

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 562017b

Stavba: Hřbitovní zed' Milevsko

JKSO:

Místo: Milevsko

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Město Milevsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Černý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

72 000,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

72 000,00

DPH základní

21,00%

ze

72 000,00

15 120,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

87 120,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 562017b

Stavba: Hřbitovní zeď Milevsko

Místo: Milevsko

Datum:

Objednatel: Město Milevsko

Projektant:

Zhotovitel: Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel: Ing. Petr Černý

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	72 000,00	87 120,00
562017b	Hřbitovní zeď Milevsko	72 000,00	87 120,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		72 000,00	87 120,00

List obsahuje:

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

>> skryt

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Hřbitovní zeď Milevsko

JKSO:

Místo: Milevsko

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Město Milevsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

IČ:

49061186

DIČ:

CZ49061186

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Petr Černý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	72 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	72 000,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	72 000,00	15 120,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	87 120,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hřbitovní zeď Milevsko

Místo: Milevsko

Datum:

Objednatel: Město Milevsko

Projektant:

Zhotovitel: Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Petr Černý

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	72 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	55 973,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 191,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 963,00
997 - Přesun sutě	5 257,80
998 - Přesun hmot	560,37
PSV - Práce a dodávky PSV	16 026,93
781 - Dokončovací práce - obklady	3 524,63
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 502,30
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 000,00

ROZPOČET

Stavba: Hřbitovní zeď Milevsko

Místo: Milevsko

Datum:

Objednatel: Město Milevsko

Projektant:

Zhotovitel: Služby Města Milevska, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Petr Černý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

55 973,07

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26 191,90

14	K	622121101	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	99,200	60,00	5 952,00
			99,2		99,200		
15	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	99,200	170,00	16 864,00
19	K	628635532	Vyplnění spár zdiva z cihel maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	9,300	363,00	3 375,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 963,00

20	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	31,000	37,00	1 147,00
1	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	99,200	230,00	22 816,00
			99,2		99,200		

997 - Přesun sutě

5 257,80

11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,250	200,00	1 250,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	70,770	8,50	601,55
			7,077*10		70,770		
13	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,250	545,00	3 406,25

998 - Přesun hmot

560,37

9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,823	198,50	560,37
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

16 026,93

781 - Dokončovací práce - obklady

3 524,63

7	K	781731111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 kladených do malty	m2	1,000	540,00	540,00
			1		1,000		
8	M	596311000	cihelné krycí desky	kus	1,100	2 700,00	2 970,00
			1		1,000		
10	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,037	395,30	14,63

783 - Dokončovací práce - nátěry

12 502,30

18	K	783801203	Okartáčování cihelných tvarovek a bet. soklu před provedením nátěru	m2	17,050	42,00	716,10
			31*0,35+31*0,2		17,050		

17	K	783801573	Očištění 2x nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím lícového zdiva	m2	9,300	126,00	1 171,80
			31*0,3		9,300		
16	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	99,200	107,00	10 614,40
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00