

název stavby : **Provedení výměny plastové folie bazénu letního koupaliště**

místo stavby : **Plovárna Hranice - letní koupaliště**

Datum

3.4.2018

zadavatel : **EKOLTES Hranice a.s.**

p.č.	zkrácený popis	MJ	počet	jednotková cena	cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Bourací práce	kpl.	1,00	xxx	xxx
	demontáž stávajících vodních prvků bazénu				
	demontáž vodních prvků				
	demontáž trysek				
	demontáž hran žlábků				
	demontáž folie -1370m2				
	demontáž geotextílie- 1370m2				
	přesun hmot, vč. odvozu na skládku				
	poplatek za skládku				
2	Stavební úpravy				
	vyspravení žb.stěn a dna sanační maltou/betonem/ v tl.3 mm	m2	50,00	xxx	xxx
	přesuny hmot odvoz sutí,poplatky za skládku				
3	Izolace bazénu	m2	1364,00	xxx	xxx
	dodávka a montáž podkladní geotextílie 390gr/m2,vč.et.ukotvení				
	dodávka a montáž folie PVC-P tl.1,5 mm spojovaná svařováním včetně úprava spojů tekutou folií v barvě folie,vč.10%prostřihu				
	D+M kotvící L profily 50/50,tl.plechu 1mm vč.kotvících nýtů				
	D+M protiskluzná úprava hran schodů				
	D+M úprava přepadových žlábků vč.profilů roll				

list č.2

p.č.	zkrácený popis	MJ	počet	jednotková cena	cena celkem
------	----------------	----	-------	-----------------	-------------

1	2	3	4	5	6
4	Úprava přelivného žlabu bazénu	bm	135,00	xxx	xxx
	dodávka a montáž podkladní geotextílie 390gr/m2,včet.ukotvení				
	dodávka a montáž folie PVC-P tl.1,5 mm spojovaná svařováním včetně úprava spojů tekutou folií v barvě folie,vč.10%prostřihu				
	D+M kotvící L profily 50/50,tl.plechu 1mm vč.kotvících nýtů				
5	Dělicí stěna	m2	48,00	xxx	xxx
	dodávka a montáž podkladní geotextílie 390gr/m2,včet.ukotvení				
	dodávka a montáž folie PVC-P tl.1,5 mm spojovaná svařováním včetně úprava spojů tekutou folií v barvě folie,vč.10%prostřihu				
	D+M kotvící L profily 50/50,tl.plechu 1mm vč.kotvících nýtů				
	D+M protiskluzná úprava				
5	Ostatní práce				
	zpětná montáž vodních prvků včetně přírub a kotvícího materiálu	soub	1,00	xxx	xxx
	úprava detailů trysek a vpustí				
	provozní zkouška vodotěsnosti systému				
6	Rezerva	%	3,00	xxx	xxx
	na nepředvídané náklady stavby vzniklé po vypuštění bazénu a demontáži stávajících prvků a folie bazénu				
	Cena celkem bez DPH				xxx