

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých

Objekt: Sdělovací zařízení - majáčky pro nevidomé

Objednatel: DP hl. m. Prahy a.s.

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.

JKSO:

Datum: 21.6.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	5	6	7	8	9
stanice metra Dejvická						
1		Sdělovací zařízení				947 708,00
stanice metra Jinonice						
2		Sdělovací zařízení				241 540,00
stanice metra Radlická						
3		Sdělovací zařízení				253 874,00
stanice metra Karlovo náměstí						
4		Sdělovací zařízení				887 120,00
stanice metra Kobylisy						
5		Sdělovací zařízení				398 294,00
stanice metra Hlavní nádraží						
6		Sdělovací zařízení				416 828,00
stanice metra Muzeum						
7		Sdělovací zařízení				1 244 648,00
stanice metra Vyšehrad						
8		Sdělovací zařízení				220 128,00
stanice metra Budějovická						
9		Sdělovací zařízení				621 148,00
stanice metra Prosek						
10		Sdělovací zařízení				638 378,00

CELKEM

5 869 666,00

Stavba:	Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých DSP + DPS
Část	Stanice metra Dejvická - majáčky pro nevidomé

Č.p.	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.
Majáčky pro nevidomé				
1.		Majáček pro nevidomé, typu OHM, vč. uchycení	ks	13
2.		Majáček pro nevidomé, typu OHM /C /VSTUP, vč. uchycení	ks	2
3.		Majáček pro nevidomé, typu OHM /C /1K, vč. uchycení	ks	6
4.		Majáček pro nevidomé, typu OHM /C /2K, vč. uchycení	ks	0
5.		Majáček pro nevidomé, typu OHM /C /1E3K, vč. uchycení	ks	2
6.		Majáček pro nevidomé, typu OHM /C /2E3K, vč. uchycení	ks	0
7.		Majáček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K, vč. uchycení	ks	2
8.		Majáček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K+1K, vč. uchycení	ks	0
9.		Demontáž stávajícího majáčku	ks	10
10.		Přeložení stávajícího majáčku	ks	0
11.		Úprava frází u stávajícího majáčku	ks	0
12.		Stavitelná konzole pro majáčky (speciální zámečnická konstrukce)	ks	24
13.		PL do stolu PM na jistič a proudový chránič, vč. svorkovnice	ks	0
14.		Kombinovaný proudový chránič s nadproudovou ochranou 6B/2/0,03-G	ks	1
15.		Pojistkový odpínač OPV10S-1+ pojistka 4 A gG	ks	0
16.		Ovládací a signalizační panel do stolu PM, vč. připojení	kpl.	0
17.		Kabel JCXFE-R 10x2x0,5	m	380
18.		Kabel CHKE 20x2,5 -R	m	0
19.		Kabel CHKE 3Jx2,5 -R	m	550
20.		Demontáž stávajících kabelů	m	100
21.		Krabice HENSEL, vč. svorkovnice a vývodek	ks	25
22.		Svorkovnicová skříň MX dle příl.č. 006	ks	1
23.		Dovybavení výtahového rozvaděče	kpl.	3
Ostatní				
24.		Profilová lišta vč. uchycení (např. Bettermann, NIEDAX)	m	500
25.		Elektroinstalační kovová vkladací lišta, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	80
26.		El. inst. trubka Capriflex, do prům. 20mm, pozink vč. uchycení	m	4
27.		Elektroinstalační trubka průměr 20mm, P(750)/90-M	m	70
28.		Jákl do 40x40 mm, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	20
29.		Demontáž a zpětná montáž podhledu (příp. obložení), uskladnění	m2	350
30.		Úprava lamel podhledu, pro instalaci majáčku	ks	24
31.		Vodič Cu -R-M 1x6	m	20
32.		Kovové pásky pro uchycení jednotlivých kabelů	ks	3000
33.		Požární ucpávka do 1dm3	ks	25
34.		Tlaková ucpávka	ks	4
35.		Označovací štítky nehořlavé "B"	ks	300
36.		Uvolnění stávajících prostupů	ks	40
37.		Jádrové vrtání do prům. 50 mm, hl. 500 mm	ks	1
38.		Stavební přípojnice - průrazy, vrtání, případné stavební začistění atd.	kpl	1
39.		Nastavení, seřiz., oživení	hod	25
40.		Komplexní zkoušky	hod	10
41.		Revize	kpl.	1
42.		Provedení prohlídky a zkoušky UTZ právnickou osobou, vydání (rozšíření) průkazu způsobilosti UTZ	kpl.	1
43.		Drobný úlož.a inst.mat.(přichytky, pásky, štítky, hmoždinky apod.)	sada	1
44.		Projekt DSPS vč. pasportizace stávajících kabelů k majáčkům	kpl.	1

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Veškeré zařízení musí být 100% kompatibilní se stávajícím zařízením ve stanicích metra Dejvická.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Stavba:	Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých DSP + DPS
Část	Stanice metra Jinonice - majáčky pro nevidomé

Č.p.	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.
Majáčky pro nevidomé				
1.		Majāček pro nevidomé, typu OHM, vč. uchycení	ks	0
2.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /VSTUP, vč. uchycení	ks	2
3.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1K, vč. uchycení	ks	0
4.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2K, vč. uchycení	ks	0
5.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1E3K, vč. uchycení	ks	0
6.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2E3K, vč. uchycení	ks	0
7.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K, vč. uchycení	ks	2
8.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K+1K, vč. uchycení	ks	0
9.		Demontáž stávajícího majáčku	ks	1
10.		Přeložení stávajícího majáčku	ks	0
11.		Úprava frází u stávajícího majáčku	ks	0
12.		Stavitelná konzole pro majáčky (speciální zámečnická konstrukce)	ks	4
13.		PL do stolu PM na jistič a proudový chránič, vč. svorkovnice	ks	1
14.		Kombinovaný proudový chránič s nadproudovou ochranou 6B/2/0,03-G	ks	1
15.		Pojistkový odpínač OPV10S-1+ pojistka 4 A gG	ks	1
16.		Ovládací a signalizační panel do stolu PM, vč. připojení	kpl.	1
17.		Kabel JCXFE-R 10x2x0,5	m	120
18.		Kabel CHKE 20x2,5 -R	m	0
19.		Kabel CHKE 3Jx2,5 -R	m	210
20.		Demontáž stávajících kabelů	m	50
21.		Krabice HENSEL, vč. svorkovnice a vývodek	ks	6
22.		Svorkovnicová skříň MX dle příl.č. 006	ks	0
23.		Dovybavení výtahového rozvaděče	kpl.	0
Ostatní				
24.		Profilová lišta vč. uchycení (např. Bettermann, NIEDAX)	m	160
25.		Elektroinstalační kovová vkladací lišta, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	8
26.		El. inst. trubka Capriflex, do prům. 20mm, pozink vč. uchycení	m	5
27.		Elektroinstalační trubka průměr 20mm, P(750)/90-M	m	8
28.		Jákl do 40x40 mm, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	8
29.		Demontáž a zpětná montáž podhledu (příp. obložení), uskladnění	m2	45
30.		Úprava lamel podhledu, pro instalaci majáčku	ks	6
31.		Vodič Cu -R-M 1x6	m	40
32.		Kovové pásky pro uchycení jednotlivých kabelů	ks	350
33.		Požární ucpávka do 1dm3	ks	3
34.		Tlaková ucpávka	ks	0
35.		Označovací štítky nehořlavé "B"	ks	30
36.		Uvolnění stávajících prostupů	ks	10
37.		Jádrové vrtání do prům. 50 mm, hl. 500 mm	ks	1
38.		Stavební přípočnice - průrazy, vrtání, případné stavební začistiění atd.	kpl	1
39.		Nastavení, seřiz., oživení	hod	10
40.		Komplexní zkoušky	hod	8
41.		Revize	kpl.	1
42.		Provedení prohlídky a zkoušky UTZ právnickou osobou, vydání (rozšíření) průkazu způsobilosti UTZ	kpl.	1
43.		Drobný úlož.a inst.mat.(příchytka, pásky, štítky, hmoždinky apod.)	sada	1
44.		Projekt DSPS vč. pasportizace stávajících kabelů k majáčkům	kpl.	1

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Veškeré zařízení musí být 100% kompatibilní se stávajícím zařízením ve stanicích metra Jinonice.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Stavba:	Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých DSP + DPS
Část	Stanice metra Radlická - majáčky pro nevidomé

Č.p.	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.
Majáčky pro nevidomé				
1.		Majāček pro nevidomé, typu OHM, vč. uchycení	ks	5
2.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /VSTUP, vč. uchycení	ks	1
3.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1K, vč. uchycení	ks	0
4.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2K, vč. uchycení	ks	0
5.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1E3K, vč. uchycení	ks	0
6.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2E3K, vč. uchycení	ks	0
7.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K, vč. uchycení	ks	0
8.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K+1K, vč. uchycení	ks	0
9.		Demontáž stávajícího majáčku	ks	0
10.		Přeložení stávajícího majáčku	ks	0
11.		Úprava frází u stávajícího majáčku	ks	0
12.		Stavitelná konzole pro majáčky (speciální zámečnická konstrukce)	ks	5
13.		PL do stolu PM na jistič a proudový chránič, vč. svorkovnice	ks	1
14.		Kombinovaný proudový chránič s nadproudovou ochranou 6B/2/0,03-G	ks	1
15.		Pojistkový odpínač OPV10S-1+ pojistka 4 A gG	ks	0
16.		Ovládací a signalizační panel do stolu PM, vč. připojení	kpl.	1
17.		Kabel JCXFE-R 10x2x0,5	m	0
18.		Kabel CHKE 20x2,5 -R	m	0
19.		Kabel CHKE 3Jx2,5 -R	m	200
20.		Demontáž stávajících kabelů	m	0
21.		Krabice HENSEL, vč. svorkovnice a vývodek	ks	5
22.		Svorkovnicová skříň MX dle příl.č. 006	ks	0
23.		Dovybavení výtahového rozvaděče	kpl.	0
Ostatní				
24.		Profilová lišta vč. uchycení (např. Bettermann, NIEDAX)	m	160
25.		Elektroinstalační kovová vkladací lišta, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	3
26.		El. inst. trubka Capriflex, do prům. 20mm, pozink vč. uchycení	m	2
27.		Elektroinstalační trubka průměr 20mm, P(750)/90-M	m	2
28.		Jákl do 40x40 mm, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	4
29.		Demontáž a zpětná montáž podhledu (příp. obložení), uskladnění	m2	70
30.		Úprava lamel podhledu, pro instalaci majáčku	ks	4
31.		Vodič Cu -R-M 1x6	m	30
32.		Kovové pásky pro uchycení jednotlivých kabelů	ks	350
33.		Požární ucpávka do 1dm3	ks	1
34.		Tlaková ucpávka	ks	1
35.		Označovací štítky nehořlavé "B"	ks	20
36.		Uvolnění stávajících prostupů	ks	2
37.		Jádrové vrtání do prům. 50 mm, hl. 500 mm	ks	1
38.		Stavební přípojnice - průrazy, vrtání, případné stavební začištění atd.	kpl	1
39.		Nastavení, seřiz., oživení	hod	10
40.		Komplexní zkoušky	hod	8
41.		Revize	kpl.	1
42.		Provedení prohlídky a zkoušky UTZ právnickou osobou, vydání (rozšíření) průkazu způsobilosti UTZ	kpl.	1
43.		Drobný úlož.a inst.mat.(přichytky, pásky, štítky, hmoždinky apod.)	sada	1
44.		Projekt DSPS vč. pasportizace stávajících kabelů k majáčkům	kpl.	1

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Veškeré zařízení musí být 100% kompatibilní se stávajícím zařízením ve stanicích metra Radlická.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Stavba:	Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých DSP + DPS
Část	Stanice metra Karlovo náměstí - majáčky pro nevidomé

Č.p.	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.
Majáčky pro nevidomé				
1.		Majāček pro nevidomé, typu OHM, vč. uchycení	ks	12
2.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /VSTUP, vč. uchycení	ks	2
3.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1K, vč. uchycení	ks	0
4.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2K, vč. uchycení	ks	0
5.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1E3K, vč. uchycení	ks	10
6.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2E3K, vč. uchycení	ks	0
7.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K, vč. uchycení	ks	8
8.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K+1K, vč. uchycení	ks	0
9.		Demontáž stávajícího majáčku	ks	18
10.		Přeložení stávajícího majáčku	ks	0
11.		Úprava frází u stávajícího majáčku	ks	4
12.		Stavitelná konzole pro majáčky (speciální zámečnická konstrukce)	ks	10
13.		PL do stolu PM na jistič a proudový chránič, vč. svorkovnice	ks	0
14.		Kombinovaný proudový chránič s nadproudovou ochranou 6B/2/0,03-G	ks	0
15.		Pojistkový odpínač OPV10S-1+ pojistka 4 A gG	ks	0
16.		Ovládací a signalizační panel do stolu PM, vč. připojení	kpl.	0
17.		Kabel JCXFE-R 10x2x0,5	m	470
18.		Kabel CHKE 20x2,5 -R	m	0
19.		Kabel CHKE 3Jx2,5 -R	m	670
20.		Demontáž stávajících kabelů	m	0
21.		Krabice HENSEL, vč. svorkovnice a vývodek	ks	18
22.		Svorkovnicová skříň MX dle příl.č. 006	ks	6
23.		Dovybavení výtahového rozvaděče	kpl.	0
Ostatní				
24.		Profilová lišta vč. uchycení (např. Bettermann, NIEDAX)	m	550
25.		Elektroinstalační kovová vkladací lišta, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	80
26.		El. inst. trubka Capriflex, do prům. 20mm, pozink vč. uchycení	m	20
27.		Elektroinstalační trubka průměr 20mm, P(750)/90-M	m	10
28.		Jákl do 40x40 mm, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	10
29.		Demontáž a zpětná montáž podhledu (příp. obložení), uskladnění	m2	120
30.		Úprava lamel podhledu, pro instalaci majáčku	ks	8
31.		Vodič Cu -R-M 1x6	m	40
32.		Kovové pásky pro uchycení jednotlivých kabelů	ks	2000
33.		Požární ucpávka do 1dm3	ks	16
34.		Tlaková ucpávka	ks	0
35.		Označovací štítky nehořlavé "B"	ks	100
36.		Uvolnění stávajících prostupů	ks	16
37.		Jádrové vrtání do prům. 50 mm, hl. 500 mm	ks	0
38.		Stavební přípojnice - průrazy, vrtání, případné stavební začistění atd.	kpl	1
39.		Nastavení, seřiz., oživení	hod	30
40.		Komplexní zkoušky	hod	15
41.		Revize	kpl.	1
42.		Provedení prohlídky a zkoušky UTZ právnickou osobou, vydání (rozšíření) průkazu způsobilosti UTZ	kpl.	1
43.		Drobný úlož.a inst.mat.(příchytka, pásky, štítky, hmoždinky apod.)	sada	1
44.		Projekt DSPS vč. pasportizace stávajících kabelů k majáčkům	kpl.	1

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Veškeré zařízení musí být 100% kompatibilní se stávajícím zařízením ve stanicích metra Karlovo náměstí.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Stavba:	Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých DSP + DPS
Část	Stanice metra Kobylisy - majáčky pro nevidomé

Č.p.	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.
Majáčky pro nevidomé				
1.		Majāček pro nevidomé, typu OHM, vč. uchycení	ks	13
2.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /VSTUP, vč. uchycení	ks	2
3.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1K, vč. uchycení	ks	2
4.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2K, vč. uchycení	ks	0
5.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1E3K, vč. uchycení	ks	0
6.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2E3K, vč. uchycení	ks	0
7.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K, vč. uchycení	ks	3
8.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K+1K, vč. uchycení	ks	1
9.		Demontáž stávajícího majáčku	ks	13
10.		Přeložení stávajícího majáčku	ks	0
11.		Úprava frází u stávajícího majáčku	ks	0
12.		Stavitelná konzole pro majáčky (speciální zámečnická konstrukce)	ks	3
13.		PL do stolu PM na jistič a proudový chránič, vč. svorkovnice	ks	0
14.		Kombinovaný proudový chránič s nadproudovou ochranou 6B/2/0,03-G	ks	0
15.		Pojistkový odpínač OPV10S-1+ pojistka 4 A gG	ks	0
16.		Ovládací a signalizační panel do stolu PM, vč. připojení	kpl.	0
17.		Kabel JCXFE-R 10x2x0,5	m	110
18.		Kabel CHKE 20x2,5 -R	m	0
19.		Kabel CHKE 3Jx2,5 -R	m	160
20.		Demontáž stávajících kabelů	m	20
21.		Krabice HENSEL, vč. svorkovnice a vývodek	ks	17
22.		Svorkovnicová skříň MX dle příl.č. 006	ks	0
23.		Dovybavení výtahového rozvaděče	kpl.	1
Ostatní				
24.		Profilová lišta vč. uchycení (např. Bettermann, NIEDAX)	m	80
25.		Elektroinstalační kovová vkladací lišta, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	0
26.		El. inst. trubka Capriflex, do prům. 20mm, pozink vč. uchycení	m	2
27.		Elektroinstalační trubka průměr 20mm, P(750)/90-M	m	30
28.		Jákl do 40x40 mm, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	0
29.		Demontáž a zpětná montáž podhledu (příp. obložení), uskladnění	m2	50
30.		Úprava lamel podhledu, pro instalaci majáčku	ks	6
31.		Vodič Cu -R-M 1x6	m	30
32.		Kovové pásky pro uchycení jednotlivých kabelů	ks	150
33.		Požární ucpávka do 1dm3	ks	2
34.		Tlaková ucpávka	ks	0
35.		Označovací štítky nehořlavé "B"	ks	60
36.		Uvolnění stávajících prostupů	ks	2
37.		Jádrové vrtání do prům. 50 mm, hl. 500 mm	ks	2
38.		Stavební přípočnice - průrazy, vrtání, případné stavební začistění atd.	kpl	1
39.		Nastavení, seřiz., oživení	hod	16
40.		Komplexní zkoušky	hod	8
41.		Revize	kpl.	1
42.		Provedení prohlídky a zkoušky UTZ právnickou osobou, vydání (rozšíření) průkazu způsobilosti UTZ	kpl.	1
43.		Drobný úlož.a inst.mat.(příchytka, pásky, štítky, hmoždinky apod.)	sada	1
44.		Projekt DSPS vč. pasportizace stávajících kabelů k majáčkům	kpl.	1

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Veškeré zařízení musí být 100% kompatibilní se stávajícím zařízením ve stanicích metra Kobylisy.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Stavba:	Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých DSP + DPS
Část	Stanice metra Hlavní nádraží - majáčky pro nevidomé

Č.p.	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.
Majáčky pro nevidomé				
1.		Majāček pro nevidomé, typu OHM, vč. uchycení	ks	2
2.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /VSTUP, vč. uchycení	ks	4
3.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1K, vč. uchycení	ks	0
4.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2K, vč. uchycení	ks	0
5.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1E3K, vč. uchycení	ks	4
6.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2E3K, vč. uchycení	ks	0
7.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K, vč. uchycení	ks	0
8.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K+1K, vč. uchycení	ks	0
9.		Demontáž stávajícího majáčku	ks	4
10.		Přeložení stávajícího majáčku	ks	0
11.		Úprava frází u stávajícího majáčku	ks	0
12.		Stavitelná konzole pro majáčky (speciální zámečnická konstrukce)	ks	6
13.		PL do stolu PM na jistič a proudový chránič, vč. svorkovnice	ks	0
14.		Kombinovaný proudový chránič s nadproudovou ochranou 6B/2/0,03-G	ks	1
15.		Pojistkový odpínač OPV10S-1+ pojistka 4 A gG	ks	0
16.		Ovládací a signalizační panel do stolu PM, vč. připojení	kpl.	1
17.		Kabel JCXFE-R 10x2x0,5	m	650
18.		Kabel CHKE 20x2,5 -R	m	0
19.		Kabel CHKE 3Jx2,5 -R	m	300
20.		Demontáž stávajících kabelů	m	100
21.		Krabice HENSEL, vč. svorkovnice a vývodek	ks	10
22.		Svorkovnicová skříň MX dle příl.č. 006	ks	4
23.		Dovybavení výtahového rozvaděče	kpl.	0
Ostatní				
24.		Profilová lišta vč. uchycení (např. Bettermann, NIEDAX)	m	60
25.		Elektroinstalační kovová vkladací lišta, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	20
26.		El. inst. trubka Capriflex, do prům. 20mm, pozink vč. uchycení	m	4
27.		Elektroinstalační trubka průměr 20mm, P(750)/90-M	m	0
28.		Jákl do 40x40 mm, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	6
29.		Demontáž a zpětná montáž podhledu (příp. obložení), uskladnění	m2	200
30.		Úprava lamel podhledu, pro instalaci majáčku	ks	6
31.		Vodič Cu -R-M 1x6	m	20
32.		Kovové pásky pro uchycení jednotlivých kabelů	ks	500
33.		Požární ucpávka do 1dm3	ks	20
34.		Tlaková ucpávka	ks	0
35.		Označovací štítky nehořlavé "B"	ks	100
36.		Uvolnění stávajících prostupů	ks	20
37.		Jádrové vrtání do prům. 50 mm, hl. 500 mm	ks	0
38.		Stavební přípočnice - průrazy, vrtání, případné stavební začistění atd.	kpl	1
39.		Nastavení, seřiz., oživení	hod	10
40.		Komplexní zkoušky	hod	5
41.		Revize	kpl.	1
42.		Provedení prohlídky a zkoušky UTZ právnickou osobou, vydání (rozšíření) průkazu způsobilosti UTZ	kpl.	1
43.		Drobný úlož.a inst.mat.(přichytky, pásky, štítky, hmoždinky apod.)	sada	1
44.		Projekt DSPS vč. pasportizace stávajících kabelů k majáčkům	kpl.	1

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Veškeré zařízení musí být 100% kompatibilní se stávajícím zařízením ve stanicích metra Hlavní nádraží.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Stavba:	Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých DSP + DPS
Část	Stanice metra Muzeum - majáčky pro nevidomé

Č.p.	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.
Majáčky pro nevidomé				
1.		Majāček pro nevidomé, typu OHM, vč. uchycení	ks	7
2.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /VSTUP, vč. uchycení	ks	1
3.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1K, vč. uchycení	ks	2
4.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2K, vč. uchycení	ks	0
5.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1E3K, vč. uchycení	ks	1
6.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2E3K, vč. uchycení	ks	6
7.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K, vč. uchycení	ks	2
8.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K+1K, vč. uchycení	ks	0
9.		Demontáž stávajícího majáčku	ks	1
10.		Přeložení stávajícího majáčku	ks	0
11.		Úprava frází u stávajícího majáčku	ks	0
12.		Stavitelná konzole pro majáčky (speciální zámečnická konstrukce)	ks	4
13.		PL do stolu PM na jistič a proudový chránič, vč. svorkovnice	ks	0
14.		Kombinovaný proudový chránič s nadproudovou ochranou 6B/2/0,03-G	ks	1
15.		Pojistkový odpínač OPV10S-1+ pojistka 4 A gG	ks	0
16.		Ovládací a signalizační panel do stolu PM, vč. připojení	kpl.	1
17.		Kabel JCXFE-R 10x2x0,5	m	900
18.		Kabel CHKE 20x2,5 -R	m	0
19.		Kabel CHKE 3Jx2,5 -R	m	1200
20.		Demontáž stávajících kabelů	m	0
21.		Krabice HENSEL, vč. svorkovnice a vývodek	ks	13
22.		Svorkovnicová skříň MX dle příl.č. 006	ks	4
23.		Dovybavení výtahového rozvaděče	kpl.	1
Ostatní				
24.		Profilová lišta vč. uchycení (např. Bettermann, NIEDAX)	m	1500
25.		Elektroinstalační kovová vkladací lišta, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	100
26.		El. inst. trubka Capriflex, do prům. 20mm, pozink vč. uchycení	m	4
27.		Elektroinstalační trubka průměr 20mm, P(750)/90-M	m	50
28.		Jákl do 40x40 mm, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	5
29.		Demontáž a zpětná montáž podhledu (příp. obložení), uskladnění	m2	300
30.		Úprava lamel podhledu, pro instalaci majáčku	ks	1
31.		Vodič Cu -R-M 1x6	m	50
32.		Kovové pásky pro uchycení jednotlivých kabelů	ks	4000
33.		Požární ucpávka do 1dm3	ks	14
34.		Tlaková ucpávka	ks	0
35.		Označovací štítky nehořlavé "B"	ks	150
36.		Uvolnění stávajících prostupů	ks	14
37.		Jádrové vrtání do prům. 50 mm, hl. 500 mm	ks	0
38.		Stavební přípojnice - průrazy, vrtání, případné stavební začistění atd.	kpl	1
39.		Nastavení, seřiz., oživení	hod	20
40.		Komplexní zkoušky	hod	15
41.		Revize	kpl.	1
42.		Provedení prohlídky a zkoušky UTZ právnickou osobou, vydání (rozšíření) průkazu způsobilosti UTZ	kpl.	1
43.		Drobný úlož.a inst.mat.(přichytky, pásky, štítky, hmoždinky apod.)	sada	1
44.		Projekt DSPS vč. pasportizace stávajících kabelů k majáčkům	kpl.	1

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Veškeré zařízení musí být 100% kompatibilní se stávajícím zařízením ve stanicích metra Muzeum.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Stavba:	Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých DSP + DPS
Část	Stanice metra Vyšehrad - majáčky pro nevidomé

Č.p.	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.
Majáčky pro nevidomé				
1.		Majāček pro nevidomé, typu OHM, vč. uchycení	ks	3
2.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /VSTUP, vč. uchycení	ks	2
3.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1K, vč. uchycení	ks	0
4.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2K, vč. uchycení	ks	0
5.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1E3K, vč. uchycení	ks	0
6.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2E3K, vč. uchycení	ks	0
7.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K, vč. uchycení	ks	0
8.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K+1K, vč. uchycení	ks	0
9.		Demontáž stávajícího majáčku	ks	2
10.		Přeložení stávajícího majáčku	ks	0
11.		Úprava frází u stávajícího majáčku	ks	0
12.		Stavitelná konzole pro majáčky (speciální zámečnická konstrukce)	ks	3
13.		PL do stolu PM na jistič a proudový chránič, vč. svorkovnice	ks	1
14.		Kombinovaný proudový chránič s nadproudovou ochranou 6B/2/0,03-G	ks	1
15.		Pojistkový odpínač OPV10S-1+ pojistka 4 A gG	ks	0
16.		Ovládací a signalizační panel do stolu PM, vč. připojení	kpl.	0
17.		Kabel JCXFE-R 10x2x0,5	m	60
18.		Kabel CHKE 20x2,5 -R	m	0
19.		Kabel CHKE 3Jx2,5 -R	m	150
20.		Demontáž stávajících kabelů	m	50
21.		Krabice HENSEL, vč. svorkovnice a vývodek	ks	5
22.		Svorkovnicová skříň MX dle příl.č. 006	ks	0
23.		Dovybavení výtahového rozvaděče	kpl.	0
Ostatní				
24.		Profilová lišta vč. uchycení (např. Bettermann, NIEDAX)	m	120
25.		Elektroinstalační kovová vkladací lišta, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	0
26.		El. inst. trubka Capriflex, do prům. 20mm, pozink vč. uchycení	m	4
27.		Elektroinstalační trubka průměr 20mm, P(750)/90-M	m	0
28.		Jákl do 40x40 mm, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	6
29.		Demontáž a zpětná montáž podhledu (příp. obložení), uskladnění	m2	100
30.		Úprava lamel podhledu, pro instalaci majáčku	ks	3
31.		Vodič Cu -R-M 1x6	m	20
32.		Kovové pásky pro uchycení jednotlivých kabelů	ks	500
33.		Požární ucpávka do 1dm3	ks	0
34.		Tlaková ucpávka	ks	0
35.		Označovací štítky nehořlavé "B"	ks	30
36.		Uvolnění stávajících prostupů	ks	0
37.		Jádrové vrtání do prům. 50 mm, hl. 500 mm	ks	0
38.		Stavební přípojnice - průrazy, vrtání, případné stavební začištění atd.	kpl	1
39.		Nastavení, seřiz., oživení	hod	5
40.		Komplexní zkoušky	hod	3
41.		Revize	kpl.	1
42.		Provedení prohlídky a zkoušky UTZ právnickou osobou, vydání (rozšíření) průkazu způsobilosti UTZ	kpl.	1
43.		Drobný úlož.a inst.mat.(přichytky, pásky, štítky, hmoždinky apod.)	sada	1
44.		Projekt DSPS vč. pasportizace stávajících kabelů k majáčkům	kpl.	1

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Veškeré zařízení musí být 100% kompatibilní se stávajícím zařízením ve stanicích metra Vyšehrad.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Stavba:	Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých DSP + DPS
Část	Stanice metra Budějovická - majáčky pro nevidomé

Č.p.	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.
Majáčky pro nevidomé				
1.		Majāček pro nevidomé, typu OHM, vč. uchycení	ks	7
2.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /VSTUP, vč. uchycení	ks	2
3.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1K, vč. uchycení	ks	0
4.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2K, vč. uchycení	ks	0
5.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1E3K, vč. uchycení	ks	6
6.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2E3K, vč. uchycení	ks	4
7.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K, vč. uchycení	ks	0
8.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K+1K, vč. uchycení	ks	0
9.		Demontáž stávajícího majáčku	ks	10
10.		Přeložení stávajícího majáčku	ks	0
11.		Úprava frází u stávajícího majáčku	ks	0
12.		Stavitelná konzole pro majáčky (speciální zámečnická konstrukce)	ks	4
13.		PL do stolu PM na jistič a proudový chránič, vč. svorkovnice	ks	0
14.		Kombinovaný proudový chránič s nadproudovou ochranou 6B/2/0,03-G	ks	2
15.		Pojistkový odpínač OPV10S-1+ pojistka 4 A gG	ks	0
16.		Ovládací a signalizační panel do stolu PM, vč. připojení	kpl.	0
17.		Kabel JCXFE-R 10x2x0,5	m	400
18.		Kabel CHKE 20x2,5 -R	m	0
19.		Kabel CHKE 3Jx2,5 -R	m	530
20.		Demontáž stávajících kabelů	m	0
21.		Krabice HENSEL, vč. svorkovnice a vývodek	ks	15
22.		Svorkovnicová skříň MX dle příl.č. 006	ks	4
23.		Dovybavení výtahového rozvaděče	kpl.	0
Ostatní				
24.		Profilová lišta vč. uchycení (např. Bettermann, NIEDAX)	m	480
25.		Elektroinstalační kovová vkladací lišta, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	60
26.		El. inst. trubka Capriflex, do prům. 20mm, pozink vč. uchycení	m	4
27.		Elektroinstalační trubka průměr 20mm, P(750)/90-M	m	20
28.		Jákl do 40x40 mm, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	6
29.		Demontáž a zpětná montáž podhledu (příp. obložení), uskladnění	m2	70
30.		Úprava lamel podhledu, pro instalaci majáčku	ks	6
31.		Vodič Cu -R-M 1x6	m	30
32.		Kovové pásky pro uchycení jednotlivých kabelů	ks	1200
33.		Požární ucpávka do 1dm3	ks	12
34.		Tlaková ucpávka	ks	0
35.		Označovací štítky nehořlavé "B"	ks	100
36.		Uvolnění stávajících prostupů	ks	12
37.		Jádrové vrtání do prům. 50 mm, hl. 500 mm	ks	0
38.		Stavební přípojnice - průrazy, vrtání, případné stavební začištění atd.	kpl	1
39.		Nastavení, seřiz., oživení	hod	20
40.		Komplexní zkoušky	hod	10
41.		Revize	kpl.	1
42.		Provedení prohlídky a zkoušky UTZ právnickou osobou, vydání (rozšíření) průkazu způsobilosti UTZ	kpl.	1
43.		Drobný úlož.a inst.mat.(příchytka, pásky, štítky, hmoždinky apod.)	sada	1
44.		Projekt DSPS vč. pasportizace stávajících kabelů k majáčkům	kpl.	1

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Veškeré zařízení musí být 100% kompatibilní se stávajícím zařízením ve stanicích metra Budějovická.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Stavba:	Úpravy ve stanicích metra pro orientaci nevidomých a slabozrakých DSP + DPS
Část	Stanice metra Prosek - majáčky pro nevidomé

Č.p.	Kód	Popis konstrukcí a prací	m.j.	počet m.j.
Majáčky pro nevidomé				
1.		Majāček pro nevidomé, typu OHM, vč. uchycení	ks	9
2.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /VSTUP, vč. uchycení	ks	1
3.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1K, vč. uchycení	ks	6
4.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2K, vč. uchycení	ks	1
5.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /1E3K, vč. uchycení	ks	2
6.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /2E3K, vč. uchycení	ks	0
7.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K, vč. uchycení	ks	0
8.		Majāček pro nevidomé, typu OHM /C /3E3K+1K, vč. uchycení	ks	0
9.		Demontáž stávajícího majáčku	ks	5
10.		Přeložení stávajícího majáčku	ks	0
11.		Úprava frází u stávajícího majáčku	ks	4
12.		Stavitelná konzole pro majáčky (speciální zámečnická konstrukce)	ks	8
13.		PL do stolu PM na jistič a proudový chránič, vč. svorkovnice	ks	0
14.		Kombinovaný proudový chránič s nadproudovou ochranou 6B/2/0,03-G	ks	0
15.		Pojistkový odpínač OPV10S-1+ pojistka 4 A gG	ks	0
16.		Ovládací a signalizační panel do stolu PM, vč. připojení	kpl.	1
17.		Kabel JCXFE-R 10x2x0,5	m	400
18.		Kabel CHKE 20x2,5 -R	m	150
19.		Kabel CHKE 3Jx2,5 -R	m	300
20.		Demontáž stávajících kabelů	m	100
21.		Krabice HENSEL, vč. svorkovnice a vývodek	ks	15
22.		Svorkovnicová skříň MX dle příl.č. 006	ks	0
23.		Dovybavení výtahového rozvaděče	kpl.	4
Ostatní				
24.		Profilová lišta vč. uchycení (např. Bettermann, NIEDAX)	m	200
25.		Elektroinstalační kovová vkladací lišta, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	20
26.		El. inst. trubka Capriflex, do prům. 20mm, pozink vč. uchycení	m	4
27.		Elektroinstalační trubka průměr 20mm, P(750)/90-M	m	100
28.		Jákl do 40x40 mm, vč. uchycení a barevné povrchové úpravy	m	6
29.		Demontáž a zpětná montáž podhledu (příp. obložení), uskladnění	m2	250
30.		Úprava lamel podhledu, pro instalaci majáčku	ks	8
31.		Vodič Cu -R-M 1x6	m	20
32.		Kovové pásky pro uchycení jednotlivých kabelů	ks	1000
33.		Požární ucpávka do 1dm3	ks	16
34.		Tlaková ucpávka	ks	0
35.		Označovací štítky nehořlavé "B"	ks	200
36.		Uvolnění stávajících prostupů	ks	16
37.		Jádrové vrtání do prům. 50 mm, hl. 500 mm	ks	4
38.		Stavební přípojnice - průrazy, vrtání, případné stavební začátní atd.	kpl	1
39.		Nastavení, seřiz., oživení	hod	23
40.		Komplexní zkoušky	hod	9
41.		Revize	kpl.	1
42.		Provedení prohlídky a zkoušky UTZ právnickou osobou, vydání (rozšíření) průkazu způsobilosti UTZ	kpl.	1
43.		Drobný úlož.a inst.mat.(příchytka, pásky, štítky, hmoždinky apod.)	sada	1
44.		Projekt DSPS vč. pasportizace stávajících kabelů k majáčkům	kpl.	1

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Veškeré zařízení musí být 100% kompatibilní se stávajícím zařízením ve stanicích metra Prosek.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.