

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 103-1/2017 - Odstranění pavilonu F1

JKSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel:

Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

IČ:

26076748

DIČ:

CZ26076748

Projektant:

Projekty - Sládková s.r.o., Mirkovice 70, Velešín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	869 373,84
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	869 373,84
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	869 373,84	182 568,51
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 051 942,35
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 103-1/2017 - Odstranění pavilonu F1

Místo: České Budějovice

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel: Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB

Projektant: Projekty - Sládková s.r.o., Mirk

Zhotovitel: A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	869 373,84
HSV - Práce a dodávky HSV	1 129 468,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	842 779,45
96 - Bourání konstrukcí	796 539,45
94 - Lešení a stavební výtahy	42 240,00
997 - Přesun sutě	286 688,68
PSV - Práce a dodávky PSV	307 193,31
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 392,04
712 - Povlakové krytiny	13 531,89
713 - Izolace tepelné	38 637,52
767 - Konstrukce zámečnické	232 923,91
787 - Dokončovací práce - zasklívání	6 707,95
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	142 600,00
N01 - Nepojmenovaný díl	-709 887,60
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	869 373,84

ROZPOČET

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 103-1/2017 - Odstranění pavilonu F1

Místo: České Budějovice

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel: Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB
Zhotovitel: A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

Projektant: Projekty - Sládková s.r.o., Mirk
Zpracovatel: Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

869 373,84

HSV - Práce a dodávky HSV

1 129 468,13

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

842 779,45

1	K	969880001	Odpojení všech médií v pavilonu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
2	K	969880002	Demontáž všech zařízení předmetů, vč. jejich likvidace	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

96 - Bourání konstrukcí

796 539,45

3	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	404,180	80,00	32 334,40
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

2. NP

(12,65*3+3,9*4+6,215+10,975*2+4,515*3+4,65+3,0+6,285*2)*
3,5

404,180

4	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	9,663	450,00	4 348,35
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

zdivo tl. 300 mm

32,21*0,30

9,663

5	K	963012510	Bourání stropů z desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	15,927	1 050,00	16 723,35
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

křemelinová střešní deska Calofrig - tl. 65 mm

"terasa 2. NP" 245,03*0,065

15,927

6	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	79,261	1 050,00	83 224,05
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

"strop nad 1. NP - tl. 100 mm" 547,58*0,10

54,758

"podlaha terasy - tl. 100 mm" 245,03*0,10

24,503

Součet

79,261

7	K	965041341	Bourání mazanin perlitobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	27,379	600,00	16 427,40
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

perlitobeton tl. 50 mm

"střecha" 547,58*0,05

27,379

8	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	24,885	950,00	23 640,75
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"podlaha 2. NP - tl. 35 mm" 547,58*0,035

19,165

"spojovací lávka - tl. 100 mm" 57,20*0,10

5,720

Součet

24,885

9	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	19,165	150,00	2 874,75
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

10	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	1 095,160	40,00	43 806,40
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

"podlaha 2. NP" 547,58

547,580

"střecha" 547,58

547,580

Součet

1 095,160

11	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	547,580	72,00	39 425,76
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"podlaha 2. NP" 547,58

547,580

12	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	302,230	76,00	22 969,48
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

dlaždice vymývané 600/400, tl. 55 mm

"terasa" 245,03

245,030

"lávka" 57,20

57,200

Součet

302,230

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	968072245	Vybourání kovových ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	78,316	160,00	12 530,56
14	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních "vnější zasklení s rámem" 418,17	m2	418,170	60,00	25 090,20
15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 "2. NP" 17	m2	17,000	250,00	4 250,00
16	K	113107141	Odstranění podkladu nebo krytu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm schodiškové stupně - nášlapná vrstva (tl. 45 mm) "schody na terasu" 30,8 "schody na lávku mezi pavilony" 42,02 Součet	m2	72,820	200,00	14 564,00
17	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem ocelová konstrukce pavilonu (koeficient 15%) 92,5*1,15 lávka + schody ocelová konstrukce kolem schodiště (koeficient 15%) 15,4*1,15 schodiště (koeficient 15%) 4,048*1,15 Součet	t	128,740	2 500,00	321 850,00
18	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací obvodový plášť z betonových dílců tvaru L - 72 ks (1,6 m3/ks) 72*1,6	m3	115,200	1 150,00	132 480,00
94 - Lešení a stavební výtahy							42 240,00
19	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m "demontáž podhledu FEAL - 2. NP" 2 "demontáž zábradlí spojovacích lávek" 2 "demontáž opláštění objektu" 4 Součet	kus	8,000	1 600,00	12 800,00
20	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití demontáž podhledu FEAL - 2. NP 2 "celkem 14 dní" 2*14 demontáž zábradlí spojovacích lávek "celkem 5 dní" 2*5 demontáž opláštění objektu "celkem 20 dní" 2*20 Součet	kus	78,000	280,00	21 840,00
21	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	8,000	950,00	7 600,00
997 - Přesun sutě							286 688,68
22	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením 105,491+17,393	t	122,884	40,00	4 915,36
23	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením	t	43,806	40,00	1 752,24
24	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením 33,447+190,226+54,747+98,564+277,632	t	654,616	40,00	26 184,64
25	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km odvoz na skládku (10 km) "dlažby" 31,212+57,424 "cihly" 105,491+17,393 "beton" 33,447+190,226+43,806+54,747+98,564+277,632	t	1 138,177	98,00	111 541,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"asfalt" 7,136+5,131+9,136		21,403		
			"izolace tepelné" 0,997+0,818		1,815		
			"sklo" 7,826		7,826		
			Mezisoučet		940,986		
			odvoz do Sběrných surovin (4 km)				
			"ocel - výztuž" 0,843		0,843		
			"rámy - okna" 3,211		3,211		
			"rámy - kovové stěny pavilonu" 10,454		10,454		
			"zárubně" 1,292		1,292		
			"ocelové konstrukce" 128,740+4,6		133,340		
			"rámy vnějšího zasklení" 7,775		7,775		
			"rámy - zábradlí" 0,751		0,751		
			"tvarovaný plech" 5,0+30,117		35,117		
			"zábradlí" 1,780		1,780		
			"oplechování stěn zábradlí" 0,278		0,278		
			"stěny pro zasklení" 2,350		2,350		
			Mezisoučet		197,191		
			Součet		1 138,177		
26	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 060,447	3,50	31 711,56
			odvoz na skládku (10 km)				
			"dlažby" (31,212+57,424)*9		797,724		
			"cihly" (105,491+17,393)*9		1 105,956		
			"beton" (33,447+190,226+43,806+54,747+98,564+277,632)*9		6 285,798		
			"asfalt" (7,136+5,131+9,136)*9		192,627		
			"izolace tepelné" (0,997+0,818)*9		16,335		
			"sklo" 7,826*9		70,434		
			Mezisoučet		8 468,874		
			odvoz do Sběrných surovin (4 km)				
			"ocel - výztuž" 0,843*3		2,529		
			"rámy - okna" 3,211*3		9,633		
			"rámy - kovové stěny pavilonu" 10,454*3		31,362		
			"zárubně" 1,292*3		3,876		
			"ocelové konstrukce" (128,740+4,6)*3		400,020		
			"rámy vnějšího zasklení" 7,775*3		23,325		
			"rámy - zábradlí" 0,751*3		2,253		
			"tvarovaný plech" (5,0+30,117)*3		105,351		
			"zábradlí" 1,780*3		5,340		
			"oplechování stěn zábradlí" 0,278*3		0,834		
			"stěny pro zasklení" 2,350*3		7,050		
			Mezisoučet		591,573		
			Součet		9 060,447		
27	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	909,942	4,00	3 639,77
			"dlažby" 31,212+57,424		88,636		
			"cihly" 105,491+17,393		122,884		
			"beton" 33,447+190,226+43,806+54,747+98,564+277,632		698,422		
			Součet		909,942		
28	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	43,806	80,00	3 504,48
29	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	654,616	80,00	52 369,28
			33,447+190,226+54,747+98,564+277,632		654,616		
30	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	211,520	80,00	16 921,60
			"dlažby" 31,212+57,424		88,636		
			"cihly" 105,491+17,393		122,884		
			Součet		211,520		
31	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	7,826	1 100,00	8 608,60
32	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	23,218	1 100,00	25 539,80
			"asfalt" 7,136+5,131+9,136		21,403		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"izolace tepelné" 0,997+0,818		1,815		
			Součet		23,218		

PSV - Práce a dodávky PSV

307 193,31

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

15 392,04

33	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	1 282,670	12,00	15 392,04
			izolace A 400 H				
			"podlaha 2. NP" 547,58		547,580		
			folie Optifol				
			"terasa 2. NP" 245,03		245,030		
			Bitagit SI				
			"terasa 2. NP" 245,03		245,030		
			Perbitagit S Na				
			"terasa 2. NP" 245,03		245,030		
			Součet		1 282,670		

712 - Povlakové krytiny

13 531,89

34	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	245,030	15,00	3 675,45
			geotextilie				
			"terasa 2. NP" 245,03		245,030		
35	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	547,580	18,00	9 856,44
			"střecha" 547,58		547,580		

713 - Izolace tepelné

38 637,52

36	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	547,580	26,00	14 237,08
			"strop 2. NP - izolace v podhledu FEAL" 547,58		547,580		
37	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	547,580	18,00	9 856,44
			polystyren tl. 20 mm				
			"podlaha 2. NP" 547,58		547,580		
38	K	713130843	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých tl přes 100 mm	m2	454,500	32,00	14 544,00
			"oplaštění za trapézového plechu s vloženou izolací" 454,5		454,500		

767 - Konstrukce zámečnické

232 923,91

39	K	767112811	Demontáž stěn pro zasklení šroubovaných lávka + schody	m2	71,200	200,00	14 240,00
			"zábradlí se sklem a dolní deskou" 71,20		71,200		
40	K	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných lávka + schody	m2	30,900	60,00	1 854,00
			"zábradlí - dolní deska" 30,9		30,900		
41	K	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	71,200	100,00	7 120,00
42	K	767415822	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 12 m šroubováním	m2	454,500	240,00	109 080,00
			"obvodový plášť" 454,5		454,500		
43	K	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	547,580	45,00	24 641,10
			"strop 2. NP - podhled FEAL" 547,58		547,580		
44	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	13 816,148	5,50	75 988,81
			rám vnějšího zasklení - jákl 100/100/3 (7,17 kg/m´)				
			1084,4*7,17		7 775,148		
			spodní rám zábradlí - jákl 100/100/3 (7,17 kg/m´)				
			751,0		751,000		
			konstrukce schodů na terasu (koeficient 15%)				
			4,6/0,001*1,15		5 290,000		
			Součet		13 816,148		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

787 - Dokončovací práce - zasklívání
6 707,95

45	K	787100802	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého	m2	558,996	12,00	6 707,95
			"zasklená pergola nad terasou" 39,0		39,000		
			"prosklená západní fasáda nad terasou" 131,0		131,000		
			"prosklené zábradlí terasa - 2x pás" 2*62,4		124,800		
			"prosklené zábradlí na schodech" 54,3		54,300		
			"skleněná pergola lemující zábradlí na terase" 131,58		131,580		
			"vnější okna, dveře" 78,316		78,316		
			Součet		558,996		

HZS - Hodinové zúčtovací sazby
142 600,00

46	K	HZS3242	Hodinová zúčtovací sazba montér výtahář odborný	hod	100,000	250,00	25 000,00
47	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábík	hod	112,000	150,00	16 800,00
			odhad 14 dní				
			14*8		112,000		
48	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	224,000	100,00	22 400,00
			14 dní - 2 pracovníci				
			14*2*8		224,000		
49	K	R/HZS4199	Doprava, pronájem a práce jeřábu	hod	112,000	700,00	78 400,00
			14 dní				
			14*8		112,000		

N01 - Nepojmenovaný díl
-709 887,60

50	K	100000	Kompenzace za odevzdání kovového odpadu do Sběrných surovin	kg	-197 191,000	3,60	-709 887,60
			"ocel - výztuž" -0,843/0,001		-843,000		
			"rámy - okna" -3,211/0,001		-3 211,000		
			"rámy - kovové stěny pavilonu" -10,454/0,001		-10 454,000		
			"zárubně" -1,292/0,001		-1 292,000		
			"ocelové konstrukce" -(128,740+4,6)/0,001		-133 340,000		
			"rámy vnějšího zasklení" -7,775/0,001		-7 775,000		
			"rámy - zábradlí" -0,751/0,001		-751,000		
			"tvarovaný plech" -(5,0+30,117)/0,001		-35 117,000		
			"zábradlí" -1,780/0,001		-1 780,000		
			"oplechování stěn zábradlí" -0,278/0,001		-278,000		
			"stěny pro zasklení" -2,350/0,001		-2 350,000		
			Součet		-197 191,000		

VP - Vícepráce
0,00