

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 103-4/2017 - Odstranění pavilonu F4

JKSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel:

Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

IČ:

26076748

DIČ:

CZ26076748

Projektant:

Projekty - Sládková s.r.o., Mirkovice 70, Velešín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 099 447,86
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 099 447,86
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 099 447,86	230 884,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 330 331,91
-------------------	--------------	---------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 103-4/2017 - Odstranění pavilonu F4

Místo: České Budějovice

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel: Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB

Projektant: Projekty - Sládková s.r.o., Mirk

Zhotovitel: A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 099 447,86
HSV - Práce a dodávky HSV	963 524,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	231 639,27
94 - Lešení a stavební výtahy	29 715,72
96 - Bourání konstrukcí	31 054,70
997 - Přesun sutě	731 884,93
PSV - Práce a dodávky PSV	170 777,64
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	619,20
713 - Izolace tepelné	21 865,93
763 - Konstrukce suché výstavby	25 321,91
767 - Konstrukce zámečnické	122 133,84
787 - Dokončovací práce - zasklívání	836,76
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	46 000,00
N01 - Nepojmenovaný díl	-80 853,98
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 099 447,86

ROZPOČET

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 103-4/2017 - Odstranění pavilonu F4

Místo: České Budějovice

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel: Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB
Zhotovitel: A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

Projektant: Projekty - Sládková s.r.o., Mirk
Zpracovatel: Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 099 447,86

HSV - Práce a dodávky HSV

963 524,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

231 639,27

1	K	969880001	Odpojení všech médií v pavilonu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
2	K	969880002	Demontáž všech zařizovacích předmětů, vč. jejich likvidace	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
3	K	981134312	Demolice hal zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % těžkou mechanizací	m3	3 120,000	50,00	156 000,00

zděná část objektu F4

1240,0+1680+200,0

3 120,000

4	K	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	24,153	450,00	10 868,85
			přístavba vstupu s dboukřídlovými dveřmi (zdivo porotherm tl. 400 mm)				
			(5,14+10,75)*0,40*3,8		24,153		

94 - Lešení a stavební výtahy

29 715,72

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,940	38,00	3 835,72
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

demontáž opláštění objektu a demontáž výplní

(43,61*2+13,72)*1,0

100,940

6	K	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	4,000	1 600,00	6 400,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

"demontáž podhledu" 4

4,000

7	K	946111213	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	56,000	280,00	15 680,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

demontáž podhledu

"celkem 14 dní" 4*14

56,000

8	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	4,000	950,00	3 800,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

96 - Bourání konstrukcí

31 054,70

9	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,580	950,00	2 451,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"zádveři" 10,75*4,8*0,05

2,580

10	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	2,580	150,00	387,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

11	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	51,600	72,00	3 715,20
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"podlaha zádveři" 10,75*4,8

51,600

12	K	968072356	Vybourání kovových rámců oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	55,440	150,00	8 316,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

1,1*2,4*21

55,440

13	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	14,290	200,00	2 858,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

3,0*2,6+2,2*2,95

14,290

14	K	981332111	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod. jakýmkoliv způsobem	t	5,331	2 500,00	13 327,50
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------

ocelová konstrukce pavilonu (koeficient 15%)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"nosné sloupy (34 ks)" 1310,0*0,001		1,310		
			"podpůrné sloupky (42 ks)" 380,40*0,001		0,380		
			"zavětrování přesahu (20 polí)" 210,0*0,001		0,210		
			"zavětrování střechy" 230,0*0,001		0,230		
			"vaznice" 843,0*0,001		0,843		
			"ocelový rám - 2x UPN 260, dl. 11,0 m + 3,6" 2*(11,0+3,6)*27,8*0,001		0,812		
			"vazník 3x IPE 220, dl. 4,8 m" 3*4,8*26,2*0,001		0,377		
			"vazník 3x IPE 160, dl. 10,0 m" 3*10,0*15,8*0,001		0,474		
			Mezisoučet		4,636		
			"navýšení 15%" 4,636*1,15		5,331		

997 - Přesun sutě

731 884,93

15	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	823,596	40,00	32 943,84
			"zdivo" 43,596+780,0		823,596		
16	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	5 500,817	98,00	539 080,07
			odvoz na skládku (10 km)				
			"dlažba" 2,941		2,941		
			"cihly" 43,596+780,0		823,596		
			"beton" 5,676		5,676		
			"asfalt" 0,206		0,206		
			"izolace tepelné" 3,452		3,452		
			"sklo" 0,976		0,976		
			"SDK" 9,707		9,707		
			Mezisoučet		846,554		
			odvoz do Sběrných surovin (4 km)				
			"nosné sloupy (34 ks)" 1310,0		1 310,000		
			"podpůrné sloupky (42 ks)" 380,40		380,400		
			"zavětrování přesahu (20 polí)" 210,0		210,000		
			"zavětrování střechy" 230,0		230,000		
			"vaznice" 843,0		843,000		
			"ocelový rám - 2x UPN 260, dl. 11,0 m + 3,6" 2*(11,0+3,6)*27,8		811,760		
			"vazník 3x IPE 220, dl. 4,8 m" 3*4,8*26,2		377,280		
			"vazník 3x IPE 160, dl. 10,0 m" 3*10,0*15,8		474,000		
			"plech" 17,823		17,823		
			Mezisoučet		4 654,263		
			Součet		5 500,817		
17	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21 581,775	3,50	75 536,21
			odvoz na skládku (10 km)				
			"dlažba" 2,941*9		26,469		
			"cihly" (43,596+780,0)*9		7 412,364		
			"beton" 5,676*9		51,084		
			"asfalt" 0,206*9		1,854		
			"izolace tepelné" 3,452*9		31,068		
			"sklo" 0,976*9		8,784		
			"SDK" 9,707*9		87,363		
			Mezisoučet		7 618,986		
			odvoz do Sběrných surovin (4 km)				
			"nosné sloupy (34 ks)" 1310,0*3		3 930,000		
			"podpůrné sloupky (42 ks)" 380,40*3		1 141,200		
			"zavětrování přesahu (20 polí)" 210,0*3		630,000		
			"zavětrování střechy" 230,0*3		690,000		
			"vaznice" 843,0*3		2 529,000		
			"ocelový rám - 2x UPN 260, dl. 11,0 m + 3,6" 2*(11,0+3,6)*27,8*3		2 435,280		
			"vazník 3x IPE 220, dl. 4,8 m" 3*4,8*26,2*3		1 131,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"vazník 3x IPE 160, dl. 10,0 m" 3*10,0*15,8*3		1 422,000		
			"plech" 17,823*3		53,469		
			Mezisoučet		13 962,789		
			Součet		21 581,775		
18	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	826,537	80,00	66 122,96
			"dlažba" 2,941		2,941		
			"cihly" 43,596+780,0		823,596		
			Součet		826,537		
19	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	0,976	1 100,00	1 073,60
20	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z SDK na skládce (skládkovné)	t	9,707	1 350,00	13 104,45
21	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	3,658	1 100,00	4 023,80
			"asfalt" 0,206		0,206		
			"izolace tepelné" 3,452		3,452		
			Součet		3,658		

PSV - Práce a dodávky PSV

170 777,64

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

619,20

22	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	51,600	12,00	619,20
			Elastek				
			"podlaha zádveří" 10,75*4,8		51,600		

713 - Izolace tepelné

21 865,93

23	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	511,109	26,00	13 288,83
			izolace v SDK podhledu				
			43,61*11,72		511,109		
24	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	51,600	28,00	1 444,80
			Rockwool tl. 200 mm				
			"strop zádveří" 10,75*4,8		51,600		
25	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	51,600	18,00	928,80
			polystyren tl. 20 mm + fólie PE				
			"podlaha zádveří" 10,75*4,8		51,600		
26	K	713133812	Demontáž izolace tepelné vkládané do kazet budov v do 6 m	m2	238,596	26,00	6 203,50
			sendvičové panely Promisol				
			12,0*3,6		43,200		
			3,5*3,6+21,5*0,6*2		38,400		
			43,61*3,6		156,996		
			Součet		238,596		

763 - Konstrukce suché výstavby

25 321,91

27	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	562,709	45,00	25 321,91
			"strop zádveří" 10,75*4,8		51,600		
			"strop haly" 43,61*11,72		511,109		
			Součet		562,709		

767 - Konstrukce zámečnické

122 133,84

28	K	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných	m2	37,900	60,00	2 274,00
			"obklad vazníku - čelo" 16,2+16,2+5,5		37,900		
29	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	1 318,440	60,00	79 106,40
			"krytina z trapézového plechu" 43,61*14,5*2+10,75*5,0		1 318,440		
30	K	767411822	Demontáž kazet skádaného pláště	m2	238,596	140,00	33 403,44
			sendvičové panely Promisol				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			12,0*3,6		43,200		
			3,5*3,6+21,5*0,6*2		38,400		
			43,61*3,6		156,996		
			Součet		238,596		
31	K	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	98,000	75,00	7 350,00
			"podhled na přesahu střechy - exterieur" 56,0+42,0		98,000		

787 - Dokončovací práce - zasklívání

836,76

32	K	787100802	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého	m2	69,730	12,00	836,76
			vnější okna, dveře				
			1,1*2,4*21		55,440		
			3,0*2,6+2,2*2,95		14,290		
			Součet		69,730		

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

46 000,00

33	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábík	hod	40,000	250,00	10 000,00
			odhad 5 dní				
			5*8		40,000		
34	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	80,000	100,00	8 000,00
			5 dní - 2 pracovníci				
			5*2*8		80,000		
35	K	R/HZS4199	Doprava, pronájem a práce jeřábu	hod	40,000	700,00	28 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl

-80 853,98

36	K	100000	Kompensace za odevzdání kovového odpadu do Sběrných surovin	kg	-22 459,440	3,60	-80 853,98
			ocelová konstrukce pavilonu				
			"nosné sloupy (34 ks)" -1310,0		-1 310,000		
			"podpůrné sloupky (42 ks)" -380,40		-380,400		
			"zavětrování přesahu (20 polí)" -210,0		-210,000		
			"zavětrování střechy" -230,0		-230,000		
			"vaznice" -843,0		-843,000		
			"ocelový rám - 2x UPN 260, dl. 11,0 m + 3,6" - 2*(11,0+3,6)*27,8		-811,760		
			"vazník 3x IPE 220, dl. 4,8 m" -3*4,8*26,2		-377,280		
			"vazník 3x IPE 160, dl. 10,0 m" -3*10,0*15,8		-474,000		
			"plech" -17823,0		-17 823,000		
			Součet		-22 459,440		

VP - Vícepráce

0,00