

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 103-5/2017 - Odstranění stánků AF 07, 08, 09

JKSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel:

Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

IČ:

26076748

DIČ:

CZ26076748

Projektant:

Projekty - Sládková s.r.o., Mirkovice 70, Velešín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

191 698,18

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

191 698,18

DPH základní

21,00%

ze

191 698,18

40 256,62

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

231 954,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 103-5/2017 - Odstranění stánků AF 07, 08, 09

Místo: České Budějovice

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel: Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB

Projektant: Projekty - Sládková s.r.o., Mirk

Zhotovitel: A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	191 698,18
HSV - Práce a dodávky HSV	186 758,18
1 - Zemní práce	20 048,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 823,05
997 - Přesun sutě	136 886,38
PSV - Práce a dodávky PSV	4 940,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 940,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	191 698,18

ROZPOČET

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 103-5/2017 - Odstranění stánků AF 07, 08, 09

Místo: České Budějovice

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel: Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB

Projektant: Projekty - Sládková s.r.o., Mirk

Zhotovitel: A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

Zpracovatel: Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

191 698,18

HSV - Práce a dodávky HSV

186 758,18

1 - Zemní práce

20 048,75

1	K	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm odstranění plochy pod stánky "AF 07, 08, 09" 3*5,5*5,5	m2	90,750	145,00	13 158,75
2	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm "betonová plocha mezi stánky" 53,0	m2	53,000	130,00	6 890,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 823,05

3	K	969880001	Odpojení všech médií v pavilonu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
4	K	969880002	Demontáž všech zařizovacích předmětů, vč. jejich likvidace	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého "vybourání základů oplacení" 15,60*0,60*0,80	m3	7,488	950,00	7 113,60
6	K	962032432	Bourání zdva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 "oplocení z cihelných tvarovek" 18,6*0,20*1,8	m3	6,696	450,00	3 013,20
7	K	981011311	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním stánky AF 07, 08, 09 5,5*5,5*3,0*3	m3	272,250	65,00	17 696,25

997 - Přesun sutě

136 886,38

8	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	111,335	98,00	10 910,83
9	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km celkem 10 km 111,335*9	t	1 002,015	3,50	3 507,05
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	111,335	1 100,00	122 468,50

PSV - Práce a dodávky PSV

4 940,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 940,00

11	K	767392802	Demontáž krytin střeš z plechů šroubovaných "zastřešení plochy mezi stánky" 53,0	m2	53,000	60,00	3 180,00
12	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg "sloupky zastřešení (odhad)" 110,0	kg	110,000	16,00	1 760,00

VP - Vícepráce

0,00