

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 103-6/2017 - Nová úprava plochy v místě a okolí stánků

JKSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel:

Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

26076748

CZ26076748

Projektant:

Projekty - Sládková s.r.o., Mirkovice 70, Velešín

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	113 227,05
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **113 227,05**

DPH základní	21,00%	ze	113 227,05	23 777,68
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 137 004,73

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 103-6/2017 - Nová úprava plochy v místě a okolí stánků

Místo: České Budějovice

Datum: 22. 12. 2017

Objednatel: Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB

Projektant: Projekty - Sládková s.r.o., Mirk

Zhotovitel: A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	113 227,05
HSV - Práce a dodávky HSV	113 227,05
1 - Zemní práce	17 685,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	1 980,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	1 350,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	180,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	14 175,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	91 740,00
5 - Komunikace pozemní	91 740,00
998 - Přesun hmot	3 802,05
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	113 227,05

ROZPOČET

Stavba: Demolice objektů v areálu Výstaviště České Budějovice

Objekt: 103-6/2017 - Nová úprava plochy v místě a okolí stánků

Místo:	České Budějovice	Datum:	22. 12. 2017
Objednatel:	Výstaviště České Budějovice, Husova tř. 523/30, ČB	Projektant:	Projekty - Sládková s.r.o., Mirk
Zhotovitel:	A.K.U.P.I. CB spol.s r.o.	Zpracovatel:	Němcová Dagmar

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 113 227,05

HSV - Práce a dodávky HSV 113 227,05

1 - Zemní práce 17 685,00

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 1 980,00

1	K	122101402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	7,500	60,00	450,00
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

"ornice na zatravnění" 150,0*0,10*0,5 7,500

2	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	15,000	90,00	1 350,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"upravený terén pro zatravnovací tvárnice" 150,0*0,10 15,000

3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	15,000	12,00	180,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

16 - Zemní práce - přemístění výkopku 1 350,00

4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,500	60,00	1 350,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"dovoz ornice" 7,5 7,500

"odvoz zeminy" 15,0 15,000

Součet 22,500

17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 180,00

5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	15,000	12,00	180,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

uložení výkopku na skládce v areálu výstaviště
15,0 15,000

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 14 175,00

6	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,000	68,00	10 200,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

7	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	150,000	22,00	3 300,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

8	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	4,500	150,00	675,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--------	--------

0,03 kg/m2
150,0*0,03 4,500

3 - Svislé a kompletní konstrukce 91 740,00

5 - Komunikace pozemní 91 740,00

9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	150,000	125,00	18 750,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

10	K	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	150,000	220,00	33 000,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

11	M	592282800	tvárnice zatravnňovací TBM 60x40x10 cm šedá	kus	645,000	62,00	39 990,00
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------

4,17 ks/m2 - ztrátě 3%
150,0*4,17*1,03 644,265
"zaokrouhleno" 645 645,000

998 - Přesun hmot 3 802,05

12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	76,041	50,00	3 802,05
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VP - Vícepráce 0,00