

ROZPOČET

Stavba: Zateplení Gymnázium Dobruška

Objekt: Vyrovnání plochy kamenného soklu omítkou

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19.4.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 265 254,38

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 254 713,63

1	622131301R	Tras-cementový postřik maxit ip 393	m2	417,153	82,60	34 456,84
2	6223213	Vápenná omítka maxit ip 370 (dodávka v síle) prům. tl. 70 mm	m2	417,153	642,00	267 812,23
3	622881234.1 x	SKLADBA ozn: OP1 1.PP - soklová část - vyrov. omítka 20 mm + výztužná tkanina z původní skladby	m2	-417,153	114,00	-47 555,44

998 Přesun hmot 10 540,75

4	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	40,386	261,00	10 540,75
---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Celkem bez DPH 265 254,38