



KUJCP01B1QJW

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/647/17/1

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/17/22

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO****„Modernizace komunikací II. třídy (P10) A- část B: Silnice II/157“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, 150 00  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ608 38 744  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s./ č.ú.: 1100029040/5500  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Zastoupená: Ing. Pavlem Klasem a Ing. Lukášem Přibílem - prokuristé

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 14.7. 2017 ve znění dodatku č. 1, takto:

**IV. Cena za dílo****Původní znění**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 23 273 402,12 Kč  
DPH 21 % 4 887 414,45 Kč  
**Celkem včetně DPH 28 160 816,57 Kč**

**Nové znění**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo v čl. II. smlouvy:

Změnový list č. 1

Celkem bez DPH..... – 3 883 314,28 Kč  
DPH 21%..... – 815 496,00 Kč  
Celkem včetně DPH,,,,,,..... – 4 698 810,28 Kč

Celkem\* po změně č. 1

h

Celkem bez DPH ..... 19 390 087,84 Kč  
DPH 21% ..... 4 071 918,45 Kč  
Celkem včetně DPH..... 23 462 006,29 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 3. 5. 2018  
č. usnesení 536/2018/RK-39.


V Českých Budějovicích dne 9. 5. 2018


V Českých Budějovicích  
dne 9. 5. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


  
.....  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



  
.....  
Ing. Pavel Klas, prokurista

  
.....  
Ing. Lukas Pribyl, prokurista

Příloha: Změnový list č. 1

  
.....

L

**Stavba:** Modernizace komunikací II. třídy (P 10) A - část B: Silnice II/157č. smlouvy objednatele: **SDLJOREG/647/17****Úsek:** SO102, SO103, SO104, SO108č. smlouvy zhotovitele: **841/TC/17/22****Investor ( objednatel ) stavby:**

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

**TDI:** Nachtigal Petr, SÚS**Projektant:****Zhotovitel:** STRABAG a.s.; Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**Předmět změny:** Změna původního staničení**Dotčené místo:** SO102, SO103, SO104, SO108**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

SO 102	-9 205,34
SO 103	-28 257,09
SO 104	-65 156,41
SO 108	-3 780 695,44

**Celkem bez DPH****-3 883 314,28 Kč**

DPH 21%

**-815 496,00 Kč****Celkem včetně DPH****-4 698 810,28 Kč****STRABAG**STRABAG a.s.  
odštepový závod České Budějovice  
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice  
(14)**Podpis navrhovatele:** .....**Datum:**

10.4.2018

**Vyjádření:****TDI:** Nachtigal Petr, SÚS**datum:** 10.4.**podpis:****Projektant:****datum:** .....**podpis:****Investor :****datum:** 5.5.18**podpis:****Přílohy:** položkový rozpočet

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB\_II/157-001

**Stavba:** Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice (méně práce)

**KSO:** Kblany - České Budějovice

**CC-CZ:** 22.9.2017  
**Datum:**

**Zadavatel:** Jihočeský kraj

**IČ:** 70890650  
**DIČ:** CZ70890650

**Uchazeč:** Strabag a. s.

**IČ:** 60838744  
**DIČ:** CZ60838744

**Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

**IČ:** 70971641  
**DIČ:** CZ70971641

**Poznámka:**

Délka realizace: 70 kalendářních dnů  
Asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)

**Cena bez DPH**

**-3 883 314,28**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	-1 447 592,89
	15,00%	0,00

Výše daně
-303 994,51
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**-4 187 308,79**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: CB\_II/157-001

**Stavba:** Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice (méně práce)

Místo: Keblany - České Budějovice

Datum: 22.09.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Správa a údržba silnic Jihočesl

Uchazeč: Strabag a.s.

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

## Náklady stavby celkem

SO 101	Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 25,753-26,933 km	0,00	-4 187 308,79	STA
SO 102	Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 31,791-32,100 km	-9 205,34	-11 138,46	STA
SO 103	Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 32,100-32,724 km	-28 257,09	-34 191,08	STA
SO 104	Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 37,708-38,207 km	-65 156,41	-78 839,26	STA
SO 105	Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 39,408 - 39,814 km	0,00	0,00	STA
SO 106	Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 41,133-42,033 km	0,00	0,00	STA
SO 107	Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 44,733-46,780 km	0,00	0,00	STA
SO 109	Laboratorní zkoušky (recyklace),billboard,plaketa Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice DIO - Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice	0,00	0,00	STA
SO 110	Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 51,270-51,745 km	0,00	0,00	STA
SO 108		-3 780 695,44	-4 063 139,99	STA

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice (méně práce)

Objekt:

**SO 102 - Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 31,791-32,100 km**

KSO:

Místo: Trhové Sviny

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.09.2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

**Cena bez DPH**

**-9 205,34**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-9 205,34  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-1 933,12  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-11 138,46**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice (méně práce)

Objekt:

**SO 102 - Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 31,791-**

Místo:

Trhové Sviny

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 22.09.2017

Projektant: Správa a údržba silnic

Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-9 205,34**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-9 205,34**

1 - Zemní práce

-1 764,42

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

-7 440,92

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

OST - Ostatní

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice (méně práce)

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 31,791-

Místo: Trhové Sviny

Datum: 22.09.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj  
Uchazeč: Strabag a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-9 205,34

### D HSV Práce a dodávky HSV

-9 205,34

#### D 1 Zemní práce

-1 764,42

8	K	113335	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM tl.60 mm, ODVOZ DO 5KM na skládku objednatel (lokální sanace - předpoklad 20%)	M3	-0,238	550,69	-131,06	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	--------	--------	---------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

34	K	113487	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VĚTNE PODKLADU, ODVOZ DO 16KM	M3	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016
----	---	--------	---	----	-------	--	------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9	K	113727	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, tl. 50 mm, ODVOZ DO 16KM, asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	-0,990	606,94	-600,87	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	--------	--------	---------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10	K	1137271	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, tl. 60 mm, ODVOZ DO 16KM, asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	-1,188	606,94	-721,04	
----	---	---------	--	----	--------	--------	---------	--



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

37	K	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016
----	---	--------	---	----	-------	--	------	----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepvost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)

PP

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých batvanů
- vytažování a nošení výkopku
- svaňování a přesvaň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

36	K	1327371	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	M3	0,000		0,00	
----	---	---------	---	----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přeložení, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené
- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

PP

- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprání a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr., konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141\*\*

23	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016
----	---	-------	--------------------------------------	----	-------	--	------	----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládaní sypaniny pod vodu
- ukládaní po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštěm a nošením materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

PP

28	K	181101	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I	M2	0,000		0,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
5	K	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY - lokální sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spletanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samolep. instalačním lepidlem a polym. povlakem vláken, min. tah. pevnost 100 kN(např. typu GlasGrid GG 100) cca 20% ve vzovce	M2	-3,960	78,65	-311,45	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
18	M	M009	Přezdění stávající poškození uliční vpusti na kanalizačním řádu na novou uliční vpust, hloubka 1 m včetně výměny mříže a koše	ks	0,000		0,00	
	PP		Přezdění stávající poškození uliční vpusti na kanalizačním řádu na novou uliční vpust, hloubka 1 m včetně výměny mříže a koše					
D	2		Zakládání				0,00	
39	K	27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 XF3	M3	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,  
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření.

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků,  
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
 - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,  
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
 - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
 - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,  
 - případně zřízení spojovací vrstvy u základů,  
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

#### D 5 Komunikace pozemní

7	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-3,960	8,43	-33,38	OTSKP-SPK 2016
							-7 440,92	
PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-19,800	8,43	-166,91	OTSKP-SPK 2016
PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-19,800	8,43	-166,91	OTSKP-SPK 2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení dle přeepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>					
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S (50/70), TL. 40MM	M2	-19,800	119,49	-2 365,90	OTSKP-SPK 2016
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle přeepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
3	K	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S (50/70), TL. 80MM	M2	-19,800	206,59	-4 090,48	OTSKP-SPK 2016
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle přeepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
38	K	57741E1	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, tl.60 mm (vyrovnaní profilu - lokální sanace cca 20%)	T	-0,570	1 083,06	-617,34	
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle přeepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
30	K	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC, XF4	M2	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>PP</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastanovi-ti zadávací dokumentace jinak</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>								
D	8		<b>Trubní vedení</b>				0,00	
26	K	897121	<b>VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ (hloubka 1 m, včetně připojení na kanalizaci do vzdálenosti 1 m, průměr 150 mm)</b>	KUS	0,000		0,00	
<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <p>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchu betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</p> <p>- předepsané podkladní konstrukce</p> <p>PP</p>								
14	K	89921	<b>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</b>	KUS	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016
<p>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>								
12	K	89922	<b>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ</b>	KUS	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016
<p>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>								
13	K	89923	<b>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ</b>	KUS	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016
<p>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>								
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				0,00	
15	K	915111	<b>VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (V7 plošné s balotinou - zřízení)</b>	M2	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016
<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <p>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</p> <p>- předznačení a reflexní úpravu</p>								
16	K	915111A	<b>VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ</b>	M	0,000		0,00	
<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <p>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</p> <p>- předznačení a reflexní úpravu</p>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	0,000		0,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
11	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
D	OST		<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	
19	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.					
25	K	0141011	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,000		0,00	
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.					

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice (méně práce)

Objekt:

**SO 103 - Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 32,100-32,724 km**

KSO:

Místo: Trhové Sviny

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a. s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22.09.2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

**Cena bez DPH**

**-28 257,09**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
-28 257,09  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-5 933,99  
0,00

**Cena s DPH**

**V CZK**

**-34 191,08**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice (méně práce)

Objekt: **SO 103 - Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 32,100-**

Místo: Trhové Sviny

Datum: 22.09.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic

Uchazeč: Strabag a.s.

Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-28 257,09**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-28 257,09**

1 - Zemní práce

-2 884,18

5 - Komunikace pozemní

-25 186,79

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-186,12

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice (méně práce)

Objekt:

**SO 103 - Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 32,100-**

Místo:

Trhové Sviny

Datum: 22.09.2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-28 257,09**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**-28 257,09**

D 1 Zemní práce

**-2 884,18**

9	K	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM, v tl. 30 mm, asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	-1,782	606,94	-1 081,57	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10	K	1137271	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM, v tl. 50 mm, asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	-2,970	606,94	-1 802,61	
----	---	---------	--	----	--------	--------	-----------	--

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

19	M	M007	VDZ barvou hladké s balotinou V11a, V12a (autobusová zastávka v zářivu - zřízení) včetně nápisu	ks	0,000		0,00	
----	---	------	---	----	-------	--	------	--

VDZ barvou hladké s balotinou V11a, V12a (autobusová zastávka v zářivu - zřízení) včetně nápisu

20	K	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY - lokální sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spl.skelnou mříží (oka 25x25 mm) samol. instalačním lepidlem a polym. povlakem vláken, min.tah.pevnost100 kN(např.typu GlasGrid GG100) 3m v kraji vozovky před mostem	M2	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2015
----	---	-------	---	----	-------	--	------	----------------

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů

(přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-25 186,79</b>	
8	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM S ODVOZEM TL. 2 cm (3 cm v místě s geokompozitem) na skládku objednatel do 2 km	M2	-59,400	132,73	-7 884,16	OTSKP-SPK 2016
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání materiálů přepracovaných pro recyklaci za studena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení recyklace dle přepracovaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přepracované tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> <li>- nezahrnuje postříky, nátěry</li> </ul>					
7	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-59,400	8,43	-500,74	OTSKP-SPK 2016
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání všech přepracovaných materiálů pro postříky v přepracovaném množství</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení dle přepracovaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-59,400	8,43	-500,74	OTSKP-SPK 2016
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání všech přepracovaných materiálů pro postříky v přepracovaném množství</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení dle přepracovaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>					
5	K	5722131	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000		0,00	
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání všech přepracovaných materiálů pro postříky v přepracovaném množství</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provedení dle přepracovaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>					
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S (50/70), TL. 40MM	M2	-59,400	119,49	-7 097,71	OTSKP-SPK 2016
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle přepracovaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přepracované tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postříky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
4	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S (50/70), TL. 50MM (na mostě)	M2	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postříky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

3	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S (50/70), TL. 60MM	M2	-59,400	154,94	-9 203,44	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postříky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

21	K	57741A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, tl. prům. 25 mm (lokální vyrovnání profilu pod geokompozit)	T	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016
----	---	--------	--	---	-------	--	------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postříky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

- položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živičného krytu (ta se vykáže položkami 574\*\*\* a 575\*\*\*) a pro výspravu vytluků (ta se vykáže položkami 5779\*\*, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).
- nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

D	8		Trubní vedení				0,00	
15	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

PP

13	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016
----	---	-------	----------------------	-----	-------	--	------	----------------

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016
PP Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).								
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>-186,12</b>	
16	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (V7 plošné s balotinou - zřízení)	M2	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016
PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu								
17	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	0,000		0,00	
PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu								
18	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	-18,000	10,34	-186,12	
PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu								
11	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016
PP Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody								
12	K	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK (včetně profrezování)	M3	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016
PP Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě nezahrnuje těsnící profil								

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice (méně práce)

Objekt:

**SO 104 - Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 37,708-38,207 km**

KSO:

Místo: Dvorec - Borovany

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ: 22.09.2017  
Datum: 22.09.2017  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

**Cena bez DPH**

**-65 156,41**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-65 156,41  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-13 682,85  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-78 839,26**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice (méně práce)

Objekt: **SO 104 - Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 37,708-**

Místo: Dvorec - Borovany

Zadavatel: Jihočeský kraj

Uchazeč: Strabag a.s.

Datum: 22.09.2017

Projektant: Správa a údržba silnic  
Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>-65 156,41</b>
1 - Zemní práce	-8 011,61
5 - Komunikace pozemní	-56 731,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-413,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice (méně práce)

Objekt: SO 104 - Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 37,708-

Místo: Dvorec - Borovany

Datum: 22.09.2017

Zadavatel: Jihočeský kraj  
Uchazeč: Strabag a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-65 156,41

D HSV Práce a dodávky HSV

-65 156,41

D 1 Zemní práce

-8 011,61

6	K	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM, tl.50 mm, asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	-6,000	606,94	-3 641,64	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7	K	1137271	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM, tl.60 mm, asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	-7,200	606,94	-4 369,97	
---	---	---------	---	----	--------	--------	-----------	--

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

D 5 Komunikace pozemní

-56 731,20

5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	-120,000	132,73	-15 927,60	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena  
- provedení recyklace dle přeepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce

PP  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postříky, nátěry

4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-120,000	8,43	-1 011,60	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	----------	------	-----------	----------------



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			<p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <p>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p>					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-120,000	8,43	-1 011,60	OTSKP-SPK 2016
PP			<p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <p>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p>					
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM (50/70)	M2	-120,000	118,52	-14 222,40	OTSKP-SPK 2016
PP			<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
3	K	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM (50/70)	M2	-120,000	204,65	-24 558,00	OTSKP-SPK 2016
PP			<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>					
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-413,60</b>	
9	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	-40,000	10,34	-413,60	
PP			<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <p>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</p> <p>- předznačení a reflexní úprava</p>					
10	M	M001	Úprava vozovky - ROCBINDA (zřízení), změna celkové ceny v původní rozpočtu	m2	0,000		0,00	
PP			Úprava vozovky - ROCBINDA (zřízení)					
8	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	0,000		0,00	OTSKP-SPK 2016

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předeepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

PP

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice

Objekt: SO 108 - Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení  
51,270-51,980 km

KSO: České Budějovice, Dobrovodská ulice

CC-CZ: 10. 2. 2017

Místo: Jihočeský kraj

Datum: 70890650  
IČ: CZ70890650

Zadavatel: Strabag, a.s.

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Uchazeč: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 780 695,44

DPH základní snížená

Základ daně -3 780 695,44  
Sazba daně 21,00%  
Výše daně -793 946,04  
0,00%  
15,00%

Cena s DPH

v CZK -4 574 641,48

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice

Objekt:

**SO 108 - Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení  
51.270-51.980 km**

Místo:

České Budějovice, Dobrovodská ulice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Strabag, a.s.

Datum: 10. 2. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	-583 999,42
2 - Zakládání	-76 759,63
5 - Komunikace pozemní	-2 859 258,81
8 - Trubní vedení	-192 544,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-27 567,83
<b>OST - Ostatní</b>	<b>-40 565,37</b>

**-3 780 695,44**

**-3 740 130,07**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice

Objekt: **SO 108 - Modernizace silnice II/157 okres České Budějovice staničení 51,270-51,980 km**

Místo: České Budějovice, Dobrovodská ulice  
 Datum: 10. 2. 2017  
 Zadavatel: Jihočeský kraj  
 Uchazeč: Strabag, a.s.  
 Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

-3 780 695,44

## D HSV Práce a dodávky HSV

-3 740 130,07

### D 1 Zemní práce

-583 999,42

35	K	1131751	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK tl. 10 cm, ODVOZ DO 8KM (včetně očištění)	M3	7,840	-550,69	-4 317,41	
----	---	---------	--	----	-------	---------	-----------	--

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W "délka 20"  
 W "šířka 3,2"  
 W "délka 9"  
 W "šířka 1,6"  
 W "hloubka 0,1"  
 W (20\*3,2+9\*1,6)\*0,1

7,840

36	K	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO, tl.9 cm, odvoz do 16 km	M3	70,560	-550,69	-38 856,69	OTSKP-SPK 2016
----	---	-------	---	----	--------	---------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

W "délka 20"  
 W "šířka 3,2"  
 W "délka 9"

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"šířka 1,6"					
	W		"hloubka 0,9"					
	W		(20*3,2+9*1,6)*0,9		70,560			
45	K	113456	ODSTRANĚNÍ KRYTU KRYTU VOZOVEK A CHOD. Z BETONU, ODVOZ DO 12KM,tl 17cm	M3	0,272	-550,69	-149,79	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	W		"délka 4"					
	W		"šířka 0,4"					
	W		"hloubka 0,17"					
	W		4*0,4*0,17		0,272			
19	K	113487	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 16KM	M3	43,125	-550,69	-23 748,51	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	W		"délka 536"					
	W		"délka 614"					
	W		"šířka 0,25"					
	W		"hloubka 0,15"					
	W		(536+614)*0,25*0,15		43,125			
12	K	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM, v tl. 70 mm,asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	397,600	-606,94	-241 319,34	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	W		"délka 710"					
	W		"šířka 8"					
	W		"hloubka 0,07"					
	W		710*8*0,07		397,600			
13	K	1137271	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM, v tl. 50 mm,asfaltový recykliát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	284,000	-606,94	-172 370,96	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
W			"délka 710"					
W			"šířka 8"					
W			"hloubka 0,05"					
W			710*8*0,05		284,000			
44	K	11372712	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM, v tl. 170 mm, asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)	M3	22,032	-606,94	-13 372,10	
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
W			"délka 19"					
W			"šířka 3,2"					
W			"délka 43"					
W			"šířka 1,6"					
W			"hloubka 0,17"					
W			(19*3,2+43*1,6)*0,17		22,032			
15	K	181101	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	287,500	-20,97	-6 028,88	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.					
W			"délka 536"					
W			"délka 614"					
W			"šířka 0,25"					
W			(536+614)*0,25		287,500			
6	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY - lokální sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spletanou skelnou mříží (oka 25x25 mm) samotepickým instalačním lepidlem a polym. povlakem vláken,min.tah.pevnost 100 kN(např.typu GlasGrid GG 100) cca	M2	568,000	-78,65	-44 673,20	OTSKP-SPK 2015
PP			Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahu (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
W			"délka 5680"					
W			"procenta 0,1"					
W			5680*0,1		568,000			
9	M	M002	odstranění podkladu vozovek s cementovým pojivem tl. 60 mm, odvoz do 5 km na skládku (lokální sanace předpoklad 10%)	m3	30,500	-660,83	-20 155,32	





PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výpině, vloček, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,

- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabránující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

- W "délka 536"
- W "délka 614"
- W "šířka 0,25"
- W "hloubka 0,1"
- W (536+614)\*0,25\*0,1

28,750

**D 5 Komunikace pozemní**

8	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 (lokální sanace cca 10% plochy)	M2	568,000	-8,43	-2 859 258,81	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	---------	-------	---------------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

- W "délka 5680"
- W "procenta 0,1"

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5680*0,1		568,000			
33	K	5721131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	78,400	-8,43	-660,91	
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v přeepsaném množství - provedení dle přeepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	W		"délka 20"					
	W		"šířka 3,2"					
	W		"délka 9"					
	W		"šířka 1,6"					
	W		20*3,2+9*1,6		78,400			
43	K	5721132	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	131,200	-8,43	-1 106,02	
	PP		Technická specifikace: - dodání všech přeepsaných materiálů pro postřiky v přeepsaném množství - provedení dle přeepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	W		"délka 19"					
	W		"šířka 3,2"					
	W		"délka 43"					
	W		"šířka 1,6"					
	W		"délka 4"					
	W		"šířka 0,4"					
	W		19*3,2+43*1,6+4*0,4		131,200			
30	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	78,400	-8,43	-660,91	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání všech přeepsaných materiálů pro postřiky v přeepsaném množství - provedení dle přeepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	W		"délka 20"					
	W		"šířka 3,2"					
	W		"délka 9"					
	W		"šířka 1,6"					
	W		20*3,2+9*1,6		78,400			
31	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	78,400	-8,43	-660,91	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání všech přeepsaných materiálů pro postřiky v přeepsaném množství - provedení dle přeepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"délka 20"					
	WV		"šířka 3,2"					
	WV		"délka 9"					
	WV		"šířka 1,6"					
	WV		20*3,2+9*1,6		78,400			
4	K	5722141	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 680,000	-8,43	-47 882,40	
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	WV		"délka 710"					
	WV		"šířka 8"					
	WV		710*8		5 680,000			
5	K	5722141	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 680,000	-8,43	-47 882,40	
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	WV		"délka 710"					
	WV		"šířka 8"					
	WV		710*8		5 680,000			
38	K	5722142	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	131,200	-8,43	-1 106,02	
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	WV		"délka 19"					
	WV		"šířka 3,2"					
	WV		"délka 43"					
	WV		"šířka 1,6"					
	WV		"délka 4"					
	WV		"šířka 0,4"					
	WV		19*3,2+43*1,6+4*0,4		131,200			
41	K	5722143	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	131,200	-8,43	-1 106,02	
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"délka 19"					
	W		"šířka 3,2"					
	W		"délka 43"					
	W		"šířka 1,6"					
	W		"délka 4"					
	W		"šířka 0,4"					
	W		19*3,2+43*1,6+4*0,4		131,200			
40	K	574D712	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, Z2S (PmB 25/55-60) TL. 80MM	M2	131,200	-249,39	-32 719,97	
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle přeepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
	W		"délka 19"					
	W		"šířka 3,2"					
	W		"délka 43"					
	W		"šířka 1,6"					
	W		"délka 4"					
	W		"šířka 0,4"					
	W		19*3,2+43*1,6+4*0,4		131,200			
29	K	574D78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, Z2S TL. 80MM (PmB 25/55-60)	M2	78,400	-249,39	-19 552,18	OTSKP-SPK 2016
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle přeepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přeepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
	W		"délka 20"					
	W		"šířka 3,2"					
	W		"délka 9"					
	W		"šířka 1,6"					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		20*3,2+9*1,6		78,400			
2	K	574D88	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S (PmB 25/55-60)TL. 90MM	M2	5 680,000	-280,56	-1 593 580,80	OTSKP-SPK 2016
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
	W		"délka 710"		5 680,000			
	W		"šířka 8"					
	W		710*8					
42	K	574F58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S (PmB 25/55-60)TL. 60MM	M2	131,200	-179,44	-23 542,53	OTSKP-SPK 2016
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
	W		"délka 19"		131,200			
	W		"šířka 3,2"					
	W		"délka 43"					
	W		"šířka 1,6"					
	W		"délka 4"					
	W		"šířka 0,4"					
	W		19*3,2+43*1,6+4*0,4					
32	K	574F78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S (PmB 25/55-60)TL. 80MM	M2	78,400	-239,25	-18 757,20	OTSKP-SPK 2016

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postříšky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- W "délka 20"
- W "šířka 3,2"
- W "délka 9"
- W "šířka 1,6"
- W 20\*3,2\*9\*1,6

78,400

1	K	574154	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S (Pmb 45/80-60) TL. 40MM	M2	5 680,000	-147,74	-839 163,20	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	---------	-------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postříšky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- W "délka 710"
- W "šířka 8"
- W 710\*8

5 680,000

28	K	5741541	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S (Pmb 45/80-60)TL. 40MM	M2	78,400	-147,74	-11 582,82	
----	---	---------	---	----	--------	---------	------------	--

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postříšky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

PP

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"délka 20"					
	W		"šířka 3,2"					
	W		"délka 9"					
	W		"šířka 1,6"					
	W		20*3,2*9*1,6		78,400			
39	K	5741542	ASFALTOVÝ KOBREEC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S (PmB 45/80-60)TL. 40MM	M2	131,200	-147,74	-19 383,49	
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>					
	W		"délka 19"					
	W		"šířka 3,2"					
	W		"délka 43"					
	W		"šířka 1,6"					
	W		"délka 4"					
	W		"šířka 0,4"					
	W		19*3,2*43*1,6*4*0,4		131,200			
7	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+ S, tl. 60 mm (vyrovnaní profilu - lokální sanace cca 10%)	T	81,792	-1 007,22	-82 382,54	OTSKP-SPK 2016
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p>položka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</p>					
	W		"délka 5680"					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"procenta 0,1"					
	W		"hloubka 0,06"					
	W		"koeficient 2,4"					
	W		5680*0,1*0,06*2,4		81,792			
17	K	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC, XF4	M2	287,500	-392,14	-112 740,25	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože v tloušťce přeepsané dokumentací a pro přeepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		287,500			
	W		"délka 536"					
	W		"délka 614"					
	W		"šířka 0,25"					
	W		(536+614)*0,25					
D	8		Trubní vedení				-192 544,38	
23	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	30,000	-1 887,69	-56 630,70	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	W		"počet 30"					
	W		30					
21	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	23,000	-1 887,69	-43 416,87	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	W		"počet 23"					
	W		23					
22	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	49,000	-1 887,69	-92 496,81	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	W		"počet 49"					
	W		49					



PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-27 567,83	
25	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (V7,V13 plošné s balotinou - zřízení)	M2	71,000	-112,36	-7 977,56	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			"počet 68"					
W			"počet 3"					
W			68*3		71,000			
26	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	156,000	-20,23	-3 155,88	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			"délka 156"					
W			156		156,000			
27	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 348,000	-10,34	-13 938,32	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			"délka 1108"					
W			"délka 240"					
W			1108*240		1 348,000			
14	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	33,100	-75,41	-2 496,07	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
W			"délka 9,8"					
W			"délka 23,3"					
W			9,8*23,3		33,100			
D	OST		Ostatní				-40 565,37	
37	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	70,560	-280,91	-19 821,01	OTSKP-SPK 2016
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
W			"délka 20"					
W			"šířka 3,2"					
W			"délka 9"					
W			"šířka 1,6"					
W			"hloubka 0,9"					
W			(20*3,2+9*1,6)*0,9		70,560			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	014101.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	43,125	-280,91	-12 114,24	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	W		"délka 536"					
	W		"délka 614"					
	W		"šířka 0,25"					
	W		"hloubka 0,15"					
	W		(536+614)*0,25*0,15		43,125			
11	K	0141011	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	30,450	-280,91	-8 553,71	
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	W		"délka 700"					
	W		"šířka 7,25"					
	W		"procenta 0,1"					
	W		"hloubka 0,06"					
	W		700*7,25*0,1*0,06		30,450			
46	K	0141012	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,272	-280,91	-76,41	
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	W		"délka 4"					
	W		"šířka 0,4"					
	W		"hloubka 0,17"					
	W		4*0,4*0,17		0,272			

63	711R06		0,00	0,00
<b>dl. 1034,1 + 1044,2 m, šířka 1,3 m</b>				
<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání předepsaného izolačního materiálu</li> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> <li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li> <li>- provedení požadovaných zkoušek</li> <li>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přízdívku</li> </ul>				
64	711R07		0,00	0,00
<b>strop: sekce á 10 m, sekce dl 10 m - dvě hadice + 2 x 2,5 m přesahy ke krabicím, + 5 % dílčí sekce pro zvláštní opatření, =((1034,1+1044,2)/10)*25*1,05</b>				
Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a				
65	711R08		0,00	0,00