

# Specifikace díla a kalkulace ceny

pro veřejnou zakázku

## "Bezbariérový přístup do budovy Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373"

Rozpis mat. a prací k nabídce:		Jedn.	Množství	Cena za jedn. Kč	Cena celkem
<b>Zemní práce, založení výtahové šachty</b>					
1.	Zemní práce - rozebrání dlažeb, hloubení jam a rýh, přemístění výkopku a likvidace sypaniny s uložením na skládku	kpl	1	43500	43500,00
2.	Zakládání výtahové šachty a bezbariérové rampy - podsyp po zákl.konstrukce, základy z betonu železového C25/30 + C30/37, bednění a odbednění zákl.stěn, výztuže z navrhované oceli, základové zdi ze ztraceného bednění	kpl	1	103500	103500,00
3.	Přesun hmot	kpl	1	11500	11500,00
					<b>158500,00</b>
<b>Svislé konstrukce, úpravy povrchů, přesuny a likvidace sutí</b>					
4.	Svislé konstrukce - zdvo nosné YTONG tl.250mm, překlady keramické	kpl	1	17000	17000,00
5.	Úpravy povrchů - omítky stěn vápenocem.štukové, omítka fasádní 1,5mm, systémové doplňky (dilatace, lišty)	kpl	1	29000	29000,00
6.	Ostatní kce. a práce, bourání, jádrové vrty	kpl	1	79400	79400,00
7.	Přesun hmot, likvidace sutí	kpl	1	47500	47500,00
					<b>172900,00</b>
<b>Práce a dodávky PSV</b>					
8.	Zdravotechnika - potrubí stěn komplet vodovod, komplet kanalizace, zkoušky těsnosti, zařizovací předměty dle ČSN	kpl	1	109200	109200,00
9.	Ústřední vytápění - úprava otopných těles	kpl	1	10500	10500,00
10.	Elektroinstalace - úprava elektroinstalace, vybavení	kpl	1	26000	26000,00
11.	Vzduchotechnika - přívod potrubí a odvětrání	kpl	1	16000	16000,00
12.	Konstrukce suché výstavby - stěny a příčky ze SDK, podhledy z SDK kci., sanitární příčky vhodné do suchého prostředí	kpl	1	106000	106000,00
13.	Konstrukce truhlářské - dodávka a montáž plastové a prosklené stěny včetně doplňků, likvidace původní výplně	kpl	1	74000	74000,00
14.	Konstrukce zámečnické - výroba a montáž pozink. venkovního zábradlí pro tělesně postižené, madla D+M	kpl	1	116000	116000,00
15.	Podlahy z dlaždic, podlahy povlakové - D+M keram. dlažeb, D+M podlahovin z linolea	kpl	1	31500	31500,00
16.	Obklady a dokončovací práce, malby - D+M keram. obkladů, výklopné zrcadlo D+M - 2x, malby z malířských směsí, nátěry	kpl	1	41500	41500,00
					<b>530700,00</b>
<b>Výtah, výtahová šachta - dodávka a montáž</b>					
17.	Výtah - osobní lanový výtah bez strojovny - viz příl. č. 2 SOD	kpl	1	689000	689000,00
18.	Výtahová šachta - viz příl. č. 2 SOD	kpl	1	430000	430000,00
					<b>1119000,00</b>
<b>Zařízení staveniště</b>					
19	Zařízení staveniště	%	2	8306	16612,00
					<b>16612,00</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>1 997 712,00 Kč</b>	
<b>DPH 21%</b>				<b>419 519,52 Kč</b>	
<b>Cena celkem vč. DPH</b>				<b>2 417 231,52 Kč</b>	