

CENOVÁ NABÍDKA - krycí list

Oprava komunikace

Posádka Jihlava

Příloha č.1 k SOD č. 6440-0630-2016-27

celkem počet listů :

Poř. číslo	Číslo objektu	Vojenský objekt	Název stavebního objektu	Částka Kč
1	06-13-35/416	STM Rančířov	Živičná komunikace	
		STM Rančířov	Celkem bez DPH	
		STM Rančířov	Celkem včetně DPH 21%	
2	06-13-52/502	Velitelství ZZ Rančířov	Příjezdová komunikace	
		Velitelství ZZ Rančířov	Celkem bez DPH	
		Velitelství ZZ Rančířov	Celkem včetně DPH 21%	

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

Zpracoval:

Dne

Ne vyplňovat, bude vyplněno po zpracování jednotlivých cenových nabídek.

Položkový rozpočet		Cenová nabídka		Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0630-2018-27	
Název stavby:		Oprava komunikace		počet listů : 2	
Název SO:		STM Rančův , živičná komunikace , CE 06-13-35/416		zpracoval	
Dne					
Pof.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky
pol.	položky				jednotková celkem
1	2	3	4	5	6
Oprava komunikace část 1 na styku kostek a bet. vozovky					
HSV Práce a dodávky HSV					
1 Zemní práce					
1	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním (hutnění pláně v celé ploše opravy 0,8*6,5+0,5+0,5)	m2	6,000	
2	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (dosypání krajnic tř. 23 cm se zhutněním 0,8*0,4*2*0,23)	m3	0,147	
1 celkem					
5 Komunikace pozemní					
1	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tř. 200 mm (podklad v celé ploše opravy s rozprostřením, vličením a zhutněním 0,8*6,5+0,5+0,5)	m2	6,000	
2	564751113	Podklad z kameniva hrubého drcaného vel.32-63 mm tř. 170 mm (podklad v celé ploše opravy s rozprostřením, vličením a zhutněním vrstva pro celkovou tř. 27 cm 0,8*6,5+0,5+0,5)	m2	6,000	
3	564731111	Podklad z kameniva hrubého drcaného vel.32-63 mm tř. 100 mm (podklad v celé ploše opravy s rozprostřením, vličením a zhutněním vrstva pro celkovou tř. 27 cm 0,8*6,5+0,5+0,5)	m2	6,000	
4	918231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (2*1)	m	2,000	
5	M-592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	2,000	
6	581141214	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tř. 230 mm (povrch komunikace C 30/37 0,8*6,5)	m2	5,200	
7	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek (boční opěry desky 0,8*0,23*2)	m2	0,368	
8	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	0,368	
9	919716111	Výstuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnost do 7,5 kg/m2 (výstuž betonové desky z Kari sítě 10*10/5*5 mm s přesahem 30 cm, ve dvou vrstvách ,celkem 2 ks 2*18,48/1000)	t	0,037	
10	634112126r	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 100 mm tř. 10 mm. 8,5 m.	m	6,500	
11	pc	Zřízení betonové opěry pro zajištění vrstev vozovky ve stabilizovaném tvaru pro práce po polovinách vozovky, výšky 70 cm z betonu C 20/25	m	0,800	
12	pc	Montáž a demontáž dodatečných zábran	m	20,000	
5 celkem					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	113107123	Odstranění podkladu pi. Do 50 m2 z kameniva drcaného tř. 300 mm (Odstranění krytu a krajnic vozovky ze štěrku tř. 23 cm, 0,9*6,5+2*0,8*0,5)	m2	6,000	
2	113107125	Odstranění podkladu pi. Do 50 m2 z kameniva drcaného tř. 500 mm podklad v celé ploše opravy , tř. 47 cm , 0,8* 6,5+0,5+0,5)	m2	6,000	
3	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	44,600	
9 celkem					
Oprava komunikace část 2 část betonové plochy před vjezem					
HSV Práce a dodávky HSV					
5 Komunikace pozemní					
1	581141214	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tř. 230 mm (povrch komunikace C 30/37 6,8+0,6*3,35+3,7/2)	m2	26,790	
2	919716111	Výstuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnost do 7,5 kg/m2 (výstuž betonové desky z Kari sítě 10*10/5*5 mm s přesahem 30 cm, ve dvou vrstvách ,celkem 12 ks 12*18,48/1000)	t	0,222	
3	634112126r	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 200 mm tř. 10 mm. 6,5 m.	m	14,950	
4	pc	Montáž a demontáž dodatečných zábran	m	20,000	
5 celkem					
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	113107132	Odstranění podkladu pi. Do 50 m2 z betonu prostého tř. 300 mm (stávající povrch tř. 23 cm 3,35+3,7/2 * 6,8)	m2	23,970	
2	918735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 100 mm	m	3,700	
3	113107142	Odstranění podkladu pi. Do 50 m2 živičných tř. 100 mm (0,8*3,7)	m2	2,960	
4	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	31,000	
9 celkem					
Oprava komunikace část 3 překop živičné vozovky					
HSV Práce a dodávky HSV					
1 Zemní práce					
1	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním (hutnění pláně v celé ploše opravy 2,3+2,7/2 * 6,25+2 *0,5)	m2	18,125	
2	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (dosypání krajnic tř. 23 cm se zhutněním 2,7+2,3 * 0,5)	m3	2,500	
1 celkem					
5 Komunikace pozemní					

Poř. číslo pol	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	montáž vč. dodávky	
					jednotková 5	celkem 6
1	564281111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl. 200 mm (podklad v celé ploše opravy s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 2,3+2,7/2 * 6,25+2 * 0,5)	m2	18,125		
2	564751113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel.32-63 mm tl. 170 mm (podklad v celé ploše opravy s rozprostřením, vlhčením a zhutněním vrstva pro celkovou tl. 27 cm)	m2	16,125		
3	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel.32-63 mm tl. 100 mm (podklad v celé ploše opravy s rozprostřením, vlhčením a zhutněním vrstva pro celkovou tl. 27 cm)	m2	18,125		
4	918231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (2,3+2,7)	m	5,000		
5	M-592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	5,000		
6	581141214	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl. 230 mm (povrch komunikace C 30/37 2,3+2,7/2 * 6,25)	m2	15,625		
7	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek (boční opěry desky 2,3+2,7 * 0,23)	m2	1,150		
8	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	1,150		
9	919716111	Výstuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnost do 7,5 kg/m2 (výstuž betonové desky z Kari sítě 10*10/5*5 mm s přesahem 30 cm, ve dvou vrstvách ,celkem 7 ks 7*16,48/1000)	t	0,129		
10	pc	Montáž a demontáž dodatečných zábran	m	20,000		
		5 celkem				
		9				
		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	113107132	Odstranění podkladu pl. Do 50 m2 z betonu prostého tl. 300 mm (stávající popraskaný povrch tl. 23 - 27 cm 2,3+2,7/2 * 6,25)	m2	15,625		
2	113107123	Odstranění podkladu pl. Do 50 m2 z kameniva drceného tl. 300 mm (Odstranění krajnic vozovky ze štěrkodrti tl. 23 cm, 2,3+2,7 * 0,5)	m2	2,500		
3	113107125	Odstranění podkladu pl. Do 50 m2 z kameniva drceného tl. 500 mm (podklad v celé ploše opravy , tl. 47 cm , vč. krajnic 2,3+2,7 /2 * 6,25+2 * 0,5)	m2	18,125		
4	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	46,500		
		9 celkem				
		997				
		Přesun sutě část 1 + část 2 + část 3.				
1	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km (7,612 + 22,793) t	t	30,405		
2	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	13,141		
3	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	425,670		
4	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	183,974		
5	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu (7,612+22,793+13,141) t	t	43,546		
6	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	30,405		
7	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,606		
8	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,536		
		997 celkem				
		998				
		Přesun hmot část 1 + část 2 + část 3				
1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným (9,026+15,575+27,020) t	t	51,623		
		998 celkem				
		VRN				
		Vedlejší rozpočtové náklady část 1 + část 2 + část 3				
1	30001000	Zařízení staveniště, osazení dopravních značek omezujících dopravu stavenišťem.	celkem	1,000		
		VRN celkem				
		CELKEM BEZ DPH				
		21% DPH				
		CENA CELKEM VČ. DPH				

Položkový roz. část		Cenová nabídka		Příloha č. 1	SOD č. 6440-0630-2016-27	
Název stavby:		Oprava komunikace		počet listů: 3		
Název SO:		Velitelství ZZ Rančívov, Příjezdová komunikace CE 06-13-52/502		zpracoval	Dne:	
Pol. č.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	mon. vč. dod. v y	
		2	3	4	5	6
Oprava komunikace část 1 z kostek křímko přes komunikaci						
HSV	1	Práce a dodávky HSV Zemní práce				
		Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním (hutnění pláně v celé ploše opravy 5,9*6,5)	m2	38,350		
1	61951102					
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním (dosypání krajnic tl. 17 cm se zhuťněním 0,6+0,6*6,6*0,17)	m3	1,346		
2	174101101					
		1 celkem				
5		Komunikace pozemní				
		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP tl. 200 mm (podklad v celé ploše opravy s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním 5,9*6,5)	m2	38,350		
1	564261111					
		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 230 mm (podklad v celé ploše opravy s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním 5,9*6,5)	m2	38,350		
2	584761111					
		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (6,5*2)	m	13,000		
3	916241213					
		Krajník silniční kamenný (bSM) žula, KS3 13x20x 0-80	m	13,000		
4	M-583802120					
		Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 25/30) tl. 100 mm (podklad pod homí kryt vozovek 4,7*6,5)	m2	30,550		
5	567114112					
		Výstuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnost do 7,5 kg/m2 (výstuž podkladní desky z Kari sítě 15*15/5*5 mm s přesahem 30 cm, celkem 8 ks 8*12,62/1000)	t	0,107		
6	919716111					
		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl. 50 mm (nový kryt vozovky včetně zaspárování 4,7*6,5)	m2	30,550		
7	591241111					
		Kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm (chybějící povrch z 50%, spotřeba cca 4 m2/ 4,7*6,5*0,5/4)	t	3,819		
8	M-583801100					
		Zřízení betonové opěry pro zajištění vrstev vozovky ve stabilizovaném tvaru pro práce po polovinách vozovky, výšky 53 cm z betonu C 20/25	m	6,500		
9	pc					
		Montáž a demontáž dodatečných zábran	m	20,000		
10	pc					
		5 celkem				
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
		Rozebrání dlažeb vozovek pl. Do 50 m2 z drobných kostek do lože ze živice/MC (povrch z 50% 4,7*6,5*0,5)	m2	15,275		
1	113106162					
		Odstranění podkladu pl. Do 50 m2 z betonu prostého tl. 150-300 mm (povrch z 25% tl. 17 cm 4,7*6,5*0,25)	m2	7,633		
2	113107132					
		Odstranění podkladu pl. Do 50 m2 z kameniva těžného tl. 200 mm (povrch z 25% 4,7*6,5*0,25)	m2	7,633		
3	113107112					
		Odstranění podkladu pl. Do 50 m2 z kameniva drceného tl. 100 mm (podklad v celé ploše v místě bývalé bet. Desky, tl. 10 cm 4,7*6,5)	m2	30,550		
4	113107121					
		Odstranění podkladu pl. Do 50 m2 z kameniva drceného tl. 300 mm (Odstranění krajnice vozovky ze štěrkdrti tl. 27 cm v šíř 60 cm po obou stranách 2*6,5*0,6)	m2	7,800		
5	113107123					
		Odstranění podkladu pl. Do 50 m2 z kameniva drceného tl. 500 mm (podklad v celé ploše opravy, tl. 53 cm 5,9*6,5)	m2	38,350		
6	113107125					
		Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC (původní povrch z 50% 4,7*6,5*0,5)	m2	15,275		
7	979071122					
		Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu štěrkového	m2	55,000		
8	936909321					
		9 celkem				
Oprava komunikace část 2 z kostek kolmo přes komunikaci						
HSV	1	Práce a dodávky HSV Zemní práce				
		Uprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním (hutnění pláně v celé ploše opravy 6,2*6)	m2	37,200		
1	161951102					
		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním (dosypání krajnic tl. 17 cm se zhuťněním 0,6+0,6*6*0,17)	m3	1,224		
2	174101101					
		1 celkem				
5		Komunikace pozemní				
		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku SP tl. 200 mm (podklad v celé ploše opravy s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním 6,2*6)	m2	37,200		
1	564261111					
		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 230 mm (podklad v celé ploše opravy s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním 6,2*6)	m2	37,200		
2	564761111					
		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (6*2)	m	12,000		
3	916241213					
		Krajník silniční kamenný (bSM) žula, KS3 13x20x30-80	m	12,000		
4	M-583802120					
		Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 25/30) tl. 100 mm (podklad pod homí kryt vozovek 5*6)	m2	30,000		
5	567114112					
		Výstuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnost do 7,5 kg/m2 (výstuž podkladní desky z Kari sítě 15*15/5*5 mm s přesahem 30 cm, celkem 6 ks 6*12,62/1000)	t	0,076		
6	919716111					
		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl. 50 mm (nový kryt vozovky včetně zaspárování 5*6)	m2	30,000		
7	591241111					

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měra	Množství	montáž vč. dodávky	
			jednotka		jednotková	celkem
			3	4	5	6
8	M-583801100	Kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm spotřeba cca 4 m ² /t 5*6/4)	t	7,500		
9	pc	Zřízení betonové opěry pro zajištění vrstev vozovky ve stabilizovaném tvaru pro práce po polovinách vozovky, výšky 53 cm z betonu C 20/25	m	6,000		
10	pc	Montáž a demontáž dodatečných zábran	m	20,000		
		5 celkem				
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	113108182	Rozebrání dlažeb vozovek pl. Do 50 m ² z drobných kostek do lože ze živice/MC (povrch z 15% 5*6*0,15)	m ²	4,500		
2	113107112	Odstranění podkladu pl. Do 50 m ² z kameniva lžženého tl. 200 mm (povrch z 85% 5*6*0,85)	m ²	25,500		
3	113107121	Odstranění podkladu pl. Do 50 m ² z kameniva drceného tl. 100 mm (podklad v celé ploše v místě bývalé bet. Desky, tl. 10 cm 5*6)	m ²	30,000		
4	113107123	Odstranění podkladu pl. Do 50 m ² z kameniva drceného tl. 300 mm (Odstranění krajnice vozovky ze šterkodrti tl. 27 cm v šíři 60 cm po obou stranách 2*6*0,6)	m ²	7,200		
5	113107125	Odstranění podkladu pl. Do 50 m ² z kameniva drceného tl. 500 mm (podklad v celé ploše opravy , tl. 53 cm 6,2*6)	m ²	37,200		
6	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živčnou směsí nebo MC (původní povrch z 15% 5*6*0,15)	m ²	4,500		
7	938909321	Čištění vozovak metením ručně podkladu nebo krytu šterkového	m ²	54,000		
		9 celkem				
		Oprava komunikace část 3 z kostek propustek mezi nádržemi				
HSV		Práce a dodávky HSV				
1		Zemní práce				
1	181951102	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním (hutnění pláně v celé ploše opravy 0,5+5,1+0,5 * 23)	m ²	140,300		
2	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (dosypání krajnic tl. 17 cm se zhutněním 0,5+0,5 * 23 * 0,17)	m ³	3,910		
		1 celkem				
5		Komunikace pozemní				
1	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkodrti SP tl. 200 mm (podklad v celé ploše opravy s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 0,5+5,1+0,5 * 23)	m ²	140,300		
2	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel.32-63 mm tl. 230 mm (podklad v celé ploše opravy s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 0,5+5,1+0,5 * 23)	m ²	140,300		
3	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (23*2)	m	46,000		
4	M-583802120	Krajník silniční kamenný (bSM) žula, KS3 13x20x30-80	m	46,000		
5	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 25/30) tl. 100 mm (podklad pod horní kryt vozovek 4,9*23)	m ²	112,700		
6	919716111	Výstuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnost do 7,5 kg/m ² (výstuž podkladní desky z Karí sítě 15*15/5*5 mm s přesahem 30 cm, celkam26 ka 26*12,62/1000)	t	0,320		
7	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl. 50 mm (nový kryt vozovky včetně zaspárování 4,9*23)	m ²	112,700		
8	M-583801100	Kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm spotřeba cca 4 m ² /t 4,9*23 / 4)	t	28,175		
9	pc	Zřízení betonové opěry pro zajištění vrstev vozovky ve stabilizovaném tvaru pro práce po polovinách vozovky, výšky 53 cm z betonu C 20/25	m	23,000		
10	pc	Montáž a demontáž dodatečných zábran	m	40,000		
		6 celkem				
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	113107123	Odstranění podkladu pl. Do 50 m ² z kameniva drceného tl. 300 mm (Odstranění stávajícího krytu včetně krajnice vozovky ze šterkodrti tl. 27 cm po obou stranách 0,5+5,1+0,5 * 23)	m ²	140,300		
2	113107125	Odstranění podkladu pl. Do 50 m ² z kameniva drceného tl. 500 mm (podklad v celé ploše opravy , tl. 53 cm 0,5+5,1+0,5 * 23)	m ²	140,300		
3	938909321	Čištění vozovak metením ručně podkladu nebo krytu šterkového	m ²	88,000		
		9 celkem				
997		Přesun sutě část 1 + část 2 + část 3.				
1	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km (47,382+42,510+158,896) t	t	248,780		
2	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 483,030		
3	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	248,780		
4	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	248,780		
		997 celkem				
998		Přesun hmot část 1 + část 2 + část 3				
1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným (51,308+53,58+201,962)	t	306,850		
		998 celkem				

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky		
1	2	3	4	5	jednotková	celkem	
6	7	8	9	10	11	12	
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady část 1 + část 2 + část 3					
1	30001000	Zařízení staveniště, osazení dopravních značek omezujících dopravu staveništěm.	celkem	1,000			
		VRN celkem					
		CELKEM BEZ DPH					801 012,63
		21% DPH					168 212,65
		CENA CELKEM VČ. DPH					969 225,28

