



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2016-294
 Název zakázky: **Oprava mostu ev.č. 221 25-1 Vojkovice**
 Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	105 975	22 255	128 230

Celkem bez DPH: 105 975 CZK
Celkem s DPH: 128 230 CZK

Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Objednatel	Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.		
Zhotovitel	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.	████████████████████ diplomovaný technik	████████████████████

Realizační tým

Osoba	Význam osoby
Lucie Prokopová	Rozpočtář
Petr Mašek	Stavbyvedoucí

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	105 975	22 255	128 230
00: Most ev.č. 221 25 - 1 Vojkovice	105 975	22 255	128 230
	105 975	22 255	128 230

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			A_00: Základní rozpočet				105 975
			SO_01: Stavební objekt 01				105 975
			00: Most ev.č. 221 25 - 1 Vojkovice				105 975
1	SP	1	Ruční oklepání staré omítky a sanační stěrky	m2	45,000		
2	SP	2	Odstranění betonu stávajícího chodníku do tl 5cm s odvozem a uložením na skládku, vč. poplatku	m3	0,500		
3	SP	3	Mytí mostu tl. vodou nad 500 bar	m2	65,000		
4	SP	4	Sanace bet. ploch do 10mm dle ČSN-EN 1504	m2	23,000		
5	SP	5	Sanace bet. ploch do 20mm dle ČSN-EN 1504 vč. ošetření obnažené ocel. výztuže	m2	7,000		
6	SP	6	Sanace bet. ploch do 30mm dle ČSN-EN 1504 vč. ošetření obnažené ocel. výztuže	m2	15,000		
7	SP	7	Ochranný nátěr ŽB konstrukcí dle ČSN-EN1504	m2	23,000		
8	SP	8	Afátový beton ACO na mostě 50mm (podkladní vr. 9,5*3,4)	m2	9,000		
9	SP	9	Hl.spárování betonových prefa bloků do 50mm	bm	26,000		
10	SP	10	Zálivky modifikovaným asfaltem vč. prořezu do hl. 20mm	bm	67,000		
11	SP	11	Čištění koryta potoka pod mostem s odvozem na skládku vč. poplatku za uložení	m3	11,500		
12	SP	12	Výřez křovin a náletů	m2	5,000		
13	SP	13	Očištění zábradlí - otryskání pískem na stupeň Sa2 dle ČSN ISO 8501 -1	m2	10,500		
14	SP	14	Protikorozní nátěry zábradlí - pro korozní prostředí C4 dle ČSN EN ISO 12944 - 5	m2	10,500		
15	SP	15	DIO	kpl	1,000		
							105 975