

cenová nabídka

Oprava nouzového osvětlení, vnitřního osvětlení, protipožárních dveří, podlahových krytin, maleb, výměna otopných těles ÚT, související stavební opravy - b.č.006 a b.č.009, kas.Klokoty Tábor, CE 02-21-27

1. Stavební objekt č.009

Název položky	m.j	počet m.j.	cena za m.j. bez DPH	celkem za položku bez DPH
Nouzové osvětlení				
Doplnění a úprava stávajícího rozvaděče NN včetně krycího plechu	kpl	1		
Stavební přimocce (sekání, vrtání...)	kpl	1		
Koordinace se stávajícími rozvody	kpl	1		
Skutečné provedení(montáž)	kpl	1		
Revize včetně zpracování revizních zpráv	kpl	1		
Dodávka -Kabel CYKY 3Cx1,5	bm	70		
Dodávka -Lišta LV 24x22	bm	65		
Dodávka-Nouzové svítidlo s piktogramem 11W se zdrojem T5, 1hod. včetně aku	ks	9		
Dodávka - Jistič 1/10A/B	kpl	1		
Demontáž usměřovače nouzového osvětlení Kt 34 140/18 rpt.B.včetně přípojné kabeláže	kpl	1		
Demontáž nouzového svítidla nástěnného	ks	9		
Elektromontážní práce - 3.a 4.NP				
Demontáž stávajících svítidel a trubic s likvidací na řízené skládce, zdroje odevzdány	ks	286		
Svítidlo stropní zářivkové kompenzované 1x36W, leštěná odrazová plocha včetně trubic-dodávka dl.120cm	ks	133		
Svítidlo stropní zářivkové kompenzované 2x36W, leštěná odrazová plocha včetně trubic-dodávka dl.120cm	ks	153		
Svítidlo zářivkové jednotrubicové stropní připojení včetně 1,5m kabelu pro napojení - montáž	ks	133		
Svítidlo zářivkové dvoutrubicové stropní připojení včetně 1,5m kabelu pro napojení - montáž	ks	153		
Demontáž, montáž, dodávka -Krabice lištová LK 80 s rámečkem a víčkem	ks	10		
Demontáž,montáž,dodávka - vypínač	ks	7		
Pomocný materiál a přidružené výkony	kpl	1		
Stavební práce				
Vybourání zárubně a protipožárních dveří	ks	3		
D+M protipožárních dveří /dvoukřídle protipožární dveře 145/197, barva hnědá, prázek s těsněním a ocel.pouzdem pro zástrč., požární uzávěr 145/197 +ocel.zárubeň požární vč.osazení do stavební konstrukce, klíka, zámek odolnost EW-30-D3, zhotovitel zajistí a předá certifikát na provozuschopnost požárního uzávěru	ks	3		
demontáž, montáž,dodávka -Samozavírač např.GEZE 2000	ks	3		
Demontáž jednotky vzduchotechniky - DVD	kpl	1		
Dodávka a montáž střešní krytiny fólie (např.MONARPLAN - FM) včetně podkladové vrstvy - geotextilie 300g/m2, systémových prvků Viplamil (rohové vnější a vnitřní lišty, stěnové lišty, závětrné lišty) a provedení úpravy horní části základu z OSB desky (150cm x 150cm)	m2	18		

2. Stavební objekt č.006

Nouzové osvětlení				
Doplnění a úprava stávajícího rozvaděče NN včetně krycího plechu	kpl	1		
Stavební přimocce (sekání, vrtání...)	kpl	1		
Koordinace se stávajícími rozvody	kpl	1		
Skutečné provedení(montáž)	kpl	1		
Revize včetně zpracování revizních zpráv	kpl	1		
Dodávka -Kabel CYKY 3Cx1,5	bm	70		
Dodávka - Lišta LV 24x22	bm	65		
Dovávka -Noouzové svítidlo s piktogramem 11W se zdrojem T5, 1hod. včetně aku	ks	9		
Dodávka -Jistič 1/10A/B	kpl	1		
Demontáž usměřovače nouzového osvětlení Kt 34 140/18 rpt.B.včetně přípojné kabeláže	kpl	1		
Demontáž nouzového svítidla nástěnného	ks	9		
Oprava kabelového kanálu				
D+M včetně dodávky- doplňková konstrukce pro uložení kabelů L 50/50/5 svařováním, kotvení šrouby do kabelového kanálu, včetně zpracování	bm	8		
Podvlečení doplňkové konstrukce a uložení stávajících kabelů el.instalace na nově dodanou konstrukci,fixace plast.zdřhov.pásky	kpl	1		
Demontáž stávajícího kalového čerpadla s příslušnou technologií (přívod,odtok)	kpl	1		
Dodávka a montáž - Kalové čerpadlo pro min.velikosti nečistot 5 mm., Průtok 0,6 až 11,7 m3/hod.,dopravní výška min.9m,(např. EASYPUMP EASY FLOW 600, 230V,) zapínání při výšce hladiny 155 mm a vypíná při poklesu na výšku 45 mm, integrovaný plovák uvnitř tělesa čerpadla	kpl	1		
Dodávka + montáž Připojení výstupu 5/4" na hrdle kalového čerpadla vč. hadice s výpletem do vyústění odpadního potrubí (typ C) , vzdálenost cca 4 m	kpl	1		
Vyčištění kabelového kanálu před uložení čerpadla	kpl	1		
Připojení el.přívodu kal.čerpadla do stávající elektroinstalace v dosahu (montáž krabic) na zeď	kpl	1		
Elektromontážní práce - 1.a 2.NP				
Demontáž a likvidace žárovkového svítidla + montáž a dodávka žárovkového svítidla	ks	4		
Demontáž stávajících svítidel a trubic s likvidací na řízené skládce, zdroje odevzdány	ks	353		
Svítidlo stropní zářivkové kompenzované 1x36W, leštěná odrazová plocha včetně trubic-dodávka dl.120cm	ks	123		
Svítidlo stropní zářivkové kompenzované 2x36W, leštěná odrazová plocha včetně trubic-dodávka dl.120cm	ks	230		
Svítidlo zářivkové jednotrubicové stropní připojení včetně 1,5m kabelu pro napojení - montáž	ks	123		
Svítidlo zářivkové dvoutrubicové stropní připojení včetně 1,5m kabelu pro napojení - montáž	ks	230		
Demontáž, montáž,dodávka - Krabice lištová LK 80 s rámečkem a víčkem	ks	10		
Pomocný materiál a přidružené výkony	kpl	1		

Dem.+D+M zásuvka domovní vestavná	ks	1	
Stavební práce			
Vybourání zárubně 145/197 a protipožárních dveří	ks	4	
D+M protipožárních dveří /dvoukřídlé protipožární dveře 145/197, barva hnědá, prášek s těsněním a ocel.pouzdem pro zástrč., požární uzávěr 145/197+ocel.zárubeň požární vč.osazení do stavební konstrukce, klika, zámek odolnost EW-30-D3, zhotovitel zajistí a předá certifikát na provozuschopnost požárního uzávěru	ks	4	
Demontáž, dovávka, montáž - Samozavírač např.GEZE 2000	ks	4	
Stavební opravy - opravy u osazených zárubní, konzol a držáků	m2	15	
Dodávka zátěžového PVC (homogenní) - míst.č.111,004,005, tř.zátěže 34/43, tl.min.2mm, komerční prostředí - např.Tarket, Polyflor, Armstrong	m2	578,07	
Montáž zátěžového PVC (sejmutí podkladních vrstev, odbroušení starého lepidla, vysátí mechanických částic, penetrace, stěrka 100%, lepení pasy, svařování vč.dodávek a likvidace - míst.č.111,004,005)	m2	535,25	
Lepení podlahových soklíků (měkčené PVC včetně dodávky do v=90mm) včetně demontáže	m	480	
Prvotní ošetření podl.krytiny po pokládce	m2	535,25	
Vnitřní malby - dvojnásobná malba bílá HET Klasic - míst.č.240,241,340,341,440,441 (oškrabání, vyhlazení malířskou masou do 5%, desinfekce)	m2	585	
Zakrytí a oblepení interiéru a exteriéru - zakrytí podlah, úklid, předmětný prostor dát do původního stavu	m2	180	
Oprava ÚT - míst.č.240, 241, 340, 341, 440, 441 - st.obj.č.009			
Demontáž potrubí Js 3/4" - Js 1"	m	36	
Demontáž armatur, držáků, konzol	kpl	1	
Demontáž topných registrů z trubek hladkých - Js 76/3 (2 1/2"), 6ks x 3x3 - dělit na místě, jednotlivé díly snést z 1,2,3.NP	ks	5	
Dodávka -radiátor litinový článkový 500/160, 8 16čl.	ks	6	
Dodávka-Hlavice, ventil Js 3/8"	ks	6	
Dodávka-Uzavírací šroubení Js 3/8"	ks	6	
Dodávka -ventil odvodušňovací Js 3/8"	ks	6	
Dodávka, montáž- potrubí ocel.bez.hladké Js 3/8" včetně demontáže stávajícího	m	36	
M - uzavíracích, odvzdušňovacích a regulačních armatur včetně demontáže stávajících	ks	18	
M - článkových lit.těles 500/160 sestava - trhat, šroubovat, osadit á 6x16čl. včetně demontáže stávajících	ks	6	
D+M radiátorových konzol a držáků vč.stavebního začištění včetně demontáže stávajících	ks	24	
Nátěr syntetický 2x vrchní, lit.články	čl.	96	
Nátěr ocel.potrubí, syntetický, 2x vrchní mechanické očištění, oprášení	m	36	
Doprava	km	200	
Přesun hmot	kpl	1	
Likvidace odpadu	kpl	1	
Celkem za akci bez DPH			1 334 915,42
DPH			280 332,24
Celkem za akci včetně DPH			1 615 247,66

U položky , kde je měrná jednotka v km (modré pole) je nutno doplnit i sloupec počet m.j.