

311

**Dodatek č. 9
ke smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: 37/2005

Číslo smlouvy zhotovitele: 124/05

ve znění dodatků č. 1 až 8

uzavřené dne 31.10.2005

*podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi následujícími smluvními stranami:*

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Sídlo: 150 21 Praha 5, Zborovská 11,

IČ: 00066001,

DIČ: CZ00066001,

bankovní spojení: 7730161/0100,

zastoupena: panem Ing. Pavlem Čihákem, pověřeným řízením organizace,

dále jen „objednatel“,

a zhotovitel:

BES s.r.o

IČ: 43792553, DIČ: CZ43792553,

se sídlem v Benešově, Sukova 625, PSČ 256 17,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.7496,

zastoupená: Ing. Petrem Trachtou – jednatelem,

dále jen „zhotovitel“.

A.

1. Ruší se znění odst. 5) čl. V. Placení díla a nahrazuje se takto:

5) Faktury jsou splatné ve dvojitým režimu, a to:

1. faktury za údržbu a opravy silnic podle objednávek objednatele, na kterých je vyznačena splatnost dle usnesení č. 74-16/2011/ZK zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 6. 6. 2011, tj. tzv. odložené financování, ve lhůtě 24 (slovy: dvacetičtyř) kalendářních měsíců od doručení faktury objednateli,
2. ostatní faktury za údržbu a opravy silnic jsou splatné ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti) kalendářních dnů od doručení faktury objednateli.

2. Za poslední větu odst. 6) čl. VIII. Kvalita prací a záruka za dílo se vkládá tento text:

Zhotovitel je povinen při provádění prací dle přílohy č. 2 této smlouvy o dílo dodržovat příslušné právní předpisy a platné normy, jejichž seznam je přílohou č. 3 této smlouvy, zejména pak TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena a kapitolu 7 TKP Hutněné asfaltové vrstvy, vydané ministerstvem dopravy ČR. V případě oprávněných připomínek ke kvalitě a množství provedených prací je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli na jeho náklady provedení průkazných, kontrolních, převjímacích a rozhodčích zkoušek v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami PK Kapitoulou I a TP 208 vydanými ministerstvem dopravy ČR.

3. Za položku - další stavební práce (např. betonové obrubníky, žlabovky apod.) v bodě c) odst. 8) čl. VIII. shora uvedené smlouvy na zadání činnosti střediska Benešov u Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, se vkládají následující položky:
- hutněné asfaltové vrstvy - velkoplošné – vyrovnávka,
 - středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 20 - 100 m², tl. 4 cm,
 - středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 100 - 500 m², tl. 4 cm,
 - středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 500 - 1.000 m², tl. 4 cm,
 - středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1.000 - 10.000 m², tl. 4 cm,
 - středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 10.000 m², tl. 4 cm,
 - středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 20 - 100 m², tl. 5 cm,
 - středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 100 - 500 m², tl. 5 cm,
 - středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 500 - 1.000 m², tl. 5 cm,
 - středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1.000 - 10.000 m², tl. 5 cm,
 - středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 10.000 m², tl. 5 cm,
 - +/- 1 cm asfaltové vrstvy,
 - diagnostický průzkum,
 - sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m² - 15 cm,
 - sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m² - 18 cm,
 - sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m² - 20 cm,
 - sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m² - 22 cm,
 - sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3.000 m² - 25 cm,
 - sanace konstrukčních vrstev nad 3.000 m² - 15 cm,
 - sanace konstrukčních vrstev nad 3.000 m² - 18 cm,
 - sanace konstrukčních vrstev nad 3.000 m² - 20 cm,
 - sanace konstrukčních vrstev nad 3.000 m² - 22 cm,
 - sanace konstrukčních vrstev nad 3.000 m² - 25 cm,
4. Znění Přílohy č. 2 ke shora uvedené smlouvě na zadání činnosti střediska Benešov u Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, se doplňuje o položky, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 9. Důvodem doplnění Přílohy č. 2 ke smlouvě na zadání činnosti střediska Benešov nutnost provádění nových technologických postupů při opravách silnic.
5. Znění Přílohy č. 3 ke shora uvedené smlouvě na zadání činnosti střediska Benešov u Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, se doplňuje na str. 11 o další položku, a to
- TP 208 Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena.

B.

1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti i účinnosti dnem podepsání obou stran.
2. Tento dodatek č. 9 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 9 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto svého souhlasu s jejím obsahem připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha: Příloha č. 1 Dodatku č. 9 ke smlouvě č. objednatele 37/2005 (č. zhotovitele 124/05)

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Identifikační číslo: 00066001

Zhotovitel:

BES s.r.o
256 17 Benešov, Sukova 625

Identifikační číslo: 43792553

Rozdělovník:

2 x zhotovitel

4 x KSÚSSK

– 1 x registr smluv

1 x provozní cestmistr stř.

1 x vedoucí provozu oblasti

1 x prov. nám. ředitele

Za položku č. 21799 Přílohy č. 2 ke smlouvě č. sml. obj. 37/2005 (č. sml. zhot. 124/2005) se doplňují následující položky:

**STŘEDNĚ A VELKOPLOŠNÉ ÚPRAVY ASFALTOVÝCH VRSTEV
SANACE KONSTRUKČNÍCH VRSTEV**

<i>Číslo položky</i>	<i>Popis položky (obsah)</i>	<i>Tech. jed.</i>	<i>Počet tech. jed.</i>	<i>Cena bez DPH za jednu tech. jed.</i>
21810	Hutněné asfaltové vrstvy-velkoplošné – vyrovnávka	t	1,00	2 600,00
	Označení pracoviště dopravním značením + doprava veškerého materiálu a strojů na pracoviště Příprava mechanismů na pracovišti Provedení spojovacího postřiku Pokládka asfaltové směsi finišerem Hutnění Příprava mechanismů na odjezd z pracoviště Zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Odvoz techniky			
21811	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 20 – 100 m2, tl. 4 cm	m2	1,00	415,00
21812	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 100 – 500 m2, tl. 4 cm	m2	1,00	315,00
21813	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 500 – 1000 m2, tl. 4 cm	m2	1,00	235,00
21814	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000 – 10 000 m2, tl. 4 cm	m2	1,00	205,00
21815	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev nad 10 000 m2, tl. 4 cm	m2	1,00	185,00
	Označení pracoviště dopravním značením + doprava veškerého materiálu a strojů na pracoviště Příprava mechanismů na pracovišti Provedení spojovacího postřiku Pokládka asfaltové směsi finišerem Hutnění Příprava mechanismů na odjezd z pracoviště Zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Odvoz techniky			
21816	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 20 – 100 m2, tl. 5 cm	m2	1,00	460,00
21817	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 100 – 500 m2, tl. 5 cm	m2	1,00	360,00
21818	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 500 – 1000 m2, tl. 5 cm	m2	1,00	280,00
21819	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev 1000 – 10 000 m2, tl. 5 cm	m2	1,00	250,00
21820	Středně a velkoplošné úpravy asfaltových vrstev nad 10 000 m2, tl. 5 cm	m2	1,00	230,00
	Označení pracoviště dopravním značením + doprava veškerého materiálu a strojů na pracoviště Příprava mechanismů na pracovišti Provedení spojovacího postřiku Pokládka asfaltové směsi finišerem Hutnění Příprava mechanismů na odjezd z pracoviště Zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Odvoz techniky			
21821	+ - 1 cm asfaltové vrstvy	m2	1,00	+ - 45,00
	Dodávka veškerého provozního materiálu – asfaltového betonu			
21825	Diagnostický průzkum	km	1,00	29 000,00
	Provedení diagnostického průzkumu dle TP 208 a TP 87, včetně vyhodnocení a zprávy			
21830	Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3000 m2 – 15 cm	m2	1,00	345,00
21831	Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3000 m2 – 18 cm	m2	1,00	408,25
21832	Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3000 m2 – 20 cm	m2	1,00	448,50
21833	Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3000 m2 – 22 cm	m2	1,00	494,50
21844	Sanace konstrukčních vrstev od 500 do 3000 m2 – 25 cm	m2	1,00	552,00
	Označení pracoviště dopravním značením Doprava veškerého materiálu a strojů na pracoviště Příprava mechanismů na pracovišti Rozrytí původní konstrukce pomocí frézy na stanovenou hloubku Urovnání podkladu a promíchání včetně doplnění materiálu (10% kamenivo) Zřízení podkladu stabilizovaného pojivem (4% cement, 1% emulze) a zhutnění - TP 208 Příprava mechanismů na odjezd z pracoviště Zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Průkazní a přijímací zkoušky Odvoz techniky			

21845	Sanace konstrukčních vrstev nad 3000 m2 – 15 cm	m2	1,00	300,00
21846	Sanace konstrukčních vrstev nad 3000 m2 – 18 cm	m2	1,00	355,00
21847	Sanace konstrukčních vrstev nad 3000 m2 – 20 cm	m2	1,00	390,00
21848	Sanace konstrukčních vrstev nad 3000 m2 – 22 cm	m2	1,00	430,00
21849	Sanace konstrukčních vrstev nad 3000 m2 – 25 cm	m2	1,00	480,00
	Označení pracoviště dopravním značením Doprava veškerého materiálu a strojů na pracoviště Příprava mechanismů na pracovišti Rozrytí původní konstrukce pomocí frézy na stanovenou hloubku Urovňování podkladu a promíchání včetně doplnění materiálu (10% kamenivo) Zřízení podkladu stabilizovaného pojivem (4% cement, 1% emulze) a zhutnění - TP 208 Příprava mechanismů na odjezd z pracoviště Zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek Průkazní a přejímací zkoušky Odvoz techniky			

Nové položky jsou zařazeny z důvodu používání nových technologických postupů při opravách komunikací.

V Praze dne:

Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kr
příspěvková organizace**
IČO: 00066001

Zhotovitel/

BES s.r.o

256 17 Benešov

IČO: 43792553

Ing. Petr Trachta

jednatel společnosti