

Stavba:

Revitalizace koupaliště po povodni 2013, II. etapa, objekt občanské vybavenosti

Zhotovitel: GKR STAVBY s.r.o., Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem, 413 01

Verze 26.4.2018

Rekapitulace

Celkem

Změnové listy

Č. listu	Název		Poznámka
1	Změna rozsahu zámkové dlažby, obrubníků a okapového chodníku	50 538 Kč	předloženo 14.3.2018
2	Změna rozsahu vnitřní kanalizace	21168 Kč	předloženo 05.04.2018
3	Finální úprava zelených ploch koupaliště	24 742 Kč	předloženo 11.4.2018
4	Změna ventilátorů	0 Kč	předloženo 11.4.2018

Celkem bez DPH:

96 449 Kč

Celkem včetně DPH:

116 703 Kč

Změnový list č.1 - Změna rozsahu zámkové dlažby, obrubníků a okapového chodníku

8 441,98

Název stavby:	Revitalizace koupaliště po povodni 2013, II. etapa, objekt občanské vybavenosti	Doba výstavby:	Město Lovosice
Druh stavby:	novostavba	Začátek výstavby:	Synek, s.r.o. Lovosice
Lokalita:	Lovosice	Konec výstavby:	
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot, cena (Kč)	Celkem
11		Přípravné a přidružené práce				
	16065017R	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných dlažeb, včetně paietování	m2	212,11		
56 23		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-212,11		
	Poznámka: 23	pod zámkovou dlažbu				
	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	174,82		
59 25		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				
	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek	m2	-212,11		
		dlažba přírodní tloušťka 6 cm				
25		Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek	m2	174,82		
	591100020	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	179,1905		
	RAA	Podlahy a podlahové konstrukce				
	592450380	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	15,11		
63		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				
	637121112	Osazení stojat obrub.bet. s operou, lože z C 12/15		-90,30		
	91 176	včetně obrubníku 100/15/30				
	917862111RT8	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	62,77		
		obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm		64,03		
	916331112	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého	m	2,51		
	592172120	Přesuny sutí				
	916991121	Převoz zámkové dlažby do 4 km - otoč	m	20,00		
	S	Přistavení vozu		56,00		
	979 R1	Nakládání, skládání hydraulickou rukou	km	6,00		
	979 R2					
	979 R3					
		Celkem:				

VRN 0,6%:

50 538,03

Poznámka

Celkem včetně VRN:

Změnový list č.2 - Změna rozsahu vnitřní

kanalizace

Název stavby:	Revitalizace koupaliště po povodni 2013, II. etapa, objekt občanské výstavby-vybavenosti	Doba	Objednatel:	Město Lovosice
Druh stavby:	novostavba		Projektant:	
Lokalita:	Začátek výstavby Lovosice		Zhotovitel:	
JKSO:	8015911		Zpracoval:	
	Zpracováno dne: 11.01.2017			

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Wnožst	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednotí	Celkem	

Méněpráce - Vícepráce kanalizace

Méněpráce - Vnitřní kanalizace

721154237R00 Kus čistící ovál. víko, potr. ležaté D 160

kus

-1,00

0,00

0,01

2 200,00

Vícepráce - Vnitřní kanalizace Vícepráce - Vsazení šachty na kanalizaci ze školky před objektem

Šachtové dno RVDDN 400/150

kus

1,00

0,00

0,01

Prodloužení šachty RVT DN 400x0,5m

kus

1,00

0,00

0,01

Poklop plastový KGKG DN 400

kus

1,00

0,00

0,01

Montáž - vsazení kanalizační šachty do stávajícího potrubí včetně tvarovek

kus

1,00

1 250,00

0,01

Vícepráce - Šachta na výstupu kanalizace z objektu

Šachtové dno RVD DN 400/2000

kus

1,00

0,00

0,01

Prodloužení šachty RVT DN 400x1 m

kus

1,00

0,00

0,01

Poklop plastový KGKG DN 400

kus

1,00

0,00

0,01

KGR Redukce DN 200/150

kus

2,00

0,00

0,01

Montáž - kanalizační šachty

kus

1,00

950,00

0,00

72117-6224

Vícepráce - propojovací potrubí z objektu do nové šachty a z nové šachty do šachty areálové kanalizace

Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 160 x 4 mm včetně tvarovek

m

5,00

0,00

0,00

Vícepráce - Bourací práce pro kanalizaci a vodovod, vyřezání šlyců, vynesení sutin Vícepráce - Bourací práce

Bourací práce pro rozvody kanalizace

kus

1,00

0,00

0,01

Bourací práce pro rozvody vodovodu

kus

1,00

0,00

0,01

Rekapitulace

Méněpráce

Vícepráce

Vícepráce - Bourací práce

Celkem

21 168,49

Změnový list č.3 - Finální úprava zelených ploch koupaliště

Název stavby:	Revitalizace koupaliště po povodni 2013, II. etapa, objekt občanské vybavenosti	Doba výstavby:	Město Lovosice
Druh stavby:	novostavba	Začátek výstavby:	Synek, s.r.o. Lososice
Lokalita:	Lososice	Konec výstavby:	
JKSO:	8015911	Zpracováno dne:	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot, cena(Kč)	Celkem
---	-----	--------------------------------------	------	----------	---------------------	--------

1	1	Zemní práce				
1	181301112	Rozprostření ornice ti vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1780,00		
5	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	267,00		
7	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1780,00		

Celkem:

Poznámka:

VRN 0,6%:

Celkem včetně VRN:

24 890,75