



Smlouva o dílo

č. 2018/OBN/0760

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: 1. zástupcem starosty, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Staněk, pověřený vedením odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

S.B.S. Universal spol. s r.o.

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 37606

zastoupená panem Milošem Sychrou, jednatelem

se sídlem Ledaňská 433/9, Praha 4 140 00

IČO: 63668441

DIČ: CZ63668441

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha 4

č. účtu: [redacted]

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo :

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 13, v objektu č.p. 1268, k.ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. 10, Praha 10.**

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce, opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace

2. Přesný rozsah prací je dán cenovou nabídkou **na opravu volného bytu č. 13, v objektu č.p. 1268, k.ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. 10, Praha 10**, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha číslo 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou Ing. [redacted] z 03/2018.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 kalendářních dnů od data předání staveniště**. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III. Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

482 729,- Kč

slovy: / čtyřistaosmdesátdvatisícsetdvacetdevět korun českých /

DPH ze základu 482 729,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:
 - a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
 - b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
 - c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přijímacím protokolu.
 - d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.
5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. Pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. Zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti rádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byla objednatelem jmenována paní [redacted] za ÚMČ Praha 10 a [redacted] za správnou firmu Centra a.s., Vršovická 68, Praha 10
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
 - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
 - kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
 - potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště


4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan Ing. [redacted]
5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany Zhotovitele pan **Miloš Sychra**, [redacted]

IX.


Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. Smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. Účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 18-05-2018



objednatel



zhotovitel

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Byt č.13	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2018/019	Oprava volného bytu Kubánské nám.10/1267,Praha	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	S.B.S. Universal spol. s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	202 011	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	232 368	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	48 350	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	482 729	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		482 729	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		482 729	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	15,0 %		482 729 Kč
DPH	15,0 %		72 409 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			555 138 Kč

Poznámka :

Stavba : 2018/019 Oprava volného bytu Kubánské nám.10/1267,Pr
 Objekt : 01 Byt č.13 Rozpočet :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce	1 650	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 696	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	500	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	108 392	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	500	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	18 820	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	6 000	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	6 282	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	15 477	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	23 443	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 109	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	38 412	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	7 810	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	3 700	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	18 500	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	24 849	0	0	0
763 Dřevostavby	0	500	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	32 485	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	26 972	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	2 877	0	0	0
776 Podlahy poviakové	0	36 318	0	0	0
781 Obklady keramické	0	17 902	0	0	0
783 Nátěry	0	5 414	0	0	0
784 Malby	0	16 628	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	48 350	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	9 141	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	202 011	232 368	0	48 350	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	434 379	0
Oborová přírážka	0	0,0	434 379	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	434 379	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	434 379	0
Zařízení staveniště	0	0,0	482 729	0
Provoz investora	0	0,0	482 729	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	482 729	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	482 729	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/019 Oprava volného bytu Kubánské nám.10/126	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
1	111000113	Sklepní kóje - vyklizení a vyčištění včetně odvozu mater. a ekologické uložení na skládku	soubor	1,00	750,00	750,00
2	111000115	D+M Hlásič CO2	soubor	1,00	450,00	450,00
		Kuchyň: 1		1,00		
3	111000116	D+M kouřové čidlo	soubor	1,00	450,00	450,00
		Chodba: 1		1,00		
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				1 650,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	346244311R00	Obezdvíky van z desek Ytong tl. 50 mm	m2	1,60	1 685,00	2 696,00
		Koupelna: (0,7*2+1,8)*0,5		1,60		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				2 696,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
5	411235220A.J	Zaslepení otvoru ve stropě	kus	1,00	500,00	500,00
		Komora: 1		1,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				500,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	61001101111	Provedení penetrace podkladu pro novou štukovou omítku	m2	220,86	23,00	5 079,78
		Stěny:				
		Chodba: (3,44+2,36+1,3+1,26)*2*3		50,16		
		Komora: (1,16+1,6)*2*3		16,56		
		Kuchyň: (3,44+3,17*2)*3		29,34		
		Koupelna: (1,88+2,16)*2*1		8,08		
		WC: (0,8+1,36)*2*1,5		6,48		
		Pokoj: (5,46+4,48)*2*3		59,64		
		Chodba: 9,8		9,80		
		Komora: 1,8		1,80		
		Kuchyň: 11,2		11,20		
		Koupelna: 2,9		2,90		
		WC: 1,1		1,10		
		Pokoj: 23,8		23,80		
7	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	40,00	30,00	1 200,00
		Okna a dveře: 40		40,00		
8	611403380R00	Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cm maltou z SMS	m	30,00	80,00	2 400,00
		elektroinstalace: 30		30,00		
9	611421131RT2	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	50,60	235,00	11 891,00
		Chodba: 9,8		9,80		
		Komora: 1,8		1,80		
		Kuchyň: 11,2		11,20		
		Koupelna: 2,9		2,90		
		WC: 1,1		1,10		
		Pokoj: 23,8		23,80		
10	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	50,60	105,00	5 313,00
		Chodba: 9,8		9,80		
		Komora: 1,8		1,80		
		Kuchyň: 11,2		11,20		
		Koupelna: 2,9		2,90		
		WC: 1,1		1,10		
		Pokoj: 23,8		23,80		
11	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	150,00	75,00	11 250,00
		elektroinstalace: 150		150,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/019 Oprava volného bytu Kubánské nám.10/126	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS vodovod: 20	m	20,00 20,00	107,00	2 140,00
13	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS kanalizace: 5	m	5,00 5,00	121,00	605,00
14	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi Chodba: (3,44+2,36+1,3+1,26)*2*3 Komora: (1,16+1,6)*2*2 Kuchyň: (3,44+3,17*2)*3 Pokoj: (5,46+4,48)*2*3 23,8	m2	173,98 50,16 11,04 29,34 59,64 23,80	185,00	32 186,30
15	612421626R00	Omitka vnitřní zdíva, MVC, hladká WC: (0,8+1,375)*2*3 Koupelna: (2,16+1,88)*2*3 Kuchyň: (0,6*2+3,17)*3 Vstupní zárubně z chodby: 8	m2	58,40 13,05 24,24 13,11 8,00	220,00	12 848,00
16	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem Stěny: Chodba: (3,44+2,36+1,3+1,26)*2*3 Komora: (1,16+1,6)*2*3 Kuchyň: (3,44+3,17*2)*3 Koupelna: (1,88+2,16)*2*1 WC: (0,8+1,36)*2*1,5 Pokoj: (5,46+4,48)*2*3 Vstupní zárubně z chodby: 8	m2	178,26 50,16 16,56 29,34 8,08 6,48 59,64 8,00	95,00	16 934,70
17	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Přechody mezi novou a stávající omítkou: 40 obezdívka vany: 1,8*0,5	m2	40,90 40,00 0,90	160,00	6 544,00
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				108 391,78
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
18	631311121A.J	Zaslepení otvoru v podlaze Komora: 1	kus	1,00 1,00	500,00	500,00
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				500,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
19	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 Vchodové dveře: 1	kus	1,00 1,00	1 870,00	1 870,00
20	642944121RU3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70x197x16 cm Koupelna: 1 WC: 1 Komora: 1	kus	3,00 1,00 1,00 1,00	2 180,00	6 540,00
21	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm Kuchyň: 1 Pokoj: 1	kus	2,00 1,00 1,00	2 280,00	4 560,00
22	644941112U00	Osazení ventilační mřížka -30x30cm	kus	5,00	100,00	500,00
23	42972809	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 250x250.20	kus	5,00	420,00	2 100,00
24	5533300026	Zárubeň ocelová ZHtm 95/1970/800 L, P, EI, EW 30 Vchodové dveře: 1	kus	1,00 1,00	3 250,00	3 250,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				18 820,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
25	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	60,00	100,00	6 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/019 Oprava volného bytu Kubánské nám.10/126	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				6 000,00
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
26	952901104U00	Omytí okno, dveře 2,5m2- Dveře: (0,8*1,97)*2*3 (0,7*1,97)*2*3 okna: (2,2*2,5)*2	m2	28,73	30,00	861,90
				9,46		
				8,27		
				11,00		
27	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	60,00	22,00	1 320,00
28	952902110A00	úklid společných prostor po skončení pracovní doby po celou dobu stavby	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00
29	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách po celou dobu stavby	m2	200,00	5,00	1 000,00
30	952902221U00	Zametení schodiště po celou dobu stavby	m2	1 000,00	1,00	1 000,00
31	952902231U00	Omytí schodiště	m2	600,00	1,00	600,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 281,90
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
32	962031135R00	Vybourání vany Koupelna: (0,7*2+1,88)*0,5	m2	1,64	1 500,00	2 460,00
				1,64		
33	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% Koupelna: 2,9 WC: 1,1 Chodba: 9,8 Komora: 1,8	m2	15,60		
				2,90		
				1,10		
				9,80		
				1,80		
34	965081222U00	Bour dlažd keram tl 10 mm Koupelna: 2,9 WC: 1,1 Chodba: 9,8 Komora: 1,8	m2	15,60	110,00	1 716,00
				2,90		
				1,10		
				9,80		
				1,80		
35	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických Chodba: (3,44+2,36+1,3+1,26)*2 Komora: (1,16+1,6)*2	m	22,24	35,00	778,40
				16,72		
				5,52		
36	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 Vstupní dveře: 1 Kuchyň: 1 WC: 1 Koupelna: 1 Pokoj: 1 Komora: 1	kus	6,00	65,00	390,00
				1,00		
				1,00		
				1,00		
				1,00		
				1,00		
				1,00		
37	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 Vstupní dveře: 0,8*1,97 Kuchyň: 0,8*1,97 WC: 0,65*1,97 Koupelna: 0,65*1,97 Pokoj: 0,8*1,97 Komora: 0,65*1,97	m2	20,09	350,00	7 032,90
				1,58		
				1,58		
				12,81		
				1,28		
				1,58		
				1,28		
38	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm Plyn: 14 Voda: 28	m	42,00	50,00	2 100,00
				14,00		
				28,00		
39	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	10,00	100,00	1 000,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				15 477,30
Díl: 97	Prorážení otvorů					
40	978012111R00	Otlučení omítek vnitřních stropů do 5 % Chodba: 9,8	m2	50,60	114,00	5 768,40
				9,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/019 Oprava volného bytu Kubánské nám.10/126	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Komora: 1,8		1,80		
		Kuchyň: 11,2		11,20		
		Koupelna: 2,9		2,90		
		WC: 1,1		1,10		
		Pokoj: 23,8		23,80		
41	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	150,18	65,00	9 761,70
		Chodba: (3,44+2,36+1,3+1,26)*2*3		50,16		
		Komora: (1,16+1,6)*2*2		11,04		
		Kuchyň: (3,44+3,17*2)*3		29,34		
		Pokoj: (5,46+4,48)*2*3		59,64		
42	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	50,40	110,00	5 544,00
		WC: (0,8+1,375)*2*3		13,05		
		Koupelna: (2,16+1,88)*2*3		24,24		
		Kuchyň: (0,6*2+3,17)*3		13,11		
43	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	23,69	100,00	2 369,10
		WC: (0,8+1,375)*2*1,5		6,53		
		Koupelna: (2,16+1,88)*2*1,8		14,54		
		Kuchyň: (0,6*2+3,17)*0,6		2,62		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				23 443,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
44	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	9,11	1 000,00	9 109,31
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 109,31
Díl: 720		Zdravotnická instalace				
45	720000111	ZTI - kanalizace, voda, zařizovací předměty dle přílohy	soubor	1,00	38 412,00	38 412,00
	Celkem za	720 Zdravotnická instalace				38 412,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
46	723000011	Plyn dle přílohy	soubor	1,00	7 810,00	7 810,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				7 810,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
47	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	300,00	300,00
48	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	200,00	200,00
49	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	500,00	500,00
50	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00	300,00	300,00
51	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	100,00	200,00
		koupelna: 2		2,00		
52	725820802R00	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	1,00	100,00	100,00
		kuchyň: 1		1,00		
53	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	3,00	100,00	300,00
		koupelna: 2		2,00		
		Kuchyň: 1		1,00		
54	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,00	300,00	600,00
55	725991811AJ	Demontáž ventilační klapky:	kus	5,00	60,00	300,00
		Kuchyň: 2		2,00		
		Koupelna: 1		1,00		
		WC: 2		2,00		
56	42974356	Dvířka kontrolní do potrubí velikost 300x300	kus	2,00	450,00	900,00
57	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	3,00		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				3 700,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
58	730000111	Topení dle přílohy	soubor	1,00	18 500,00	18 500,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				18 500,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/019 Oprava volného bytu Kubánské nám.10/126	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	762511284U00	Podlaha OSB brus 2x15 P+D lepená Kuchyň: 11,8 Pokoj: 23,8	m2	35,60 11,80 23,80	698,00	24 848,80
60	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3,00		
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				24 848,80
Díl: 763		Dřevostavby				
61	763111227A.J	SDK zákryt instalaci kuchyň: 1	kus	1,00 1,00	500,00	500,00
62	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	3,00		
Celkem za		763 Dřevostavby				500,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
63	711825988	Dmž stávajících rámu na stěnách Začátek provozního součtu Chodba: 5 Komora: 2 Konec provozního součtu 7	soubor	7,00 5,00 2,00 7,00 7,00	350,00	2 450,00
64	766111820AJ	Demontáž záclonových tyčí a garnýže včetně uchycení	kus	2,00	250,00	500,00
65	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kř.do 0,8 m Kuchyň: 1 WC: 1 Koupelna: 1 Pokoj: 1 Komora: 1	kus	5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
66	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka Vstupní dveře: 1	kus	1,00 1,00	2 460,00	2 460,00
67	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křidlových Vstupní dveře: 1 Kuchyň: 1 WC: 1 Koupelna: 1 Pokoj: 1 Komora: 1	kus	6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	100,00	600,00
68	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm chodba: 1	kus	1,00 1,00	2 500,00	2 500,00
69	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřidlových š. nad 10 cm Vstupní dveře: 1	kus	1,00 1,00	500,00	500,00
70	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek nad 2,1 m	kus	1,00	650,00	650,00
71	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křidlových Kuchyň: Kuchyň.linka: 5	kus	5,00 5,00		
72	766825821	Demontáž vestavěných skříní 2křidlových Kuchyň: Kuchyň.linka: 3	kus	3,00 3,00	550,00	1 650,00
73	61160102	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé WC: 1 Koupelna: 1 Komora: 1	kus	3,00 1,00 1,00 1,00	1 600,00	4 800,00
74	61160603	Dveře vnitřní hladké 2/3 sklo 1kř. 80x197 bílé Pokoj: 1 Kuchyň: 1	kus	2,00 1,00 1,00	1 800,00	3 600,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/019 Oprava volného bytu Kubánské nám.10/126	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
75	61165702	Dveře protipožární CPL EI30 DP3 80x197 bezpečnostní zámek Vchodové dveře: 1	kus	1,00	11 000,00	11 000,00
76	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	675,00	675,00
77	61187552	Deska parapetní smrkové dřevo šířka 30 cm chodba: 1,1	m	1,10	1 000,00	1 100,00
78	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	3,00		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				32 485,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
79	771101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm Komora: 1,8 Chodba: 9,8 Koupelna: 2,9 WC: 1,1	m2	15,60	150,00	2 340,00
80	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G Komora: 1,8 Chodba: 9,8 Koupelna: 2,9 WC: 1,1	m2	15,60	25,00	390,00
81	771413112U00	Mtž sokl párovina rovný lepidlo -90 Chodba: (3,44+2,36+1,3+1,26)*2 Komora: (1,16+1,6)*2	m	22,24	125,00	2 780,00
82	771575107RT9	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20 cm Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FS DD (spár.hmota) Komora: 1,8 Chodba: 9,8 Koupelna: 2,9 WC: 1,1	m2	15,60	485,00	7 566,00
83	771577113RS2	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 10 mm Komora: 0,7 Koupelna: 0,7 WC: 0,7 Pokoj: 0,8 Kuchyň: 0,8	m	3,70	215,00	795,50
84	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. Komora: 1,8 Koupelna: 2,9 WC: 1,1	m2	5,80	100,00	580,00
85	58593082	MFC Anhydrit 030/P samonivelační potěr 15,6*19	kg	296,40	22,00	6 520,80
86	59764202	Dlažba 200x200x9 mm Začátek provozního součtu (0,1*1,2)*22,24 15,6*1,1 Konec provozního součtu 20	m2	20,00	300,00	6 000,00
87	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	3,00		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				26 972,30
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					
88	775411810R00	Demontáž lišt dřevěných, přibíjených Pokoj: (5,46+4,48)*2	m	19,88	25,00	497,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/019 Oprava volného bytu Kubánské nám.10/126	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
89	775511830U00	Dmž podlaha vlysy přibíjené Pokoj: 23,8	m2	23,80 23,80	100,00	2 380,00
90	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	3,00		
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				2 877,00
Díl: 776	Podlahy povlakové					
91	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC Kuchyň: (3,44+3,17)*2	m	13,22 13,22	55,00	727,10
92	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC Kuchyň: (3,44+3,17)*2 Pokoj: (5,46+4,48)*2	m	33,10 13,22 19,88	100,00	3 310,00
93	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky Kuchyň: 11,8	m2	11,80 11,80	120,00	1 416,00
94	776521100RU2	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm Kuchyň: 11,8 Pokoj: 23,8	m2	35,60 11,80 23,80	745,00	26 522,00
95	776990111U00	Vyrovnaní samoniv stěrkou t3 15MPa Kuchyň: 11,8 Pokoj: 23,8	m2	35,60 11,80 23,80	122,00	4 343,20
96	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	3,00		
Celkem za		776 Podlahy povlakové				36 318,30
Díl: 781	Obklady keramické					
97	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, 20x20,30x15 cm weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp) WC: (0,8+1,375)*2*1,5 Koupelna: (2,16+1,88)*2*2	m2	22,69 6,53 16,16	485,00	11 002,23
98	597813603	Obkládačka 20x20 cm lesk	m2	23,00	300,00	6 900,00
99	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	3,00		
Celkem za		781 Obklady keramické				17 902,23
Díl: 783	Nátěry					
100	783112210R00	Nátěr olejový ocelových zárubní trojnásobný 800: (0,8*1,97)*3 700: (0,7*1,97)*2	m2	7,49 4,73 2,76	300,00	2 245,80
101	783401813R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 150 mm Koupelna: 4*3	m	12,00 12,00	165,00	1 980,00
102	783415350R00	Nátěr olejový potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email Koupelna: 4*3	m	12,00 12,00	99,00	1 188,00
Celkem za		783 Nátěry				5 413,80
Díl: 784	Malby					
103	784111401R00	Penetrace omítek nátěrem 1x Stěny: Chodba: (3,44+2,36+1,3+1,26)*2*3 Komora: (1,16+1,6)*2*3 Kuchyň: (3,44+3,17*2)*3 Koupelna: (1,88+2,16)*2*1 WC: (0,8+1,36)*2*1,5 Pokoj: (5,46+4,48)*2*3 Stropy: Chodba: 9,8 Komora: 1,8 Kuchyň: 11,2 Koupelna: 2,9	m2	220,86 50,16 16,56 29,34 8,08 6,48 59,64 9,80 1,80 11,20 2,90	14,00	3 092,04

Položkový rozpočet

Stavba :	2018/019 Oprava volného bytu Kubánské nám.10/126	Rozpočet:
Objekt :	01 Byt č.13	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		WC: 1,1		1,10		
		Pokoj: 23,8		23,80		
104	784195112R00	Malba tekutá , bílá, 2 x	m2	50,60	42,00	2 125,20
		Stropy:				
		Chodba: 9,8		9,80		
		Komora: 1,8		1,80		
		Kuchyň: 11,2		11,20		
		Koupelna: 2,9		2,90		
		WC: 1,1		1,10		
		Pokoj: 23,8		23,80		
105	784195122R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	200,26	42,00	8 410,92
		Stěny:				
		Chodba: (3,44+2,36+1,3+1,26)*2*3		50,16		
		Komora: (1,16+1,6)*2*3		16,56		
		Kuchyň: (3,44+3,17*2)*3		29,34		
		Koupelna: (1,88+2,16)*2*1		8,08		
		WC: (0,8+1,36)*2*1,5		6,48		
		Pokoj: (5,46+4,48)*2*3		59,64		
		společné prostory celá stěna dotčená stavebními pracemi: 30		30,00		
106	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	230,78	13,00	3 000,14
		Chodba: (3,44+2,36+1,3+1,26)*2*3		50,16		
		9,8		9,80		
		Komora: (1,16+1,6)*2*2		11,04		
		1,8		1,80		
		Kuchyň: (3,44+3,17*2)*3		29,34		
		11,2		11,20		
		Koupelna: 2,9		2,90		
		WC: 1,1		1,10		
		Pokoj: (5,46+4,48)*2*3		59,64		
		23,8		23,80		
		společné prostory celá stěna dotčená stavebními pracemi: 30		30,00		
	Celkem za	784 Malby				16 628,30
Díl:	M21	Elektromontáže				
107	00147856	Elektroinstalace včetně revizní zprávy dle přílohy	soubor	1,00	47 850,00	47 850,00
108	210182081U00	Dmřž elektroinstalace	soubor	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				48 350,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
109	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	10,51	150,00	1 576,09
110	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	42,03	30,00	1 260,88
111	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,51	150,00	1 576,09
112	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	42,03	30,00	1 260,88
113	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	10,51	150,00	1 576,09
114	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	10,51	30,00	315,22
115	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	10,51	150,00	1 576,09
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 141,35

Zdravotechnika - VÝKAZ MATERIÁLU

Vypracoval: 

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
VNITŘNÍ KANALIZACE					9 740
1.	Demontáž stávajících rozvodů	soub	1	100,00	100
2.	Potrubí z trub PIPELIFE-fatra HT DN 50	m	8,00	240,00	1 920
3.	Potrubí z trub PIPELIFE-fatra HT DN 100	m	1,00	380,00	380
4.	Tvarovky HT	ks	20,00	50,00	1 000
5.	Zápachová uzávěrka umývadlová	ks	1,00	650,00	650
6.	Zápachová uzávěrka dřezová	ks	1,00	680,00	680
7.	Zápachová uzávěrka vanová	ks	1,00	690,00	690
8.	Připojení myčky HL 405	ks	1,00	735,00	735
9.	Připojení pračky HL 405	ks	1,00	735,00	735
10.	Montáž potrubí	m	9,00	100,00	900
11.	Zkouška těsnosti	m	9,00	50,00	450
12.	Napojení na stávající potrubí	soub	2,00	400,00	800
13.	Přípeňovací materiál	soub	1,00	200,00	200
14.	Stavební přípomoc:	soub	1,00	500,00	500
VNITŘNÍ VODOVOD					17 622
16.	Demontáž stávajících výtokových armatur včetně připojení	soub	1,00	100,00	100
17.	Potrubí z trub plastových PN16, 20x2,8	m	16,00	200,00	3 200
18.	Potrubí z trub plastových PN16, 25x3,5	m	0,00	265,00	0
19.	Tvarovky	ks	20,00	50,00	1 000
20.	Izolace Tubolit tl.9mm	m	16,00	55,00	880
21.	Kohout kulový rohový DN 15	ks	4,00	458,00	1 832
22.	Kohout kulový rohový DN 15 se zpětným ventilem	ks	2,00	575,00	1 150
23.	Baterie stojánková umyvadlová	ks	1,00	2 100,00	2 100
24.	Baterie nástěnná vanová, s ruční sprchou	ks	1,00	2 300,00	2 300
25.	Kompletace baterií	ks	2,00	350,00	700
26.	Přípeňovací materiál	soub	1,00	200,00	200
27.	Napojení na stávající potrubí	soub	2,00	550,00	1 100
28.	Montáž potrubí	m	16,00	100,00	1 600
29.	Tlaková zkouška	m	16,00	50,00	800
30.	Proplach	m	16,00	10,00	160
31.	Stavební přípomoc:	soub	1,00	500,00	500
Zařizovací předměty					11 050
33.	Vana přímá, dl. 1600 mm	ks	1,00	5 500,00	5 500
34.	Umyvadlo 550 mm s otvorem pro baterii	ks	1,00	1 900,00	1 900
35.	Klozet Kombi	ks	1,00	3 650,00	3 650

Cena celkem bez DPH

38 412

Rozvod plynu - VÝKAZ MATERIÁLU

Vypracováno

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
1.	Demontáž stávajícího rozvodu plynu v bytě	soub	1,00	300,00	300
2.	Potrubí z trub měděných Cu 18x1	m	2,00	360,00	720
3.	Chráničky potrubí	ks	1,00	500,00	500
4.	Kulový kohout plynový DN 15	ks	1,00	840,00	840
5.	Plynoměr G4	ks	0,00	0,00	0
6.	Připojení nového potrubí na stávající potrubí	ks	1,00	1 000,00	1 000
7.	Montáž potrubí	m	2,00	150,00	300
8.	Přípevňovací materiál	soub	1,00	400,00	400
9.	Revize	soub	1,00	2 250,00	2 250
10.	Tlaková zkouška	soub	1,00	1 000,00	1 000
11.	Stavební přípomoc:	soub	1,00	500,00	500
					7 810

Název akce: **Stavební úpravy bytu č.13**

Vytápění - VÝKAZ MATERIÁLU

Vypracoval: 

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství	jedn. cena	Cena
1.	Sundání otopných těles, jejich otryskání a opatření novým nátěrem + zpětná montáž	ks	2,00	4 850,00	9 700
2.	Osazení nových termostatických hlavíc + šroubení s vypouštěním na zpátečce + kontrola stávajících spodních ventilů	ks	2,00	1 650,00	3 300
3.	Nové kotvení radiátorů	ks	2,00	750,00	1 500
4.	Nátěr potrubí (hladké topné trubky)	ks	4,00	250,00	1 000
5.	Vypuštění a napuštění systému	soub	1,00	1 000,00	1 000
6.	Regulace systému a topná zkouška	soub	1,00	1 000,00	1 000
7.	Zkouška těsnosti	soub	1,00	1 000,00	1 000
					18 500

Objekt : Byt č.13

ELEKTROINSTALACE

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ELEKTROINSTALCE				
1	Svitidlo žárovkové, stropní	ks	5,00	700,00	3 500,00
2	Svitidlo žárovkové, nástěnné	ks	1,00	900,00	900,00
3	Spínač 1pólový	ks	5,00	220,00	1 100,00
4	Spínač sériový	ks	2,00	230,00	460,00
5	Spínač střídavý	ks	0,00	250,00	0,00
6	Spínač střídavý, dvojitý	ks	3,00	280,00	840,00
7	Zásuvka 1pólová, jednoduchá	ks	16,00	300,00	4 800,00
8	Zásuvka TV	ks	1,00	550,00	550,00
9	Krabice přístrojová	ks	50,00	120,00	6 000,00
10	Krabice instalační, vč. svokovnice	ks	50,00	100,00	5 000,00
11	Kabel CYKY 3x1,5	m	70,00	40,00	2 800,00
12	Kabel CYKY 3x2,5	m	210,00	42,00	8 820,00
13	Kabel CYKY 5x2,5	m	50,00	48,00	2 400,00
14	Vodič CY 6, zeleno-žlutý	m	40,00	32,00	1 280,00
15	Kabel TV	m	60,00	50,00	3 000,00
16	Trubka 29 mm	m	60,00	15,00	900,00
17	Bytový elektrorozvaděč	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
18	Bytový zvonek	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
19	Vypracování výchozí revizní zprávy	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
20	Dmtž a zpětná montáž domácí telefon	kpl	1,00	500,00	500,00
21	Stavební přípomocce	kpl	1,00	500,00	500,00
					47 850,00