

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2018-113

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova I, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná:

Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, [REDAKCE]

- ve věcech technických : [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. Jiří Ballok

zapsán v živnostenském rejstříku u obecního živnostenského úřadu v Opavě pod č.j.: MMOP 6894/2013
ze dne 18.01.2013

Místo podnikání: Hillova 447/24, 747 05 Opava-Kateřinky

Bytem: [REDAKCE]

IČ: 762 26 174

DIČ: CZ7907075440

Bankovní spojení : [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Jiří Ballok, [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Adresa pro doručování: Hillova 447/24, 747 05 Opava-Kateřinky

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava vodovodu a kanalizace, stavební opravy na b.č.6, 9 v areálu Jaselských kasáren Opava“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy vodovodu a kanalizace, stavební opravy na b.č.6, 9 v areálu Jaselských kasáren Opava s cílem zajištění bezpečného provozu areálu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava vodovodu a kanalizace, stavební opravy na b.č.6, 9 v areálu Jaselských kasáren Opava“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

P.č.	Práce	JM	Množ.
Nadzemní hydrant u budovy č.6			
Zemní práce			
1.	Rozebrání + zpětná montáž dlažebních kostek vč.úpravy podloží	m2	3,00
2.	Demontáž + zpětná montáž silniční obruby žulové 1000/200 mm vč.lože z betonu	m	2,00
3.	Výkop zeminy tř.3 do hl. 1500 mm	m3	4,70
4.	Zpětný zásyp výkopu se zhutněním - zemina	m3	1,20
5.	Zásyp výkopu se zhutněním - písek, kamenivo vč.dodávky	m3	3,50
6.	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku do 10 km	m3	3,50
7.	Provedení terénních úprav vč.oseť travním semenem	m2	8,00
Instalatérské práce			
Demontáže			
8.	Nadzemní hydrant DN80 PN16 vč.příslušenství a uzavření hl.řadu	ks	1,00
Dodávka a montáž			
9.	Nadzemní hydrant DN80 PN16 typ 202 - 2xC52 H-150 dvojí uzávěr vč.příslušenství	ks	1,00
10.	Přírubové koleno DN80 PN16	ks	1,00
11.	Přírubový podzemní ventil DN80 PN16 vč.příslušenství	ks	1,00
12.	Přírubový nástavec DN80/1000 mm PN16	ks	1,00
13.	Přírubový nástavec DN80/500 mm PN16	ks	1,00
14.	Zemní litinová krytky pro uzávěr vody	ks	1,00
15.	Pomocný materiál	soub	1,00
16.	Dopojení hydrantu na stávající vodovodní potrubí	ks	1,00
17.	Tlaková zkouška potrubí vč.vystavení protokolu	soub	1,00
18.	Zpráva o kontrole hydrantů	soub	1,00
19.	Úklid pracoviště, přesun hmot	soub	1,00
Kanalizace u budovy č.6			
Bourání			
20.	Řezání živičného krytu vozovky tl.150 mm	m	8,00
21.	Vybourání bet.žlabů 630/330 mm vč.podloží	m	48,00
22.	Bourání konstrukcí z betonu prostého - chodník, podklad pod dlažební kostky	m3	12,00
23.	Vybourání kanalizačních šachtic z betonu a zdiva cihelného1000/900/1200 mm	m3	4,10
24.	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek do lože z kameniva těženého	m2	65,00
25.	Vytrhání obrubníků stojatých 1000/100 mm	m	8,00
26.	Vnitrostaveništní doprava suti do 60 m	soub	1,00
Zemní práce			
27.	Ruční výkop rýhy v zemině tř.3-4 vč.kameninového potrubí - 63x0,6x1,2 m + 46x0,35x1,2 m	m3	65,00
28.	Zapískování potrubí ve výkopu vč.dodávky písku	m3	12,00

29.	Zpětný zásyp rýhy se zhutněním	m3	53,00
30.	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládce do 10 km	m3	12,00
31.	Provedení terénních úprav vč. osetí travním semenem	m2	80,00
	Dodávka a montáž		
32.	Kanalizační šachtice ŽB 1000/900/1200 mm, tl.zdi 150 mm, poklop litina plný 600/600 mm	soub	1,00
33.	Kanalizační šachtice ŽB 1000/900/1200 mm, tl.zdi 150 mm, poklop litina mříž 600/600 mm	soub	4,00
34.	Betonový žlab 630/330mm vč. úpravy podloží	m	48,00
35.	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl.100 mm	m2	31,00
36.	Oprava izolace 46x0,5 m - odkop zeminy, fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 500 mm vč. krycí lišty, barva hnědá, zásyp kamenivem	m	46,00
37.	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	96,00
38.	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	65,00
39.	Dlažba z kostek velkých žulových do lože z kameniva	m2	25,00
40.	Očištění + zpětná montáž dlažby z kostek velkých žulových do lože z kameniva	m2	40,00
41.	Obrubník betonový silniční ABO 2-15 1000x100x250 mm vč. lože z betonu prostého	m	8,00
42.	Konstrukce z betonu prostého - chodník, podklad pod dlažební kostky, kanalizace	m3	14,00
43.	Vnitrostaveništní doprava do 60 m	soub	1,00
	Instalatérské práce		
	Dodávka a montáž		
44.	Roura KG 160	m	110,00
45.	Roura KG 125	m	5,00
46.	Koleno KG 160	ks	3,00
47.	Koleno KG 125	ks	8,00
48.	Odbočka KG 160/125	ks	4,00
49.	Přechod KG 160/125	ks	3,00
50.	Gajgr 125	ks	3,00
51.	Pomocný materiál	soub	1,00
52.	Napojení potrubí KG 160 na stávající kanalizaci	soub	1,00
53.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00
	Kanalizace u budovy č.7		
	Bourání		
54.	Rozebrání dlažba betonová 500/500/50 mm	m2	2,50
55.	Vybourání kanalizačních šachtic betonových 600/600/1250 mm	m3	0,75
	Zemní práce		
56.	Ruční výkop rýhy v zemině tř.3-4 vč. kameninového potrubí - 18x0,6x1,2 m	m3	13,00
57.	Zapískování potrubí ve výkopu vč. dodávky písku	m3	2,70
58.	Zpětný zásyp rýhy se zhutněním	m3	11,30
59.	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládce do 10 km	m3	2,70
60.	Provedení terénních úprav vč. osetí travním semenem	m2	90,00
	Dodávka a montáž		
61.	Rozebrání + zpětná montáž dlažba betonová 500/500/50 mm vč. úpravy podloží	m2	5,00
62.	Dlažba betonová 500/500/50 mm vč. úpravy podloží	m2	2,50
63.	Kanalizační šachtice ŽB 600/600/1250 mm, tl.zdi 150 mm, poklop litina plný	soub	1,00
	Instalatérské práce		
	Dodávka a montáž		
64.	Roura KG 125	m	21,00
65.	Koleno KG 125	ks	3,00
66.	Gajgr 125	ks	1,00

67.	Napojení potrubí KG 160 na stávající kanalizaci	soub	1,00
68.	Čištění venkovní kanalizace tlakovým a sacím vozem DN do 250 mm	m	20,00
69.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00
Budova č.8 - 1.NP, 2.NP			
Demontáže			
70.	Demontáže vodoinstalace a hydrantů v rozsahu montáže	soub	1,00
Dodávka a montáž			
71.	Vestavěný hydrantový systém D25 s plnými dvířky 650/650/280 mm s příslušenstvím	soub	2,00
Příslušenství:			
skříň oceloplech s nátěrem			
tvarově stálá hadice PH-stabil dl.30 m			
Kulový ventil poniklovaná mosaz 1"			
požární proudnice kombinovaná			
propojovací hadice k připojení systému na vodovodní řad			
krycí rámeček			
72.	Roura PPR 32 PN16	m	3,00
73.	Izolace Mirelon 35/6	m	3,00
74.	Koleno PPR 32	ks	2,00
75.	Přechod PPR DG 32/1"	ks	2,00
76.	Koleno mosaz 1"	ks	2,00
77.	Vsuvka mosaz 1"	ks	2,00
78.	Tlaková zkouška vodovodu, vystavení protokolu o funkčnosti hydrantů	soub	1,00
Stavební práce			
79.	Vysekání otvoru ve zdi cihelné pro osazení hydrantové skříňe 650/650/280 mm - zvětšení	ks	2,00
80.	Oprava vnitřních VC omítek a malby	m2	4,00
81.	Vysekání drážky 100/100 mm ve zdi cihelné + zazdění a omítka	m	4,00
82.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00
Budova č.8 - 1.PP			
Demontáže			
83.	Demontáže vodoinstalace v rozsahu montáže	soub	1,00
Dodávka a montáž			
84.	Roura PPR 20 PN16	m	2,00
85.	Roura PPR 25 PN16	m	16,00
86.	Roura PPR 32 PN16	m	4,00
87.	Roura PPR 40 PN16	m	15,00
88.	Roura PPR 50 PN16	m	15,00
89.	Izolace Mirelon 28/9	m	16,00
90.	Izolace Mirelon 35/9	m	4,00
91.	Izolace Mirelon 42/9	m	15,00
92.	Izolace Mirelon 52/9	m	15,00
93.	Koleno PPR 20	ks	7,00
94.	Koleno PPR 25	ks	6,00
95.	Koleno PPR 32	ks	10,00
96.	Koleno PPR 40	ks	2,00
97.	Koleno PPR 50	ks	2,00
98.	Nátrubek PPR 25	ks	4,00
99.	Nátrubek PPR 32	ks	3,00
100.	Nátrubek PPR 40	ks	2,00
101.	Nátrubek PPR 50	ks	2,00
102.	T-kus PPR 25/20	ks	2,00
103.	T-kus PPR 32/25	ks	2,00

104.	T-kus PPR 40/32	ks	4,00
105.	T-kus PPR 50/25	ks	2,00
106.	T-kus PPR 50/32	ks	4,00
107.	Kulový ventil poniklovaná mosaz 1/2"	ks	2,00
108.	Kulový ventil poniklovaná mosaz 3/4"	ks	2,00
109.	Kulový ventil poniklovaná mosaz 1"	ks	5,00
110.	Kulový ventil poniklovaná mosaz 2"	ks	1,00
111.	Šroubení mosaz 1/2"	ks	2,00
112.	Šroubení mosaz 3/4"	ks	2,00
113.	Šroubení mosaz 1"	ks	5,00
114.	Přechod PPR DG 20/1/2"	ks	4,00
115.	Přechod PPR DG 25/3/4"	ks	4,00
116.	Přechod PPR DG 32/1"	ks	10,00
117.	Přechod PPR DG 50/2"	ks	2,00
118.	Podpůrný žlab Pz na PPR potrubí 25	m	16,00
119.	Podpůrný žlab Pz na PPR potrubí 40	m	15,00
120.	Podpůrný žlab Pz na PPR potrubí 50	m	15,00
121.	Konzoly a objímky(Závěsy) pro potrubí 25-50	soub	1,00
122.	Pomocný materiál	soub	1,00
123.	Dopojení na stávající potrubí	soub	1,00
124.	Tlaková zkouška vodovodu, vystavení protokolu	soub	1,00
125.	Úklid pracoviště, přesun hmot	soub	1,00
	Budova č.19		
	Bourání		
126.	Demontáž skruží betonová 800/600/500 mm vč.poklopu	ks	1,00
127.	Vybourání otvoru v betonové šachtici pr.220 mm - tl.stěny 50 mm	ks	1,00
128.	Vybourání dlažby betonové 500/500/50 mm vč.lože - okapový chodník	m2	6,00
129.	Vytrhání obrubníků stojatých 1000/120 mm	m	38,00
	Zemní práce		
130.	Výkop rýhy v zemině tř.3-4 vč.kameninového potrubí - 56x0,6x1,2 m	m3	40,50
131.	Zapískování potrubí ve výkopu vč.dodávky písku	m3	8,50
132.	Zpětný zásyp rýhy se zhutněním	m3	32,00
133.	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládce do 10 km	m3	8,50
134.	Provedení terénních úprav vč.osetí travním semenem	m2	450,00
	Dodávka a montáž		
135.	Skruž betonová kónická 800/600/500 mm vč.poklopu	ks	1,00
136.	Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží a geotextilie	m2	6,00
137.	Oprava izolace 30x0,5 m - odkop zeminy, fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 500 mm vč.krycí lišty, barva hnědá, zásyp kamenivem	m	30,00
138.	Vysekání náletových dřevin	m2	10,00
	Instalatérské práce		
	Dodávka a montáž		
139.	Roura KG 200	m	48,00
140.	Roura KG 125	m	10,00
141.	Koleno KG 200	ks	5,00
142.	Koleno KG 125	ks	4,00
143.	Odbočka KG 200/125	ks	2,00
144.	Gajgr 125	ks	2,00
145.	Gajgr 150	ks	1,00
146.	Napojení potrubí KG na stávající kanalizaci	soub	1,00
147.	Vyčištění kanalizační šachtice tlakovým a sacím vozem - suť, fekálie	ks	1,00
148.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00
	Budova č.28 - ESO		
	Bourání		

149.	Vybourání bet.žlabů 630/330 mm vč.podloží	m	43,00
150.	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	3,90
151.	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	soub	1,00
	Zemní práce		
152.	Ruční výkop rýhy v zemině tř.3-4 - 43x0,7x0,15 m	m3	4,50
	Dodávka a montáž		
153.	Betonový žlab 630/330mm vč.úpravy podloží	m	43,00
154.	Oprava okolí kanalizační vpusti hl.150 mm - beton, živice	m2	1,00
155.	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	26,00
156.	Provedení terénních úprav vč.osetí travním semenem	m2	120,00
157.	Zemina pro terénní úpravy	m3	12,00
158.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00
	Budova č.6		
	Bourání, demontáže		
159.	Dřevěné obložení stěn vč.roštu	m2	240,00
160.	Zárubeň ocel.1250/1970 mm ze zdi cihelné vč.křídla a prahu	ks	1,00
161.	Mříž ocel.dveřní 2-kř.ze zdi cihelné	ks	1,00
162.	Otlučení VC omítek stěn	m2	50,00
163.	Lešení pomocné v.do 3,6 m	soub	1,00
164.	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
165.	Oprava vnitřních VC omítek	m2	100,00
166.	Sanační omítka stěn vnitřní	m2	50,00
	Truhlářské práce		
	Demontáže		
167.	Demontáž truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
168.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - světlý dub, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika	ks	3,00
169.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - světlý dub, plné, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika	ks	1,00
170.	Práh dřevěný dubový 800-900/100 mm šroubováním	ks	4,00
171.	Lišta dř.rohová 50/30 mm - olištování dř.kazetového stropu	m2	55,00
	Podlahové krytiny		
	Demontáže		
172.	Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC	m2	180,00
	Dodávka a montáž		
173.	Očištění, odmaštění betonové podlahy	m2	180,00
174.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 10 mm	m2	180,00
175.	Provedení penetrace	m2	180,00
176.	PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	180,00
	Malby, nátěry		
177.	Malování stěn dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 4000 mm	m2	360,00
178.	Nátěr ocel.konstrukcí synt.2-nás.s obroušením - zárubně, potrubí ÚT Fe, Cu	m2	15,00
179.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.	soub	1,00
	Žaluzie		
180.	Demontáž žaluzií okenních horizont. 2400/2400 mm	ks	2,00
181.	Dodávka a montáž žaluzií horizont.vnitřních Fe 25 mm, celostínící na okna plastová 2400/2400 mm, barva dle vlatního výběru - nutno zaměřit	ks	2,00
	Elektroinstalace		

	Demontáže		
182.	Demontáž el. instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
183.	Demontáž + zpětná montáž parapetního žlabu 170/50 mm vč.kabeláže	m	10,00
	Dodávka a montáž		
184.	Vypínač TANGO č.1 komplet 230V	ks	10,00
185.	Zásuvka TANGO jednoduchá 230V	ks	20,00
186.	Kapsa KO68	ks	20,00
187.	Krabice KO68	ks	20,00
188.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	145,00
189.	Lišta LV 60/40 mm	m	40,00
190.	Jistič 16B/1	ks	5,00
191.	Jističová lišta	ks	1,00
192.	Proudový chránič 1+N 25A/0,03A	ks	1,00
193.	Pomocný materiál	soub	1,00
194.	Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči	soub	1,00
195.	Vysekání drážek 40/60 mm ve zdivu cihelném + omítka	m	50,00
196.	Průrazy 25/400 mm mm ve zdi cihelné	ks	5,00
197.	Popis rozvaděče	soub	1,00
198.	Revize el. instalace, revizní zpráva	soub	1,00
	Budova č.9		
	Bourání, demontáže		
199.	Otlučení VC omítek stěn	m2	42,00
	Dodávka a montáž		
200.	Oprava vnitřních VC omítek	m2	30,00
201.	Sanační omítka stěn vnitřní	m2	42,00
	Truhlářské práce		
	Demontáže		
202.	Demontáž truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
203.	Kuchyňská linka délky 2000 mm - materiál lamino tl.16 mm, barva dle vlastního výběru, rozměry cca: spodní skříňky v=850 mm, hl.450 mm, horní skříňky v=700 mm, hl.290 mm, nerez dřez s odkapávačem 860/435 mm BMB 8643, pracovní deska tl.35 mm, barva dle vlastního výběru	ks	1,00
	Podlahové krytiny		
	Demontáže		
204.	Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC	m2	25,00
	Dodávka a montáž		
205.	Očištění, odmaštění betonové podlahy	m2	25,00
206.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 10 mm	m2	25,00
207.	Provedení penetrace	m2	25,00
208.	PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	25,00
209.	Lišta přechodová Al šroubovací 900/60 mm	ks	1,00
210.	Schodová hrana Al šroubovací 45/23 mm	m	1,00
	Malby, nátěry		
211.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3600 mm	m2	220,00
212.	Nátěr ocel.zárubní 600-800/1970 mm synt.2-nás.s obroušením	ks	5,00
213.	Přikrytí zařízení fólemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.	soub	1,00
	Zdravotechnika		
	Demontáže		
214.	Demontáž zdravotnických v rozsahu montáže	soub	1,00

	Dodávka a montáž		
215.	Baterie dřezová pák.nást.150 např.TITANIA Iris	ks	1,00
216.	Sifon dřezový	ks	1,00
217.	Pomocný materiál	soub	1,00
218.	Dopojení vodoinstalace na kuch.linku	soub	1,00
219.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00

- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

1 069 080,53 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionšedesátdevět tisíc osmdesát korun českých a padesát tři haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **224 506,91 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 293 587,44 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou

- uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
 - 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
 - 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
 - 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
 - 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
 - a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, do 5. pracovního dne od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 60 kalendářních dní** od dne předání staveniště. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00 .
- 4.5. Místem plnění je areál Jaselských kasáren Opava, CE 07-23-02

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
 - a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
 osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a

- v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
 - 5.4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
 - 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, přípojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
 - 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
 - 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
 - 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
 - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatel. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
 - 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho sřezení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
 - 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel

je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat (např. písemně e-mailem na adresu: [redacted] příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele (dále jen „KTO“) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí KTO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídít jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel.** Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu

realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykávaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0711, Jaselská 2, 746 01 Opava**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - IČO, DIČ smluvních stran;
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném

- daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
 - 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
 - 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
 - 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
 - 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
 - 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
 - 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
 - 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplacené pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že

je reklamacie oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamacie. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30 %** z celkové ceny díla s DPH.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **15.000,00 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byli vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo vstoupí-li do likvidace
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;

- b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemně finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost

zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslovají vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.11. Tato smlouva je vyhotovena o 17 stranách a je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je :

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran : 6

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu

za zhotovitele

Jiří Ballok

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Platný podpis

Digitally signed by Jiří
Ballok
Date: 2018.05.
20:41:38 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=jir
ka.ballok

27.5.2018

Platný podpis

Digitally signed by Ing.
Miroslav Flajtinger
Date: 2018.05.2
12:50:41 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=64
4000.1.2.flajtinger

28.
24.5.2018



Cenová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Oprava vodovodu, kanalizace a stavební opravy na b.č.6, 9 v areálu Jaselských kasáren Opava"

P.č.	Práce	JM	Množ.	Cena / MJ bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Nadzemní hydrant u budovy č.6				
	Zemní práce				
1.	Rozebrání + zpětná montáž dlažebních kostek vč.úpravy podloží	m2	3,00		
2.	Demontáž + zpětná montáž silniční obruby žulové 1000/200 mm vč.lože z betonu	m	2,00		
3.	Výkop zeminy tř.3 do hl. 1500 mm	m3	4,70		
4.	Zpětný zásyp výkopu se zhutněním - zemina	m3	1,20		
5.	Zásyp výkopu se zhutněním - písek, kamenivo vč.dodávky	m3	3,50		
6.	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku do 10 km	m3	3,50		
7.	Provedení terénních úprav vč.oseť travním semenem	m2	8,00		
	Instalatérské práce				
	Demontáže				
8.	Nadzemní hydrant DN80 PN16 vč.příslušenství a uzavření hl.řadu	ks	1,00		
	Dodávka a montáž				
9.	Nadzemní hydrant DN80 PN16 typ 202 - 2xC52 H-150 dvojí uzávěr vč.příslušenství	ks	1,00		
10.	Přírubové koleno DN80 PN16	ks	1,00		
11.	Přírubový podzemní ventil DN80 PN16 vč.příslušenství	ks	1,00		
12.	Přírubový nástavec DN80/1000 mm PN16	ks	1,00		
13.	Přírubový nástavec DN80/500 mm PN16	ks	1,00		
14.	Zemní litinová krytky pro uzávěr vody	ks	1,00		
15.	Pomocný materiál	soub	1,00		
16.	Dopojení hydrantu na stávající vodovodní potrubí	ks	1,00		
17.	Tlaková zkouška potrubí vč.vystavení protokolu	soub	1,00		
18.	Zpráva o kontrole hydrantů	soub	1,00		
19.	Uklid pracoviště, přesun hmot	soub	1,00		
	Kanalizace u budovy č.6				
	Bourání				
20.	Řezání živičného krytu vozovky tl.150 mm	m	8,00		
21.	Vybourání bet.žlabů 630/330 mm vč.podloží	m	48,00		
22.	Bourání konstrukcí z betonu prostého - chodník, podklad pod dlažební kostky	m3	12,00		
23.	Vybourání kanalizačních šachtic z betonu a zdiva cihelného1000/900/1200 mm	m3	4,10		
24.	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek do lože z kameniva těžného	m2	65,00		
25.	Vytrhání obrubníků stojatých 1000/100 mm	m	8,00		
26.	Vnitrostaveništní doprava suti do 60 m	soub	1,00		
	Zemní práce				
27.	Ruční výkop rýhy v zemině tř.3-4 vč.kameninového potrubí - 63x0,6x1,2 m + 46x0,35x1,2 m	m3	65,00		
28.	Zapískování potrubí ve výkopu vč.dodávky písku	m3	12,00		
29.	Zpětný zásyp rýhy se zhutněním	m3	53,00		
30.	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládce do 10 km	m3	12,00		
31.	Provedení terénních úprav vč.oseť travním semenem	m2	80,00		
	Dodávka a montáž				
32.	Kanalizační šachtice ŽB 1000/900/1200 mm, tl.zdi 150 mm, poklop litina plný 600/600 mm	soub	1,00		
33.	Kanalizační šachtice ŽB 1000/900/1200 mm, tl.zdi 150 mm, poklop litina mříž 600/600 mm	soub	4,00		

34.	Betonový žlab 630/330mm vč.úpravy podloží	m	48,00
35.	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl.100 mm	m2	31,00
36.	Oprava izolace 46x0,5 m - odkop zeminy, fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 500 mm vč.krycí lišty, barva hnědá, zásyp kamenivem	m	46,00
37.	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	96,00
38.	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	65,00
39.	Dlažba z kostek velkých žulových do lože z kameniva	m2	25,00
40.	Očištění + zpětná montáž dlažby z kostek velkých žulových do lože z kameniva	m2	40,00
41.	Obrubník betonový silniční ABO 2-15 1000x100x250 mm vč.lože z betonu prostého	m	8,00
42.	Konstrukce z betonu prostého - chodník, podklad pod dlažební kostky, kanalizace	m3	14,00
43.	Vnitrostaveništní doprava do 60 m	soub	1,00
	Instalatérské práce		
	Dodávka a montáž		
44.	Roura KG 160	m	110,00
45.	Roura KG 125	m	5,00
46.	Koleno KG 160	ks	3,00
47.	Koleno KG 125	ks	8,00
48.	Odbočka KG 160/125	ks	4,00
49.	Přechod KG 160/125	ks	3,00
50.	Gajgr 125	ks	3,00
51.	Pomocný materiál	soub	1,00
52.	Napojení potrubí KG 160 na stávající kanalizaci	soub	1,00
53.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00
	Kanalizace u budovy č.7		
	Bourání		
54.	Rozebrání dlažba betonová 500/500/50 mm	m2	2,50
55.	Vybourání kanalizačních šachtic betonových 600/600/1250 mm	m3	0,75
	Zemní práce		
56.	Ruční výkop rýhy v zemině tř.3-4 vč.kameninového potrubí - 18x0,6x1,2 m	m3	13,00
57.	Zapískování potrubí ve výkopu vč.dodávky pisku	m3	2,70
58.	Zpětný zásyp rýhy se zhutněním	m3	11,30
59.	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládce do 10 km	m3	2,70
60.	Provedení terénních úprav vč.osetí travním semenem	m2	90,00
	Dodávka a montáž		
61.	Rozebrání + zpětná montáž dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží	m2	5,00
62.	Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží	m2	2,50
63.	Kanalizační šachtice ŽB 600/600/1250 mm, tl.zdi 150 mm, poklop litina plný	soub	1,00
	Instalatérské práce		
	Dodávka a montáž		
64.	Roura KG 125	m	21,00
65.	Koleno KG 125	ks	3,00
66.	Gajgr 125	ks	1,00
67.	Napojení potrubí KG 160 na stávající kanalizaci	soub	1,00
68.	Čištění venkovní kanalizace tlakovým a sacím vozem DN do 250 mm	m	20,00
69.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00
	Budova č.8 - 1.NP, 2.NP		
	Demontáže		
70.	Demontáže vodoinstalace a hydrantů v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
71.	Vestavěný hydrantový systém D25 s plnými dvířky 650/650/280 mm s příslušenstvím	soub	2,00

	Příslušenství:		
	skříň oceloplech s nátěrem		
	tvarově stálá hadice PH-stabil dl.30 m		
	Kulový ventil poniklovaná mosaz 1"		
	požární proudnice kombinovaná		
	propojovací hadice k připojení systému na vodovodní řad		
	krycí rámeček		
72.	Roura PPR 32 PN16	m	3,00
73.	Izolace Mirelon 35/6	m	3,00
74.	Koleno PPR 32	ks	2,00
75.	Přechod PPR DG 32/1"	ks	2,00
76.	Koleno mosaz 1"	ks	2,00
77.	Vsuvka mosaz 1"	ks	2,00
78.	Tlaková zkouška vodovodu, vystavení protokolu o funkčnosti hydrantů	soub	1,00
	Stavební práce		
79.	Vysekání otvoru ve zdi cihelné pro osazení hydrantové skříně 650/650/280 mm - zvětšení	ks	2,00
80.	Oprava vnitřních VC omítek a malby	m2	4,00
81.	Vysekání drážky 100/100 mm ve zdi cihelné + zazdění a omítka	m	4,00
82.	Úklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00
	Budova č.8 - 1.PP		
	Demontáže		
83.	Demontáže vodoinstalace v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
84.	Roura PPR 20 PN16	m	2,00
85.	Roura PPR 25 PN16	m	16,00
86.	Roura PPR 32 PN16	m	4,00
87.	Roura PPR 40 PN16	m	15,00
88.	Roura PPR 50 PN16	m	15,00
89.	Izolace Mirelon 28/9	m	16,00
90.	Izolace Mirelon 35/9	m	4,00
91.	Izolace Mirelon 42/9	m	15,00
92.	Izolace Mirelon 52/9	m	15,00
93.	Koleno PPR 20	ks	7,00
94.	Koleno PPR 25	ks	6,00
95.	Koleno PPR 32	ks	10,00
96.	Koleno PPR 40	ks	2,00
97.	Koleno PPR 50	ks	2,00
98.	Nátrubek PPR 25	ks	4,00
99.	Nátrubek PPR 32	ks	3,00
100.	Nátrubek PPR 40	ks	2,00
101.	Nátrubek PPR 50	ks	2,00
102.	T-kus PPR 25/20	ks	2,00
103.	T-kus PPR 32/25	ks	2,00
104.	T-kus PPR 40/32	ks	4,00
105.	T-kus PPR 50/25	ks	2,00
106.	T-kus PPR 50/32	ks	4,00
107.	Kulový ventil poniklovaná mosaz 1/2"	ks	2,00
108.	Kulový ventil poniklovaná mosaz 3/4"	ks	2,00
109.	Kulový ventil poniklovaná mosaz 1"	ks	5,00
110.	Kulový ventil poniklovaná mosaz 2"	ks	1,00
111.	Šroubení mosaz 1/2"	ks	2,00
112.	Šroubení mosaz 3/4"	ks	2,00
113.	Šroubení mosaz 1"	ks	5,00
114.	Přechod PPR DG 20/1/2"	ks	4,00
115.	Přechod PPR DG 25/3/4"	ks	4,00
116.	Přechod PPR DG 32/1"	ks	10,00
117.	Přechod PPR DG 50/2"	ks	2,00

118.	Podpůrný žlab Pz na PPR potrubí 25	m	16,00
119.	Podpůrný žlab Pz na PPR potrubí 40	m	15,00
120.	Podpůrný žlab Pz na PPR potrubí 50	m	15,00
121.	Konzoly a objímky (Závěsy) pro potrubí 25-50	soub	1,00
122.	Pomocný materiál	soub	1,00
123.	Dopojení na stávající potrubí	soub	1,00
124.	Tlaková zkouška vodovodu, vystavení protokolu	soub	1,00
125.	Uklid pracoviště, přesun hmot	soub	1,00
Budova č.19			
Bourání			
126.	Demontáž skruží betonová 800/600/500 mm vč.poklopu	ks	1,00
127.	Vybourání otvoru v betonové šachtici pr.220 mm - tl.stěny 50 mm	ks	1,00
128.	Vybourání dlažby betonové 500/500/50 mm vč.lože - okapový chodník	m2	6,00
129.	Vytrhání obrubníků stojatých 1000/120 mm	m	38,00
Zemní práce			
130.	Výkop rýhy v zemině tř.3-4 vč.kameninového potrubí - 56x0,6x1,2 m	m3	40,50
131.	Zapískování potrubí ve výkopu vč.dodávky písku	m3	8,50
132.	Zpětný zásyp rýhy se zhuštěním	m3	32,00
133.	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládce do 10 km	m3	8,50
134.	Provedení terénních úprav vč.oseť travním semenem	m2	450,00
Dodávka a montáž			
135.	Skruž betonová kónická 800/600/500 mm vč.poklopu	ks	1,00
136.	Dlažba betonová 500/500/50 mm vč.úpravy podloží a geotextilie	m2	6,00
137.	Oprava izolace 30x0,5 m - odkop zeminy, fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 500 mm vč.krycí lišty, barva hnědá, zásyp kamenivem	m	30,00
138.	Vysekání náletových dřevin	m2	10,00
Instalatérské práce			
Dodávka a montáž			
139.	Roura KG 200	m	48,00
140.	Roura KG 125	m	10,00
141.	Koleno KG 200	ks	5,00
142.	Koleno KG 125	ks	4,00
143.	Odbočka KG 200/125	ks	2,00
144.	Gajgr 125	ks	2,00
145.	Gajgr 150	ks	1,00
146.	Napojení potrubí KG na stávající kanalizaci	soub	1,00
147.	Vyčištění kanalizační šachtice tlakovým a sacím vozem - suť, fekálie	ks	1,00
148.	Uklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00
Budova č.28 - ESO			
Bourání			
149.	Vybourání bet.žlabů 630/330 mm vč.podloží	m	43,00
150.	Bourání konstrukcí z betonu prostého	m3	3,90
151.	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	soub	1,00
Zemní práce			
152.	Ruční výkop rýhy v zemině tř.3-4 - 43x0,7x0,15 m	m3	4,50
Dodávka a montáž			
153.	Betonový žlab 630/330mm vč.úpravy podloží	m	43,00
154.	Oprava okolí kanalizační vpusti hl.150 mm - beton, živice	m2	1,00
155.	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	26,00
156.	Provedení terénních úprav vč.oseť travním semenem	m2	120,00
157.	Zemina pro terénní úpravy	m3	12,00
158.	Uklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00
Budova č.6			
Bourání, demontáže			

159.	Dřevěné obložení stěn vč.roštu	m2	240,00
160.	Zárubeň ocel.1250/1970 mm ze zdi cihelné vč.křidel a prahu	ks	1,00
161.	Mříž ocel.dveřní 2-kř.ze zdi cihelné	ks	1,00
162.	Otlučení VC omítek stěn	m2	50,00
163.	Lešení pomocné v.do 3,6 m	soub	1,00
164.	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
165.	Oprava vnitřních VC omítek	m2	100,00
166.	Sanační omítka stěn vnitřní	m2	50,00
	Truhlářské práce		
	Demontáže		
167.	Demontáž truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00
	Dodávka a montáž		
168.	Dveře vnitřní 800/1970 mm - světlý dub, plně, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika	ks	3,00
169.	Dveře vnitřní 900/1970 mm - světlý dub, plně, Masonite, CPL, zámek na FAB, vložka FAB 100RSD, kování klika-klika	ks	1,00
170.	Práh dřevěný dubový 800-900/100 mm šroubováním	ks	4,00
171.	Lišta dř.rohová 50/30 mm - olištování dř.kazetového stropu	m2	55,00
	Podlahové krytiny		
	Demontáže		
172.	Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC	m2	180,00
	Dodávka a montáž		
173.	Očištění, odmaštění betonové podlahy	m2	180,00
174.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 10 mm	m2	180,00
175.	Provedení penetrace	m2	180,00
176.	PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	180,00
	Malby, nátěry		
177.	Malování stěn dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 4000 mm	m2	360,00
178.	Nátěr ocel.konstrukci synt.2-nás.s obroušením - zárubně, potrubí ÚT Fe, Cu	m2	15,00
179.	Přikrytí zařízení fóliemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.	soub	1,00
	Žaluzie		
180.	Demontáž žaluzií okenních horizont. 2400/2400 mm	ks	2,00
181.	Dodávka a montáž žaluzií horizont.vnitřních Fe 25 mm, celostínící na okna plastová 2400/2400 mm, barva dle vlatního výběru - nutno zaměřit	ks	2,00
	Elektroinstalace		
	Demontáže		
182.	Demontáž el.instalace v rozsahu montáže	soub	1,00
183.	Demontáž + zpětná montáž parapetního žlabu 170/50 mm vč.kabeláže	m	10,00
	Dodávka a montáž		
184.	Vypínač TANGO č.1 komplet 230V	ks	10,00
185.	Zásuvka TANGO jednoduchá 230V	ks	20,00
186.	Kapsa KO68	ks	20,00
187.	Krabice KO68	ks	20,00
188.	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	145,00
189.	Lišta LV 60/40 mm	m	40,00
190.	Jistič 16B/1	ks	5,00
191.	Jističová lišta	ks	1,00
192.	Proudový chránič 1+N 25A/0,03A	ks	1,00
193.	Pomocný materiál	soub	1,00
194.	Odpojení a zapojení vodičů v rozvaděči	soub	1,00
195.	Vysekání drážek 40/60 mm ve zdivu cihelném + omítka	m	50,00
196.	Průrazy 25/400 mm mm ve zdi cihelné	ks	5,00
197.	Popis rozvaděče	soub	1,00

198.	Revize el. instalace, revizní zpráva	soub	1,00	
	Budova č.9			
	Bourání, demontáže			
199.	Otlučení VC omítek stěn	m2	42,00	
	Dodávka a montáž			
200.	Oprava vnitřních VC omítek	m2	30,00	
201.	Sanační omítka stěn vnitřní	m2	42,00	
	Truhlářské práce			
	Demontáže			
202.	Demontáž truhlářských výrobků v rozsahu montáže	soub	1,00	
	Dodávka a montáž			
203.	Kuchyňská linka délky 2000 mm - materiál lamino tl.16 mm, barva dle vlastního výběru, rozměry cca: spodní skříňky v=850 mm, hl.450 mm, horní skříňky v=700 mm, hl.290 mm, nerez dřez s odkapávačem 860/435 mm BMB 8643, pracovní deska tl.35 mm, barva dle vlastního výběru	ks	1,00	
	Podlahové krytiny			
	Demontáže			
204.	Podlahová krytina PVC lepená vč.lišty PVC	m2	25,00	
	Dodávka a montáž			
205.	Očištění, odmaštění betonové podlahy	m2	25,00	
206.	Úprava podlahy před položením podlahové krytiny PVC (samonivelační stěrka) tl.do 10 mm	m2	25,00	
207.	Provedení penetrace	m2	25,00	
208.	PVC zátěžové Novoflor Extra vč.lišty PVC 30/30 mm lepením, barva dle vlastního výběru (výměra bez prořezu)	m2	25,00	
209.	Lišta přechodová Al šroubovací 900/60 mm	ks	1,00	
210.	Schodová hrana Al šroubovací 45/23 mm	m	1,00	
	Malby, nátěry			
211.	Malování stěn a stropů dvojnásobné Primalex Plus s oškrábáním a tmelením, výška stropu do 3600 mm	m2	220,00	
212.	Nátěr ocel.zárubní 600-800/1970 mm synt.2-nás.s obroušením	ks	5,00	
213.	Přikrytí zařízení fólemi, provedení komplet úklidu po malování - podlaha, okna, dveře apod.	soub	1,00	
	Zdravotechnika			
	Demontáže			
214.	Demontáž zdravotnických v rozsahu montáže	soub	1,00	
	Dodávka a montáž			
215.	Baterie dřezová pák.nást.150 např.TITANIA Iris	ks	1,00	
216.	Sifon dřezový	ks	1,00	
217.	Pomocný materiál	soub	1,00	
218.	Dopojení vodoinstalace na kuch.linku	soub	1,00	
219.	Uklid pracoviště, odvoz odpadu na skládku do 10 km, přesun hmot	soub	1,00	
	Cena celkem bez DPH			1 069 080,53
	DPH 21 % činí			224 506,91
	Cena zakázky včetně DPH činí			1 293 587,44

Podmínky provádění prací :

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími parametry.