

Stavební rozpočet

Název stavby:	Zborná - regenerace veřejných prostranství	Doba výstavby:	Objednatel:	Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
Druh stavby:	Oprava stávající kanalizace	Začátek výstavby:	Projektant:	PROFI Jihlava, spol. s r.o.
Lokalita:	Kraj Vysočina, Zborná	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Společnost Splašková kanalizace Zborná
JKSO:	8272112	Zpracováno dne:	Zpracoval:	Patrik Wojwoda

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozešný	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0 Vedlejší a ostatní náklady												
1	spec.		Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,00	21 380,00	0,00	21 380,00	21 380,00	0,00	0,00	vlastní vlastní
2	spec.		Náklady na provedení zkoušky míry ztuhnutí záspů a podkladů v silnicích	kpl	1,00	15 318,00	0,00	15 318,00	15 318,00	0,00	0,00	vlastní vlastní
3	spec.		Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,00	8 127,00	0,00	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	vlastní vlastní
4	spec.		Provoz zařízení staveniště + bezpečnostní a hygienické opatření na staveništi	kpl	1,00	25 260,00	0,00	25 260,00	25 260,00	0,00	0,00	vlastní vlastní
5	spec.		Dočasná dopravní opatření + náklady za zvl. užívání a uzavírky místní komunikace	kpl	1,00	16 580,00	0,00	16 580,00	16 580,00	0,00	0,00	vlastní vlastní
6	spec.		Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	18 620,00	0,00	18 620,00	18 620,00	0,00	0,00	vlastní vlastní
11 Přípravné a přídržné práce							2 258,47	39 969,42	41 327,89		161,52	
7	119001401R00		Dočasně zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	20,00	194,40	1 454,20	2 433,80	3 888,00	0,01	0,17	RTS II / 2015 SoD
8	119001422R00		Dočasně zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	10,00	216,38	804,27	1 359,48	2 163,75	0,04	0,40	RTS II / 2015 RTS - 25%
9	113151313R00		Fréz živč. krytu nad 500 m2, s překážkami, tl. 4 cm	m2	188,30	73,20	0,00	13 783,56	13 783,56	0,09	16,57	RTS II / 2015 RTS - 25%
10	113107242R00		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živčících tl 100 mm	m2	129,32	48,60	0,00	6 284,95	6 284,95	0,11	14,23	RTS II / 2015 SoD
11	113108442R00		Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut., se živč. pojivem	m2	129,32	19,51	0,00	2 522,71	2 522,71	0,00	0,00	RTS II / 2015 RTS - 25%
12	113107615R00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.15 cm	m2	129,32	24,50	0,00	3 168,39	3 168,39	0,33	42,68	RTS II / 2015 SoD/RTS
13	113107620R00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	129,32	29,57	0,00	3 824,28	3 824,28	0,44	56,90	RTS II / 2015 SoD/RTS
14	113107315R00		Odstranění povrchu zemina/kam tl.15 cm	m2	92,67	61,43	0,00	5 692,25	5 692,25	0,33	30,58	RTS II / 2015 RTS - 25%
13 Hloubené výkopávky							0,00	128 478,42	128 478,42		0,00	
15	130001101R00		Příplatek za ztižené hloubení v blízkosti vedení	m3	55,92	194,40	0,00	10 870,85	10 870,85	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
16	132301202R00		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	237,60	237,60	0,00	56 453,76	56 453,76	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
17	133201101R00		Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	83,63	731,24	0,00	61 153,81	61 153,81	0,00	0,00	RTS II / 2015 RTS - 25%
15 Roubení							1 258,22	15 881,67	17 140,90		0,79	
18	151101101R00		Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	667,82	10,80	819,82	5 392,64	7 212,46	0,00	0,66	RTS II / 2015 SoD
19	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	667,82	5,40	0,00	3 806,23	3 806,23	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
20	151101201R00		Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	133,80	16,20	370,73	1 796,83	2 167,56	0,00	0,09	RTS II / 2015 SoD
21	151101211R00		Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	133,80	10,80	0,00	1 445,04	1 445,04	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
22	151101301R00		Rozeptření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	83,63	16,20	68,68	1 286,12	1 354,81	0,00	0,04	RTS II / 2015 SoD
23	151101311R00		Odstranění rozeptření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	83,63	16,20	0,00	1 354,81	1 354,81	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
16 Přemístění výkopku							0,00	110 992,96	110 992,96		0,00	
24	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	222,72	12,96	0,00	2 886,45	2 886,45	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
25	167101102R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	612,13	32,40	0,00	19 833,01	19 833,01	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
26	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	302,55	201,60	0,00	60 994,08	60 994,08	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
27	162401101RT3		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m na mezikládku	m3	309,58	88,12	0,00	27 279,42	27 279,42	0,00	0,00	RTS II / 2015 RTS - 25%
17 Konstrukce ze zemín							39 714,48	76 706,15	116 420,63		188,17	
28	174101101R00		Záspj jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	196,39	81,00	0,00	15 907,59	15 907,59	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
29	175101109R00		Příplatek za prohození sypání pro obsyp potrubí	m3	104,54	159,38	0,00	16 661,06	16 661,06	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
30	175101101RT2		Obsyp potrubí bez prohození sypání	m3	104,54	648,76	39 714,48	28 106,62	67 821,11	1,80	188,17	RTS II / 2015 RTS - 25%
31	175101201R00		Obsyp objektu bez prohození sypání	m3	67,47	237,60	0,00	16 030,87	16 030,87	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
18 Povrchové úpravy terénu							0,00	1 501,25	1 501,25		0,00	
32	181301113R00		Rozprostření zemín/kameniva v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	92,67	16,20	0,00	1 501,25	1 501,25	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dělní							0,00	58 997,25	58 997,25		0,00	
33	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	302,55	195,00	0,00	58 997,25	58 997,25	0,00	0,00	RTS II / 2015 RTS - 25%
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a šlázníčního svršku)							6 104,66	6 539,26	12 643,92		20,90	
34	451572111R00		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	18,46	684,94	6 104,66	6 539,26	12 643,92	1,13	20,90	RTS II / 2015 SoD
58 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							60 286,07	24 775,13	85 061,20		122,64	
35	584962111R00		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm	m2	129,32	206,63	22 533,69	4 187,06	26 720,75	0,49	62,82	RTS II / 2015 RTS - 25%
36	584851111R00		Podklad ze štěrku/rtli po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	129,32	118,88	13 199,37	2 173,55	15 372,92	0,33	42,77	RTS II / 2015 RTS - 25%
37	585131111RT3		Podklad z obal kamen. ACP 18+ š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	129,32	332,26	24 553,02	18 414,52	42 967,54	0,13	17,05	RTS II / 2015 RTS - 25%
57 Kryty šátrkových a živčících pozemních komunikací a zpevněných ploch							37 537,61	21 028,40	58 566,01		20,51	
38	573111115R00		Postřik živčiny infiltr. + posyp. asfalt 2,5 kg/m2	m2	188,30	51,15	9 217,76	413,79	9 631,55	0,01	1,42	RTS II / 2015 RTS - 25%
39	577131211RT3		Belon asfalt. ACO 8, nebo ACO 11. do 3 m, tl. 4 cm	m2	188,30	259,88	28 319,85	20 614,61	48 934,46	0,10	19,10	RTS II / 2015 RTS - 25%
87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							58,08	6 836,63	6 894,71		0,00	
40	877373121R00		Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	8,00	75,60	6,71	598,09	604,80	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
41	871373121R00		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	156,38	32,40	39,45	5 027,26	5 066,71	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
42	871313121R00		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	18,00	21,60	2,37	386,43	388,80	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
43	877373122R00		Montáž přesuvek a spojek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	4,00	86,40	4,27	341,33	345,60	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD
44	877373123R00		Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	8,00	60,98	5,28	482,52	487,80	0,00	0,00	RTS II / 2015 RTS - 25%
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							59 427,57	31 446,15	90 873,73		38,58	
45	892855114R00		Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	156,38	61,13	0,00	9 558,73	9 558,73	0,00	0,00	RTS II / 2015 RTS - 25%
46	894411121RT2		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300	kus	8,00	2 700,00	9 351,18	12 248,82	21 600,00	3,07	24,56	RTS II / 2015 SoD
47	899103111RT2		Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	8,00	2 673,75	17 771,94	3 618,06	21 390,00	0,17	1,32	RTS II / 2015 RTS - 25%
48	899203111RT3		Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	4,00	4 278,75	15 012,96	2 102,04	17 115,00	0,11	0,46	RTS II / 2015 RTS - 25%
49	895941311RT2		Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	4,00	5 302,50	17 291,49	3 918,51	21 210,00	3,06	12,24	RTS II / 2015 RTS - 25%
91 Dopřítužící konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách							4 891,91	3 784,41	8 376,31		0,00	
50	919735111R00		Řezání stávajícího živčícího krytu tl. do 5 cm	m	203,30	41,20	4 591,91	3 784,41	8 376,31	0,00	0,00	RTS II / 2015 SoD/RTS

96	Bourání konstrukcí				820,23	9 219,82	10 040,06		18,37				
51	989021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	78,51	127,88	820,23	9 219,82	10 040,06	0,23	18,37	RTS II / 2015	RTS - 25%	
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	42 966,40	42 966,40		0,00			
52	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	643,50	64,80	0,00	41 698,78	41 698,78	0,00	0,00	RTS II / 2015	SoD	
53	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	18,37	69,00	0,00	1 267,62	1 267,62	0,00	0,00	RTS II / 2015	RTS - 25%	
	M23	Montáž potrubí				0,00	6 794,77	6 794,77		0,00			
54	230170005R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 250 - 350	sada	1,00	3 123,75	0,00	3 123,75	3 123,75	0,00	0,00	RTS II / 2015	RTS - 25%	
55	230170015R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350	m	156,38	23,48	0,00	3 671,02	3 671,02	0,00	0,00	RTS II / 2015	RTS - 25%	
	M46	Zemní práce při montážích				0,00	5 231,40	5 231,40		0,00			
56	spec.	Zaměření a zanesení do programu MICROSTATION	m	174,38	30,00	0,00	5 231,40	5 231,40	0,00	0,00	vlastní		
	S	Přesuny sutě				396,76	71 900,65	72 297,41		0,00			
57	997221855R00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	130,16	64,60	0,00	8 434,37	8 434,37	0,00	0,00	RTS II / 2015	SoD	
58	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	179,33	7,13	0,00	1 277,70	1 277,70	0,00	0,00	RTS II / 2015	RTS - 25%	
59	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	179,33	241,50	396,76	42 910,69	43 307,45	0,00	0,00	RTS II / 2015	RTS - 25%	
60	979091221R00	Vodorovné přemístění sutí za každý další 1 km	t	717,31	6,00	0,00	4 303,85	4 303,85	0,00	0,00	RTS II / 2015	RTS - 25%	
61	997221845R00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	30,80	216,00	0,00	6 651,85	6 651,85	0,00	0,00	RTS II / 2015	SoD	
62	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	18,37	302,25	0,00	5 552,73	5 552,73	0,00	0,00	RTS II / 2015	RTS - 25%	
63	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	18,37	150,75	0,00	2 769,47	2 769,47	0,00	0,00	RTS II / 2015	RTS - 25%	
		Ostatní materiály				237 123,00	62 243,19	299 366,19		251,90			
64	28656324	Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN300/150/45°	kus	8,00	1 044,55	8 356,39	0,00	8 356,39	0,01	0,05	RTS II / 2015	RTS - 25%	1254
65	28614531	Trubka kanalizační PP SN 12 DN 300/6000	kus	18,00	6 813,07	122 635,22	0,00	122 635,22	0,08	1,37	RTS II / 2015	RTS - 25%	3455
68	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	18,00	241,50	4 347,00	0,00	4 347,00	0,00	0,06	RTS II / 2015	RTS - 25%	
67	28656343	Koleno kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/15°	kus	8,00	1 019,45	8 155,60	0,00	8 155,60	0,00	0,02	RTS II / 2015	RTS - 25%	147
68	spec.	Spojka REXCOM pro potrubí DN OD 430 mm vč. vyrovnávacích křupků pro DN OD 335 mm	kus	4,00	6 283,00	25 132,00	0,00	25 132,00	0,00	0,01	vlastní	vlastní	
69	58344198	Štěrkodrté frakce 0-83 B	t	229,47	298,50	68 496,80	0,00	68 496,80	1,00	229,47	RTS II / 2015	RTS - 25%	
70	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x82,5x58 cm	kus	6,00	1 191,99	0,00	7 151,96	7 151,96	0,59	3,51	RTS II / 2015	SoD	
71	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-80/17 100/80x16,5 cm	kus	2,00	4 420,18	0,00	8 840,36	8 840,36	0,45	0,90	RTS II / 2015	SoD	
72	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	4,00	920,24	0,00	3 680,97	3 680,97	0,50	2,00	RTS II / 2015	SoD	
73	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	5,00	642,32	0,00	3 211,59	3 211,59	0,25	1,25	RTS II / 2015	SoD	
74	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	3,00	193,96	0,00	581,88	581,88	0,04	0,12	RTS II / 2015	SoD	
75	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	2,00	220,90	0,00	441,80	441,80	0,05	0,11	RTS II / 2015	SoD	
76	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	3,00	242,44	0,00	727,33	727,33	0,07	0,20	RTS II / 2015	SoD	
78	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	8,00	4 282,06	0,00	34 256,45	34 256,45	1,60	12,60	RTS II / 2015	SoD	
79	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	17,00	197,11	0,00	3 350,86	3 350,86	0,00	0,03	RTS II / 2015	SoD	
						Celkem:		1 279 255,41					

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Zborná - regenerace veřejných prostranství	Objednatel:	Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
Druh stavby:	Oprava stávající kanalizace	Projektant:	PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Lokalita:	Kraj Vysočina, Zborná	Zhotovitel:	Společnost Splašková kanalizace Zborná
Zpracoval:	Patrik Wejwoda	Zpracováno dne:	13.5.2016

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		113151313R00	Fréz.živíč.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.4 cm	m2	94,15*2	186,30	RTS II / 2015
2		113107242R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živíčných tl 100 mm	m2	94,15*1,1 5*2,5*2,5 -5*1,1	129,32 31,25 -5,50	RTS II / 2015
3		113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živíč. pojivem	m2		129,32	RTS II / 2015
4		113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	94,15*1,1	129,32	RTS II / 2015
5		113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	94,15*1,1	129,32	RTS II / 2015
6		113107315R00	Odstranění povrchu zemina/kam tl.15 cm	m2	70,2*1,1 3*2,5*2,5 -3*1,1	92,67 18,75 -3,30	RTS II / 2015
7		132301202R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	8,66*1,1*(0,98+1,6)*0,5 (42,56-8,66)*1,1*(1,6+2,1)*0,5 (70,2-42,56)*1,1*(2,1+2,11)*0,5 23,26*1,1*(2,11+1,95)*0,5 (37,11-23,26)*1,1*(1,95+2,11)*0,5 8,3*1,1*(0,98+1,55)*0,5 (56,94-8,3)*1,1*(1,55+2,11)*0,5 1,1*156,38*0,1 lože 18*0,7*1,5 přípojky	373,71 68,99 64,00 51,94 30,93 11,55 97,91 17,20 18,90	RTS II / 2015
8		133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	2,5*2,5*(0,98+1,6+2,1+2,11+1,95+0,98+1,55+2,11)	83,63	RTS II / 2015
9		151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	8,66*2*(0,98+1,6)*0,5 (42,56-8,66)*2*(1,6+2,1)*0,5 (70,2-42,56)*2*(2,1+2,11)*0,5 23,26*2*(2,11+1,95)*0,5 (37,11-23,26)*2*(1,95+2,11)*0,5 8,3*2*(0,98+1,55)*0,5 (56,94-8,3)*2*(1,55+2,11)*0,5 18*2*1,5	667,82 125,43 116,36 94,44 56,23 21,00 178,02 54,00	RTS II / 2015
10		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2		667,82	RTS II / 2015
11		151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	2,5*4*(0,98+1,6+2,1+2,11+1,95+0,98+1,55+2,11)	133,80	RTS II / 2015
12		151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	2,5*4*(0,98+1,6+2,1+2,11+1,95+0,98+1,55+2,11)	133,80	RTS II / 2015
13		151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	2,5*2,5*(0,98+1,6+2,1+2,11+1,95+0,98+1,55+2,11)	83,63	RTS II / 2015
14		151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	2,5*2,5*(0,98+1,6+2,1+2,11+1,95+0,98+1,55+2,11)	83,63	RTS II / 2015
15		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,5*2,5*(0,98+1,6+2,1+2,11+1,95+0,98+1,55+2,11) -2,5*2,5*1*8 373,71-(156,38*1,1*1)-(18*0,7*1)	222,72 -50,00 189,09	RTS II / 2015
16		167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	302,55 309,58	612,13 309,58	RTS II / 2015
17		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	(3,14159265358979*0,62*0,62)*(0,98+1,6+2,1+2,11+1,95+0,98+1,55+2,11) šachty 18,46 lože 156,38*1,1*0,65 obsyp hl.řád 229,47/2 zásyp ŠD 0,44*94,05 ZP	302,55 18,46 111,81 114,74 41,38	RTS II / 2015
18		162401101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m na meziskládku	m3	373,71+83,63 výkop -302,55 odvoz vytačené zeminy 154,79 z meziskládky zpět	309,58 -302,55 154,79	RTS II / 2015
19		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	373,71 vykopaná zemina -18,46 lože -156,38*1,1*0,65 obsyp hl.řád -18*(0,7*0,45) obsyp přípojky -0,44*94,05 ZP	196,39 -18,46 -111,81 -5,67 -41,38	RTS II / 2015
20		175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3		104,54	RTS II / 2015
21		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	156,38*(1,1*0,65-3,14159265358979*0,16*0,16) 18*(0,7*0,45-3,14159265358979*0,08*0,08) přípojky	104,54 5,31	RTS II / 2015
22		175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	(2,5*2,5-3,14159265358979*0,62*0,62)*(0,98+1,6+2,1+2,11+1,95+0,98+1,55+2,11)	67,47	RTS II / 2015
23		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,1*156,38*0,1	18,46	RTS II / 2015

24	565131111RT3 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	18*0,7*0,1 94,15*1,1 5*2,5*2,5 -5*1,1	1,26 129,32 31,25 -5,50	RTS II / 2015
25	573111115R00 Postřik živický infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2	m2	94,15*2	188,30	RTS II / 2015
26	577131211RT3 Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	94,15*2	188,30	RTS II / 2015
27	919735111R00 Řezání stávajícího živického krytu tl. do 5 cm	m	94,15*2 5*2*1,5	203,30 15,00	RTS II / 2015
28	58344198 Štěrkodrté frakce 0-63 B	t	23,26*1,1*(2,11+1,95)*0,5*2 (37,11-23,26)*1,1*(1,95+2,11)*0,5*2 8,3*1,1*(0,98+1,55)*0,5*2 (56,94-8,3)*1,1*(1,55+2,11)*0,5*2 -(56,94+37,11)*1,1*0,1*2 lože -(56,94+37,11)*1,1*0,65*2 obsyp	229,47 61,85 23,10 195,82 -20,69 -134,49	RTS II / 2015