

Navržený materiál a zařizovací předměty:

PR BGP 7x Šrouby pro umyvadlo

PR BDP 14x Rohový ventil

PR BDK1A 7x Umyvadlový vtok clic

PR B2G1 5x Odsávací urinál se senzorem, síťové napájení

PR B2G 2x Napájecí zdroj senzor

PR BDP5K 6x Tlačítko dvojčinné chrom

PR BSD5K 6x Zvukoizolační vložka

PR B2B6 6x Závěsný klozet

PR B2BB 6x Sedátko antibakteriální

PR B2132 6x Háček (wc kabiny)

PR B2133 6x Dvojháček (wc kabiny)

PR B2PE 1x Dělicí stěna pro urinál

PR BSM1 6x Toaletní štětka tubus

PR BSM1A 6x Držák toaletního papíru pro 2 role

PR BSM1 4x Dávkovač na tekuté mýdlo

4x odpadkový koš - Wc ženy

4x osoušeč rukou, nástěnný

1x zrcadlový komplet na zakázku, atipický - 4zrcadla wc ženy

1x zrcadlový komplet na zakázku, atipický - 3 zrcadla wc muži

4x radiátor 60x120/22

6x LED bodové světlo zápusťné 20x20 (wc - kabiny)

13x LED podhledové svítidlo 60x60

10x Dveře standard Pera grey DA

10x Zárubně Pera grey DA

4x Kování standard

6x Kování WC klika

PR A1775A Dlažba tmavě šedá 60x60, kalibrovaná –**90.72 m2**

PR A1772A Dlažba světle šedá 60x60, kalibrovaná - **114.48 m2**

Výkaz prací:

1/ Demoliční práce

demontáž SDK stropů v dámských toaletách

otlučení keramických obkladů v obou prostorách

odstranění PVC krytiny –dle posouzení vč. podkladového betonu

vybourání ocelových zárubní

demontáž radiátorů vč. části vedení

demontáž/úprava ventilačních mřížek vzduchotechniky

demontáž vodovodních a kanalizačních přípojek až ke vstupům

demontáž stávajících elektroinstalací

přesun suti do kontejneru

stavební práce

oprava omítek, vyrovnaní povrchů

zачиštění a příp. dozdění stavebních otvorů

obezdívka předstěnových systémů WC tl. 150 mm

přizdívky tl. 100 mm za umyvadly

oprava podlahy (nový podkladový beton) 42

samonivelační stěrka 42

tekuté izolace za zařizovacími předměty

obložení stěn keramickou dlažbou, vč. lepení vestavěných zrcadel

pokládka keramické dlažby 60x60

zaspárování dlažeb a ošetření vnitřních rohů silikonem

4/ Montážní práce

montáž minerálního podhledu–

instalace mřížek vzduchotechniky

instalace svítidel, zásuvek a vypínačů

montáž zařizovacích předmětů a baterií


osazení radiátorů

montáž dávkovačů na mýdlo, osoušečů, držáků toaletního papíru, háčků na svršky apod.

montáž zrcadlových kompletů

montáž obložkových zárubní vč. křidel a kování

Celkový souhrn výměr:	
Plocha podlahy	42,00 m²
Obvod	83,45 m
Plocha dveří	13,40 m²
Plocha oken	8,36 m²
Plocha stěn	159,63 m²
Objem	89,80 m³

HLAVNÍ ARCHITEKT		
Ing. arch. Luboš Mašek		
ZODP. PROJEKTANT		
Ing. arch. Luboš Mašek		
VYPRACOVAL		Ing. arch. Luboš Mašek
INVESTOR		
Město Cheb, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14 35020 Cheb		
Kino Svět rekonstrukce sociálního zařízení		
Výkaz výměr		
FORMÁT A3	DATUM 7/2016	STUPEŇ DVD
MĚŘÍTKO		Č. ZAKÁZKY -
		Č. VÝKRESU 06