

## ROZPOČET - OBJ.004 KASÁRNA 6. ŘÍJNA LIBEREC - k SoD 6440-0401-2018-35

Úroveň	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>161 092,31</b>
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>59 622,00</b>
>3	1	K	HSV	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm ručně	m2	74,400		
>3	2	K	HSV	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami	m3	14,880		
>3	3	K	HSV	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	14,880		
>3	4	K	HSV	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,800		
>3	5	M	HSV	58337308	šterkopísek frakce 0/2 třída B	t	6,200		
>3	6	K	HSV	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,400		
>3	7	K	HSV	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	6,200		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>11 160,00</b>
>3	8	K	HSV	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	74,400		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 720,00</b>
>3	9	K	HSV	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,720		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>14 880,00</b>
>3	10	K	HSV	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	74,400		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>15 864,00</b>
>3	11	K	HSV	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	37,200		
>3	12	M	HSV	59227006	žlabovka 60 - 57x33x14	ks	190,000		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>32 800,00</b>
>3	13	K	HSV	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	4,000		
>3	14	K	HSV	894812611	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	2,000		
>3	15	K	HSV	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000		
>3	16	M	HSV	59223820	vpust' betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm	kus	8,000		
>3	17	M	HSV	59223874	rám s mříží 500/500	kus	2,000		
>3	18	M	HSV	59223821	vpust' betonová uliční prstenec 18x66x10 cm	kus	2,000		

zhodnocení

zhodnocení

>3	19	M	HSV	59223875	koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500	kus	2,000		
>3	20	M	HSV	59223850	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	2,000		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>6 696,00</b>
>3	21	K	HSV	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 600 mm	m	74,400		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>11 544,00</b>
>3	22	K	HSV	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km se složením	t	17,760		
>3	23	K	HSV	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového odpadu	t	17,760		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>6 806,31</b>
>3	24	K	HSV	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	28,963		
>3	25	K	HSV	998226095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem z ŽB dílců za přesun ZKD 5000 m	t	28,963		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>39 881,62</b>
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>721</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>37 541,62</b>
>3	26	K	PSV	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	77,000		
>3	27	K	PSV	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125- D+M	kus	4,000		
>3	28	K	PSV	721171918	Potrubí z PVC propojení potrubí DN 200- D+M	kus	1,000		
>3	29	K	PSV	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125- D+M	m	8,000		
>3	30	K	PSV	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200- D+M	m	69,000		
>3	31	K	PSV	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	4,000		
>3	32	K	PSV	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	4,000		
>3	33	K	PSV	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,477		
>3	33	K	PSV	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,477		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>2 340,00</b>
>3	34	K	PSV	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	4,500		
>3	35	K	PSV	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 150 mm	m	4,500		

zhodnocení

zhodnocení

zhodnocení

Cena celkem bez DPH	200 973,92
DPH 21%	42 204,52
Cena celkem s DPH	243 178,45

celková cena ( součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení  
přesáhnout 40.000,-Kč s DPH