

## ROZPOČET - OBJ.006 KASÁRNA 6. ŘÍJNA LIBEREC - k SoD 6440-0401-2018-35

Úroveň	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>211 967,24</b>
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>86 039,50</b>
>3	1	K	HSV	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm ručně	m2	123,300		
>3	2	K	HSV	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami	m3	24,660		
>3	3	K	HSV	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	24,660		
>3	4	M	HSV	58337308	štěrkopísek frakce 0/2 třída B	t	9,500		
>3	5	K	HSV	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	39,450		
>3	6	K	HSV	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,430		
>3	7	K	HSV	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	3,000		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>18 495,00</b>
>3	8	K	HSV	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	123,300		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>24 660,00</b>
>3	9	K	HSV	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	123,300		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>26 298,00</b>
>3	10	K	HSV	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	61,650		
>3	11	M	HSV	59227018	žlabovka 60 - 57x33x14	ks	315,000		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>2 380,00</b>
>3	12	K	HSV	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	7,000		
>3	13	K	HSV	894812613	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	2,000		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>9 247,50</b>
>3	14	K	HSV	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 600 mm	m	102,750		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>16 868,80</b>
>3	15	K	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km se složením	t	25,952		
>3	16	K	HSV	997013801	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu betonového odpadu	t	25,952		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>27 978,44</b>

zhodnocení

zhodnocení

>3	17	K	HSV	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	119,566		
>3	18	K	HSV	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun	t	119,566		
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>61 820,27</b>
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>721</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>59 470,27</b>
>3	19	K	PSV	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	140,750		
>3	20	K	PSV	721110954	Potrubí plastové vsazení odbočky DN 200	kus	7,000		zhodnocení
>3	21	K	PSV	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125- D+M	m	87,000		
>3	22	K	PSV	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160- D+M	m	30,750		
>3	23	K	PSV	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200- D+M	m	23,000		
>3	24	K	PSV	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	7,000		zhodnocení
>3	25	K	PSV	998721106	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 60 m	t	0,749		
>3	26	K	PSV	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,749		
<b>&gt;2</b>	<b>0</b>	<b>D</b>		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>2 350,00</b>
>3	27	K	PSV	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	5,000		zhodnocení
>3	28	K	PSV	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	5,000		zhodnocení

Cena celkem bez DPH	273 787,51
DPH 21%	57 495,38
Cena celkem s DPH	331 282,89

celková cena ( součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,-Kč s DPH