

ROZPOČET - OBJ.008 KASÁRNA 6. ŘÍJNA LIBEREC - k SoD 6440-0401-2018-35

Úroveň	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
1	0	D		HSV	Práce a dodávky HSV				53 049,84
>2	0	D		1	Zemní práce				17 315,00
>3	1	K	HSV	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm ručně	m2	28,200		
>3	2	M	HSV	58337308	šterkopísek frakce 0/2 třída B	t	2,500		
>3	3	K	HSV	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami-demontáž	m3	2,820		
>3	4	K	HSV	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,400		
>3	5	K	HSV	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	2,500		
>2	0	D		2	Zakládání				4 230,00
>3	6	K	HSV	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	28,200		
>2	0	D		4	Vodorovné konstrukce				7 332,00
>3	7	K	HSV	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	28,200		
>2	0	D		8	Trubní vedení				1 900,00
>3	8	K	HSV	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	4,000		
>3	9	K	HSV	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	2,000		
>2	0	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 102,00
>3	10	K	HSV	935111211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 600 mm	m	65,800		
>3	11	M	HSV	59227723	žlabovka 60 - 57x33x14	kus	203,000		
>2	0	D		997	Přesun sutě				937,59
>3	12	K	HSV	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km se složením	t	5,717		
>3	13	K	HSV	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu cihelného na skládce (skládkovné)	t	5,717		
>2	0	D		998	Přesun hmot				3 233,25
>3	14	K	HSV	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	21,555		
1	0	D		PSV	Práce a dodávky PSV				17 824,27
>2	0	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				16 824,27
>3	15	K	PSV	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	24,000		
>3	16	K	PSV	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125-D+M	m	24,000		

zhodnocení

zhodnocení

>3	17	K	PSV	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	zhodnocení
>3	18	K	PSV	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,148			
>3	19	K	PSV	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,148			
>2	0	D		764	Konstrukce klempířské				1 000,00	
>3	20	K	PSV	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	2,000			zhodnocení
>3	21	K	PSV	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	2,000			zhodnocení

Cena celkem bez DPH	70 874,11
DPH 21%	14 883,56
Cena celkem s DPH	85 757,67

celková cena (součet) takto označených položek nesmí z důvodu technického zhodnocení přesáhnout 40.000,-Kč s DPH