






ke sml. 1472/16
č. 1047

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

| | | | |
|------------------------------------|---|------------|------------------------------------|
| Název dokumentu: | Dodatek č.2 na akci „DoDů Onšov - Rekonstrukce elektroinstalace“. | | |
| Oprávněn/pověřen k podpisu: | Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství | | |
| Schváleno: | Datum: | 15.12.2015 | Č.usnesení: 0578/07/2015/ZK |
| Dokument uložen u: | OM/J.Lukáš | | |
| Počet vyhotovení: | 3 | | |
| Adresát: | QDS Communication s.r.o. | | |
| Smluvní částka: 1) | 4583741.67 | | |
| Odpovědný odbor: 2) | odbor majetkový | | |
| Podpis zajistit do: | neprodleně | | |

| | Pracoviště/pracovník | Datum | Podpis |
|--|-----------------------------|--------------|---|
| Zpracoval: | OM/J.Lukáš | 25.10.2016 |  |
| Projednáno s: | OM/E.Jozífek | 25.10.2016 |  |
| Právní kontrola: | OM/J.Tvrzová | 25.10.2016 | |
| Předkládá: | OM/P.Kolář | 25.10.2016 | |
| Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3) | OM/P.Kolář | 25.10.2016 |  |
| Zodpovídá: | Příkazce operace: | OM/P.Kolář | 25.10.2016 |
| | Správce rozpočtu: | OE/P.Tulis | 25.10.2016 |
| Poznámka: | | | |
| Subjekt (IČO: 28265971), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lukas, datum ověření: 25.10.2016 10:14:46): | | | |
| Dodatek č.2 na akci „DoDů Onšov - Rekonstrukce elektroinstalace“. | | | |
| Rozpočtová skladba: | | | |
| Částka s DPH: 4583741.67, Datum Od: 2.5. 2016, Datum do: 25.10.2016, Perioda: měsíčně, ODPA: 4350, ORJ: 8004, ORG: 1420030000 POL: 6121 UZ: 00999 | | | |

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP014SM01

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 21.4. 2016

ID: 98627

uzavřené na akci :

, **DoDů Onšov - Rekonstrukce elektroinstalace,**

Uzavřené mezi smluvními stranami :

*ke sml. 1472/16
D. 1047*

Objednatel : Kraj Vysočina
Se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
Zástupce pro uplatňování reklamací: Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
Zástupce pro věci technické: Jiří Lukáš
Tel./fax: 564 602 362 / 564 602 433
IČO : 70890749
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: QDS Communication s.r.o.
Se sídlem: Horní 105/14, 639 00 Brno
Zastoupený: Richardem Fantou, jednatelem společnosti
Jednající zástupce pro věci smluvní: Richard Fanta, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: Pavel Lasovský, vedoucí realizace zakázky
Ing. Radim Horký - stavbyvedoucí
tel./e-mail: 543 214 781, info@qdscz.cz
IČO : 28265971
DIČ : CZ28265971
Bankovní spojení : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu : 1002377340/2700
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, C57380

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2016 na akci: „DoDů Onšov - Rekonstrukce elektroinstalace“ je změna celkové ceny díla v důsledku rozšíření a změn předmětu díla o práce a dodávky, jež nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Tyto práce a dodávky je nutné provést z důvodu provozuschopnosti dokončeného díla. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnovém listu a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohodly v souladu s ustanovením čl. 4. Smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla bude na základě dohody smluvních stran **povýšena o 95 571,80 Kč** bez DPH, v souladu s rozšířeným předmětem díla dle položkového rozpočtu – příloha č. 1.

4.2. Cena předmětu díla původní, před uzavření dodatku č. 2:

Cena bez DPH: 3 890 290,52 Kč

DPH 15%: 583 543,58 Kč

Cena s DPH celkem: 4 473 834,10 Kč

4.2. Cena dodatku

Cena bez DPH: 95 571,80 Kč

DPH 15%: 14 335,77 Kč

Cena s DPH celkem: 109 907,57 Kč

4.2. Cena předmětu díla nová – povýšená

Cena bez DPH: 3 985 862,32 Kč

DPH 15%: 597 879,35 Kč

Cena celkem činí maximálně včetně DPH: 4 583 741,67 Kč

Slovy: čtyřimilionpětsetosmdesáttřítisícšedmsetčtyřicetjedna korun českých

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Dodatek č.2 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je příloha č.1.

V Brně dne: 1.11.2016

V Jihlavě dne: 25. 10. 2016



QDS Communication s.r.o.

Horní 105/14, 639 00 Brno
IČ: 28265971, DIČ: CZ28265971
tel.: +42043214781 www.qds.cz

.....
Richard Fanta
jednatel společnosti

Kraj Vysočina

Žitkova 57, 57 33 Jihlava

.....
Ing.Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství



KUJIP01612J3

Změnový list č. 1

KRAJ VYSOČINA

12

| | | | | |
|--------------------------|---|------------|--------------|--------------|
| Název stavby (projektu): | DoDů Onšov - rekonstrukce elektroinstalace | Došlo dne: | 24 -10- 2016 | Počet listů |
| Část: | DoDů Onšov | Č.j.: | 24/10/2016 | Počet příloh |
| Číslo smlouvy o dílo: | ID 90636 | | | |
| Objednatel: | Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava 58733 | | | |
| Zhotovitel: | QDS Communication s.r.o., Horní 105/14, 639 00 Brno | | | |
| Datum vystavení: | 1.9.2016 | | | |

Zdůvodnění změny: Změny vyžádané při realizaci zakázky

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Podklady (přílohy): | položkový rozpočet |
| Náklady nad rámec SoD | 311 711,50 |
| Náklady pod rámec SoD | -216 139,70 |
| Cenový rozdíl nákladů | 95 571,80 |
| DPH 15% | 14 335,77 |
| Cena maximální s DPH | 109 907,57 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Vystavil: | Podpis: | Datum: |
| (Zodpovědný projektant) | | |
| Schválil: Ing. Horký Radim (Zástupce zhotovitele) | Podpis: | Datum: 26.10.16 |
| Schválil: Lukáš Jiří (Technický dozor investora) | Podpis: Kraj Vysočina KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor majetkový Žižkova 57, 587 33 Jihlava | Datum: 24.10.2016 |

b.č. 7.3 ze zápisu z KD

Elektromontáže - rozvodný systém

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--|-----|--------|-----------|------------|
| 26 | M | VD RP2,3 | Velkoobsahový oceloplechový rozvaděč s RP2,RP3/198M | kus | -2,000 | 29 850,00 | -59 700,00 |
| 29 | M | 3453486R1L65 | protipřármi dvířka - rozvaděč, 750x1070/ odolnost - EI 15DP1 + S | kus | -2,000 | 1 450,00 | -2 900,00 |
| | | | Velkoobsahový oceloplechový rozvaděč s RP2,RP3/ | kus | 2,000 | 35 100,00 | 70 200,00 |
| | | | protipřármi dvířka - rozvaděč, odolnost - EI 15DP1 + S | kus | 2,000 | 2 600,00 | 5 200,00 |
| Doplnění rozvaděče RP 2 | | | | | | | |
| | | | Stykač 4pol., 40A | kus | 4,000 | 350,00 | 1 400,00 |
| | | | Jistič B10/1 | kus | 5,000 | 60,00 | 300,00 |
| | | | B16/2/0,03 | kus | 4,000 | 550,00 | 2 200,00 |
| | | | Propojovací vodiče | m | 30,000 | 25,00 | 750,00 |
| Doplnění rozvaděče RP 3 | | | | | | | |
| | | | Stykač 4pol., 40A | kus | 4,000 | 350,00 | 1 400,00 |
| | | | Jistič B10/1 | kus | 5,000 | 180,00 | 900,00 |
| | | | B16/2/0,03 | kus | 2,000 | 60,00 | 120,00 |
| | | | Propojovací vodiče | m | 15,000 | 25,00 | 375,00 |
| | | | Jistič B16/1 | kus | 4,000 | 60,00 | 240,00 |
| | | | Chránič FI 25/4/0,03 | kus | 1,000 | 55,00 | 55,00 |
| | | | Jističochránič B16 | kus | 3,000 | 1 100,00 | 3 300,00 |

Cena celkem

23 840,00

b.č. 12.5. ze zápisu z KD

| | | | | |
|--|-----|--------|-------|----------|
| Doplnění záslepek, odpojení integr.zásuvek | kus | 70,000 | 25,00 | 1 750,00 |
|--|-----|--------|-------|----------|

Cena celkem

1 750,00

b.č. 12.6. ze zápisu z KD

| | | | | |
|------------------------------------|---|------------|------|-----------|
| UTP sdělovací datový kabel, cat. 6 | m | -1 258,000 | 6,50 | -8 177,00 |
| UTP sdělovací datový kabel, cat. 5 | m | 1 258,000 | 5,00 | 6 290,00 |

Cena celkem

-1 887,00

b.č. 14.5. ze zápisu z KD

| | | | | |
|--|---|---------|-------|----------|
| Kabeláž pro průtokové ohřivače m.č.1.09, 1.10, 1.11 | | | | |
| Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu | m | 116,000 | 13,00 | 1 508,00 |
| kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ² 3x přívod pro průtokové ohřivače | m | 91,000 | 14,00 | 1 274,00 |
| kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ² bezdotyková baterie 1NP | m | 25,000 | 14,00 | 350,00 |

Cena celkem

3 132,00

b.č. 14.6. ze zápisu z KD

| | | | | |
|---|----|--------|----------|----------|
| Doplnění Pacient/ sestra 2NP m.č.2.20 | | | | |
| Montáž signalizační jednotka - SIJ IP | ks | 1,000 | 190,00 | 190,00 |
| signalizační jednotka - SIJ IP | ks | 1,000 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| Instalace modul RFID - RFID IP | ks | 1,000 | 90,00 | 90,00 |
| modul RFID - RFID IP | ks | 1,000 | 1 430,00 | 1 430,00 |
| Montáž svítidlo IP - SV IP | ks | 1,000 | 60,00 | 60,00 |
| svítidlo IP - SV IP | ks | 1,000 | 790,00 | 790,00 |
| Montáž konektor RJ45 včetně proměření | ks | 2,000 | 55,00 | 110,00 |
| konektor RJ45 včetně proměření | ks | 2,000 | 35,00 | 70,00 |
| Montáž lůžková jednotka IP - LS IP | ks | 1,000 | 120,00 | 120,00 |
| lůžková jednotka IP - LS IP | ks | 1,000 | 1 990,00 | 1 990,00 |
| Montáž závěs účastníka s reproduktorem IP - ZUR IP | ks | 1,000 | 320,00 | 320,00 |
| závěs účastníka s reproduktorem IP - ZUR IP | ks | 1,000 | 4 990,00 | 4 990,00 |
| Montáž - FTP kabel, cat. 5 pro MEDICALL | m | 50,000 | 5,00 | 250,00 |
| FTP kabel, cat. 5 pro MEDICALL | m | 50,000 | 5,00 | 250,00 |
| Montáž instalační krabice - průtahová | ks | 3,000 | 25,00 | 75,00 |
| Instalační krabice - průtahová | ks | 3,000 | 5,00 | 15,00 |
| Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně | m | 35,000 | 20,00 | 700,00 |
| Chránička ohebná MONOFLEX 25mm | m | 35,000 | 5,00 | 175,00 |
| Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm | m | 10,000 | 20,00 | 200,00 |
| lišta elektroinstalační L 15 x 10 mm | m | 10,000 | 14,00 | 140,00 |
| kryt pro lišty elektroinstalační L 15 x 10 mm | m | 10,000 | 10,00 | 100,00 |

Cena celkem

15 115,00

Doplnění struktur.kabeláže 2NP m.č.2.20

| | | | | |
|---|----|--------|-------|--------|
| Montáž UTP sdělovacího kabelu cat. 5 | m | 95,000 | 5,00 | 475,00 |
| UTP sdělovací datový kabel, cat. 5 | m | 95,000 | 5,00 | 475,00 |
| Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně | m | 35,000 | 20,00 | 700,00 |
| Chránička ohebná MONOFLEX 25mm | m | 35,000 | 5,00 | 175,00 |
| Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm | m | 10,000 | 20,00 | 200,00 |
| lišta elektroinstalační L 15 x 10 mm | m | 10,000 | 14,00 | 140,00 |
| kryt pro lišty elektroinstalační L 15 x 10 mm | m | 10,000 | 10,00 | 100,00 |
| Montáž instalační krabice - průtahová | ks | 1,000 | 25,00 | 25,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|----|-------|-------|-----------------|
| Instalační krabice - průtahová | ks | 1,000 | 5,00 | 5,00 |
| Montáž - datová zásuvka 2RJ45 - cat.6 | ks | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| Zásuvka SKS data 2RJ45 - cat.6 | ks | 1,000 | 85,00 | 85,00 |
| Cena celkem | | | | 2 405,00 |

b.č. 14.7. ze zápisu z KD

| | | | | |
|---|-----|--------|----------|------------------|
| Doplnění svítidel v jídelně 1NP | | | | |
| A1 svítidlo závěsné stropní, 4,5W/IP20 | kus | 3,000 | 2 490,00 | 7 470,00 |
| Montáž svítidlo LED bytové stropní závěsné/přisazené 1 zdroj | kus | 3,000 | 130,00 | 390,00 |
| C5 Svítidlo nástěnné/1 zdroj/10-20W/IP20, sklo - sádra/strnivatelný zdroj | kus | 4,000 | 655,00 | 2 620,00 |
| Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem | kus | 4,000 | 130,00 | 520,00 |
| CYKY - J 3x1,5 | m | 50,000 | 9,00 | 450,00 |
| drážka pro kabel | hod | 14,000 | 200,00 | 2 800,00 |
| Cena celkem | | | | 14 250,00 |

b.č. 17.2., 18.2, 18.3 ze zápisu z KD

| | | | | |
|--|-----|----------|--------|-------------------|
| Montáž vodič Al izolovaný sk.1 - AY do 1 kV žíla 2,5-95 mm2 pevně | m | -60,000 | 25,00 | -1 500,00 |
| kabel sílový s Al jádrem 1-AYKY 3x95+70 mm2 | m | -60,000 | 165,00 | -9 900,00 |
| Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny | m | -260,000 | 5,00 | -1 300,00 |
| vodič sílový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 | m | -190,000 | 7,00 | -1 330,00 |
| vodič sílový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 | m | -70,000 | 11,00 | -770,00 |
| Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stropu | m | -65,000 | 13,00 | -845,00 |
| kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | -65,000 | 9,00 | -585,00 |
| Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu | m | -82,000 | 13,00 | -1 066,00 |
| kabel sílový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | -82,000 | 14,00 | -1 148,00 |
| Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stropu | m | -372,000 | 15,00 | -5 580,00 |
| kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 | m | -32,000 | 39,00 | -1 248,00 |
| kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 | m | -270,000 | 55,00 | -14 850,00 |
| kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 | m | -70,000 | 91,00 | -6 370,00 |
| Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 5x2,50 mm2 uložených volně | m | -70,000 | 13,00 | -910,00 |
| kabel sílový - pryžový k pohyblivým přívodům CGSG 5Cx2,5 | kus | -70,000 | 34,00 | -2 380,00 |
| Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 5x4 mm2 uložených volně | m | -10,000 | 15,00 | -150,00 |
| kabel sílový - pryžový k pohyblivým přívodům CGSG 5Cx4 | kus | -10,000 | 55,00 | -550,00 |
| Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 5x6 mm2 uložených volně | m | -20,000 | 15,00 | -300,00 |
| kabel sílový - pryžový k pohyblivým přívodům CGSG 5Cx6 | kus | -20,000 | 78,00 | -1 560,00 |
| Montáž měděných vodičů CGSG, CFLG, CGSU do 1 kV 5x10 mm2 uložených volně | m | -15,000 | 16,00 | -240,00 |
| kabel sílový - pryžový k pohyblivým přívodům CGSG 5Cx10 | kus | -15,000 | 130,00 | -1 950,00 |
| Montáž - třífázový vypínač 0-1, do 63A | kus | -6,000 | 120,00 | -720,00 |
| Třífázový vypínač 0-1, IP65/25A, zabudovaný s krytem | ks | -3,000 | 450,00 | -1 350,00 |
| Třífázový vypínač 0-1, IP65/40A, zabudovaný s krytem, 4-pólový | ks | -3,000 | 550,00 | -1 650,00 |
| Cena celkem | | | | -58 252,00 |

b.č. 18.5 ze zápisu z KD

| | | | | |
|---|-----|-------|----------|-----------------|
| Dle upřesnění PD, dodávka UPC pro posuvné dveře | kpl | 1,000 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| Cena celkem | | | | 9 800,00 |

b.č. 19.2 ze zápisu z KD

| | | | | |
|--|-----|-------|----------|-----------------|
| DMTŽ plechové rozvodnice, naspojovací kabelů | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Cena celkem | | | | 1 500,00 |

b.č. 20.4 ze zápisu z KD

| | | | | |
|---|-----|--------|----------|------------------|
| Montáž akumulační kamna do 7kW, volně stojící/obytné prostory, přídavný termostat | ks | 2,000 | 250,00 | 500,00 |
| kamna akumulační, volně stojící/4kW/650x955x245 | ks | 2,000 | 9 650,00 | 19 300,00 |
| Montáž - třífázový vypínač 0-1, do 63A | kus | 2,000 | 120,00 | 240,00 |
| Třífázový vypínač 0-1, IP65/16A, zabudovaný s krytem | ks | 2,000 | 450,00 | 900,00 |
| Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stropu | m | 84,000 | 13,00 | 1 092,00 |
| kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 42,000 | 14,00 | 588,00 |
| kabel sílový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | m | 42,000 | 23,00 | 966,00 |
| Cena celkem | | | | 23 586,00 |

b.č. 21.2 ze zápisu z KD

| | | | | |
|---|-----|--------|----------|-----------------|
| opticko-kouřový hlásič | ks | 1,000 | 690,00 | 690,00 |
| Montáž sokl hlásiče | ks | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| sokl hlásiče | ks | 1,000 | 55,00 | 55,00 |
| Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně | m | 25,000 | 20,00 | 500,00 |
| Chráníčka ohebná MONOFLEX 25mm | m | 25,000 | 5,00 | 125,00 |
| pomocný materiál | kpl | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Cena celkem | | | | 2 895,00 |

b.č. 23.2 ze zápisu z KD

| | | | | |
|---|----|---------|-------|-----------------|
| Dodávka a montáž propojovacích kabelů pro dat.kabeláže 1m UTP cat.6 | ks | 100,000 | 30,00 | 3 000,00 |
| Cena celkem | | | | 3 000,00 |

| | | | | |
|---|-----|-------|----------|-----------------|
| Osekání stávajících obkladů, zasekání ZTI do zdíva, úprava ZTI, zaomítnání, nové obklady, spárování | kpl | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Cena celkem | | | | 5 500,00 |

Doplnění opticko-kouřových čidel ve ZNP krajní místnosti, doplnění PD

| | | | | |
|------------------------|----|-------|--------|-----------------|
| opticko-kouřový hlásič | ks | 4,000 | 690,00 | 2 760,00 |
| Montáž sokl hlásiče | ks | 4,000 | 25,00 | 100,00 |
| sokl hlásiče | ks | 4,000 | 55,00 | 220,00 |
| Cena celkem | | | | 3 080,00 |

Záměna svítidel při vzorkování, odsouhlaseno TDI před objednáním

| | | | | |
|--|-----|-------|-----------|------------------|
| Svítidla vzorkování, rozdíl mezi SoD a aktualizovanou odsouhlasenou tabulkou | kpl | 1,000 | 13 958,00 | 13 958,00 |
| Cena celkem | | | | 13 958,00 |

Úpravy vyžádané v průběhu stavby

| | | | | |
|--|-------|---------|-----------|------------------|
| Osazování ventilačních mřížek protipožárních velikostí 500 x 200 mm | ks | -2,000 | 350,00 | -700,00 |
| ventilační mřížka 500x200mm protipožární - viz.pozn.5 | ks | -2,000 | 5 500,00 | -11 000,00 |
| Odebrání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | -42,000 | 200,00 | -8 400,00 |
| Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 10 % | m2 | -32,340 | 5,00 | -161,70 |
| Montáž obkládaček vnitřních pórovitých pravouhlych do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | -42,000 | 280,00 | -11 760,00 |
| obkládačky keramické I. j. | m2 | -50,400 | 250,00 | -12 600,00 |
| Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | -21,000 | 155,00 | -3 255,00 |
| Spárování vnitřních obkladů silitonem | m | -21,000 | 25,00 | -525,00 |
| Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | -42,000 | 12,00 | -504,00 |
| Montáž průtokový ohřivač 10-15 l / 2,2kW/ 230V | kus | -1,000 | 250,00 | -250,00 |
| Elektrický průtokový ohřivač vč. baterie JD+M/ | soub. | -1,000 | 2 850,00 | -2 850,00 |
| Montáž automatický splachovač/nerezový/ 12V | ks | -1,000 | 120,00 | -120,00 |
| automatický splachovač/nerezový/ 12V | ks | -1,000 | 3 550,00 | -3 550,00 |
| Montáž osoušeč rukou do 2,5KW | kus | -2,000 | 250,00 | -500,00 |
| osoušeč rukou 1,5kW/IP23 | kus | -2,000 | 1 440,00 | -2 880,00 |
| Protipožární prostupy kabely komplet D+M, štítky, revize | kpl | -1,000 | 4 000,00 | -4 000,00 |
| Montáž elektrický topný žebřík, 900W | kus | -4,000 | 250,00 | -1 000,00 |
| elektrický topný žebřík,900W/bílá | kus | -2,000 | 3 450,00 | -6 900,00 |
| záměna SDK dvířek 300/300 za 1000/1000 | kus | 5,000 | 0,00 | 0,00 |
| Poděpení klenby chodba (klenební pás, podpora díle statika a PD | kpl | 1,000 | 13 300,00 | 13 300,00 |
| SDK předstěny vč.roštu tl12,5mm ve ZNP 4x krajní pokoje | m2 | 104,500 | 580,00 | 60 610,00 |
| SDK podhled protipožární tl.15mm vč roštu ve ZNP chodba | m2 | 29,050 | 650,00 | 18 882,50 |
| Výroba a osazení dvířek komlnových těles | kus | 2,000 | 9 000,00 | 18 000,00 |
| Montáž napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie | kus | 2,000 | 120,00 | 240,00 |
| napájecí zdroj pro sanitární techniku/AUS/baterie/IP55 | kus | 2,000 | 790,00 | 1 580,00 |
| Montáž - anténa Wifi - směrová | ks | -2,000 | 120,00 | -240,00 |
| Anténa Wifi - směrová 2,4 GHz | ks | -2,000 | 1 890,00 | -3 780,00 |
| Montáž - konzole | ks | -1,000 | 75,00 | -75,00 |
| Konzole na stožár | ks | -1,000 | 1 500,00 | -1 500,00 |
| Montáž router 2xWAN, 8xLAN, VPN | ks | -1,000 | 150,00 | -150,00 |
| router 2xWAN, 8xLAN, VPN | ks | -1,000 | 2 100,00 | -2 100,00 |
| Montáž - konzole | ks | -3,000 | 150,00 | -450,00 |
| Konzole na stožár | ks | -3,000 | 250,00 | -750,00 |
| Montáž - stožár | ks | -1,000 | 1 500,00 | -1 500,00 |
| Stožár 3m | ks | -1,000 | 2 500,00 | -2 500,00 |
| Montáž - Parabola satelitní | ks | -1,000 | 150,00 | -150,00 |
| Parabola - satelitní/85-100cm | ks | -1,000 | 350,00 | -350,00 |
| Montáž - LNB konvertor | ks | -1,000 | 120,00 | -120,00 |
| LNB konvertor - quad monoblock | ks | -1,000 | 1 390,00 | -1 390,00 |
| Montáž - FM anténa | ks | -1,000 | 250,00 | -250,00 |
| FM anténa | ks | -1,000 | 300,00 | -300,00 |
| Montáž - Anténa dvb-t | ks | -1,000 | 250,00 | -250,00 |
| Anténa dvb-t | ks | -1,000 | 300,00 | -300,00 |
| Cena celkem | | | | 25 501,80 |

Kabelové propojení mezi budovami 2xUTP, 1x SYKFY**Vývod z RACK ZNP do KT250 vchod**

| | | | | |
|---|----|--------|-------|--------|
| SYKFY 5x2x 0,5 | m | 33,000 | 7,00 | 231,00 |
| UTP sdělovací datový kabel, cat. 6 | m | 66,000 | 6,50 | 429,00 |
| Montáž UTP a SYKFY | m | 99,000 | 5,00 | 495,00 |
| Montáž instalační krabice - průtahová | ks | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| Instalační krabice - průtahová | ks | 1,000 | 5,00 | 5,00 |
| Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně | m | 35,000 | 20,00 | 700,00 |
| Chránička ohebná MONOFLEX 25mm | m | 35,000 | 5,00 | 175,00 |

Propojí mezi budovami

| | | | | |
|---|----|---------|--------|----------|
| TCEPKPFLE 3x4x0,8 | m | 48,000 | 33,00 | 1 584,00 |
| UTP sdělovací datový kabel, cat. 6 | m | 96,000 | 6,50 | 624,00 |
| Montáž UTP a SYKFY | m | 144,000 | 5,00 | 720,00 |
| Montáž instalační krabice - průtahová | ks | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| Instalační krabice - průtahová | ks | 1,000 | 5,00 | 5,00 |
| Montáž trubek ochranných plastových ohebných D do 32 mm uložených pevně | m | 2,000 | 20,00 | 40,00 |
| Chránička ohebná MONOFLEX 25mm | m | 2,000 | 5,00 | 10,00 |
| Montáž trubek ochranných OCEP D do 32 mm uložených pevně | m | 2,000 | 50,00 | 100,00 |
| Chránička | m | 2,000 | 250,00 | 500,00 |

Rozvody v kancelářích ředitele

| | | | | |
|---------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| SYKFY 5x2x 0,5 | m | 20,000 | 7,00 | 140,00 |
| UTP sdělovací datový kabel, cat. 6 | m | 40,000 | 6,50 | 260,00 |
| Montáž UTP a SYKFY | m | 60,000 | 5,00 | 300,00 |
| Montáž instalační krabice - průtahová | ks | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| Instalační krabice - průtahová | ks | 1,000 | 5,00 | 5,00 |

Cena celkem

6 398,00

Cena celkem bez DPH

95 571,80