

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. S933/2018/029**  
**Opravy lesních cest na revíru Dobrná**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

(dále jen „objednatel“)

a

**Roman Kudrna,**

IČO: 672 450 21,

DIČ: Cz6511011188

místem podnikání: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

**II.**  
**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy lesních cest na revíru Dobrná**, evidenční číslo zakázky **S933/2018/029** a to dle projektové dokumentace „PD na opravy 2018, revír Dobrná“, vypracované [redacted] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
  - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
  - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - průběžně provádět zkoušky za účasti objednatele a to:
    - I. statickou zatěžkávací zkoušku na svrchní konstrukci v počtu 22 ks, dle **technických zpráv jednotlivých lesních cest**. Hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 na vozovce musí být větší nebo rovna 100 Mpa
  - rovnost pláně a šterkových vrstev bude odpovídat TKP 4 Zemní práce a TKP 5 podkladní konstrukce
  - **bezpodmínečně dojde k zajištění minimálního sklonu 3% na lesních cestách!** Zajištění kontroly za přítomnosti technického pracovníka pro stavební činnost již před pokládkou poslední vrstvy a provedení záznamu do stavebního deníku.
  - doloží souhlasná vyjádření k dokončené stavbě od všech dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí technické infrastruktury
  - zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob, zabezpečení výkopů proti pádu osob
  - **zajištění oznámení stavební činnosti všem dotčeným orgánům, pokud to požadují ve vyjádřeních**
  - vyjádření autorizované osoby zhotovitele k dokončené stavbě

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na

něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a   p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 8. 2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **14. 5. 2018**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

### IV.

#### C e n a   z a   d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 273 234,00 Kč** bez DPH, slovy čtyřimilionydvěstěsedmdesátřítisícdevětčtyřikorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje

veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| LC Na Prokšáku            | 567 274,26 Kč bez DPH          |
| SV Ke Sluči louce         | 353 931,86 Kč bez DPH          |
| Brložecká silnice         | 114 324,67 Kč bez DPH          |
| LC Zelená pod kopcem      | 174 827,44 Kč bez DPH          |
| SV Pod Brložcem           | 377 428,13 Kč bez DPH          |
| LC Nad Lomem Dobrná       | 693 360,94 Kč bez DPH          |
| LC Nad Brložeckou silnicí | 876 601,38 Kč bez DPH          |
| LC Nad Jirmankou          | 611 653,23 Kč bez DPH          |
| LC Nad Sadem              | 503 832,06 Kč bez DPH          |
| <b>Cena celkem</b>        | <b>4 273 324,00 Kč bez DPH</b> |

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

## V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen. Na každém listu soupisu prací bude označeno, že se jedná o přílohu k daňovému dokladu číslo (dle čísla daňového dokladu – faktury) a tento list bude orazítkován a podepsán oprávněnou osobou.
3. **Za posuzované období zhotovitel předloží vážní lístky nebo dodací listy stavebních materiálů v originální podobě.**
4. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
5. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
6. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
7. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, Sládkova 2, 405 02 Děčín.**
8. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nenacházejí podzemní inženýrské sítě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:

- 2 vyhotovení projektové dokumentace, a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, jejíž součástí je dokladová část (stanoviska dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury)
- kopie kompletní inženýrské činnosti zpracované v rámci PD

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]  
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena. Vzhledem k tomu, že se jedná o zvláštní činnost ve výstavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ú územním plánování a stavebním řádu, může být stavbyvedoucím pouze osoba s příslušnou autorizací udělenou ČKAIT.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
  - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojišťenců ČSSZ, popř. v jiných

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši **alespoň ve výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel je povinen odstranit škody na porostu nebo na zařízeních sloužících k lesnickému hospodaření a myslivosti vzniklých v průběhu prací (například poničení oplocenky, posedu, krmelce, stavby z P2020 apod.) nejpozději do konce pracovní směny, při které ke škodě došlo na své náklady.

27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele statickou zatěžovací zkoušku v počtu 22 ks na svrchní konstrukci na jednotlivých lesních cestách dle výkazů výměr na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele kontrolu příčného sklonu lesní cesty před pokládkou asfaltové vrstvy tak aby bylo splněno dodržení minimálního příčného sklonu komunikace (3%). Místo a počet kontrolovaných úseků bude upřesněn oprávněným pracovníkem objednatele. Výsledky kontroly se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

## VIII.

### Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přijímacího řízení následující doklady:
  - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří, zkoušek asfaltových vrstev (součást revizní knihy)
  - originál stavebního deníku-kompletně vyplněný,
  - CD s fotodokumentací průběhu celé stavby,

- souhlasná vyjádření od všech dotčených orgánů státní správy a vlastníků technické a dopravní infrastruktury k dokončené stavbě
- doklady o zneškodnění odpadů na staveništi (součást revizní knihy) – vážní lístky
- vážní lístky k použitým materiálům (originál)
- vyjádření autorizované osoby k dokončené stavbě
- **doklad o zajištění oznámení stavebních prací všem dotčeným orgánům a správcům sítí (bylo-li požadováno ve vyjádření či rozhodnutí)**

## IX.

### Z á r u k a a u p l a t n ě n í p r á v z o d p o v ě d n o s t i z a v a d y

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## X.

### S m l u v n í p o k u t y a ú r o k z p r o d l e n í

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první a čl. VII. odst. 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 14. 5. 2018, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30. 11. 2018, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka

nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### XIII.

#### Z á v ě r e ě n á   u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Ústí nad Labem, dne: 29.03.2018

V Teplicích, dne: 23.05.2018



Lesy České republiky, s.p. 1061  
se sídlem Praha 15010, Lesy nad Labem  
500 00, Hlavní křižovka  
IČ: 15166611 DIČ: CZ0196451  
Kraj: Ústecký Teplice  
O: Vltavská 2874/1 415 01 Teplice

## REKAPITULACE STAVBY

~~Kód:~~ 036  
Stavba: Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

KSO:  
Místo: revír Dobrná

Zadavatel:  
Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Uchazeč:  
Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 13.3.2018

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021  
DIČ: CZ6501111188

IČ:  
DIČ:

Cena bez DPH

4 273 234,00

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 4 273 234,00 | 897 379,14 |
| snížená      | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

Cena s DPH

v

CZK

5 170 613,14

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 036

Stavba: Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Místo: revír Dobrná

Datum: 13.03.2018

Zadavatel: Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč: Roman Kudma, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

| Kód                   | Objekt, Soupis prací         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                              | 4 273 234,00       | 5 170 613,14     |     |
| 1                     | LC Na Prokšáku               | 567 274,26         | 686 401,85       | STA |
| 2                     | LC Ke Slučí louce            | 353 931,89         | 428 257,59       | STA |
| 3                     | LC Brložecká silnice         | 114 324,67         | 138 332,85       | STA |
| 4                     | LC Zelená pod kopcem         | 174 827,44         | 211 541,20       | STA |
| 5                     | LC Pod Brložcem              | 377 428,13         | 456 688,04       | STA |
| 6.1                   | LC Nad Lomem Dobrná - úsek 1 | 580 510,28         | 702 417,44       | STA |
| 6.2                   | LC Nad Lomem Dobrná - úsek 2 | 112 850,66         | 136 549,30       | STA |
| 7                     | LC Nad Brložeckou silnicí    | 876 601,38         | 1 060 687,67     | STA |
| 8                     | LC Nad Jírmankou             | 611 653,23         | 740 100,41       | STA |
| 9                     | LC Nad Sadem                 | 503 832,06         | 609 636,79       | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

1 - LC Na Prokšáku

KSO:

Místo: revír Dobrná

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.03.2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021

DIČ: CZ6501111188

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

567 274,26

DPH základní

Základ daně

567 274,26

Sazba daně

21,00%

Výše daně

119 127,59

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

686 401,85

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

1 - LC Na Prokšáku

Místo:

revír Dobrná

Datum:

13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**567 274,26**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**561 274,26**

1 - Zemní práce

129 520,06

4 - Vodorovné konstrukce

37 416,90

5 - Komunikace pozemní

391 573,20

998 - Přesun hmot

2 764,10

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**6 000,00**

VRN4 - Inženýrská činnost

6 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

1 - LC Na Prokšáku

Místo:

revír Dobrná

Datum: 13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

567 274,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

561 274,26

D 1

Zemní práce

129 520,06

|   |    |           |                                                                                 |    |         |        |           |                |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K  | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 741,875 | 54,60  | 40 506,38 | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "LC km 0,000 - km 1,800"1800,00*2,50*0,15                                       |    | 675,000 |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,000 - Sjezd vlevo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                 |    | 5,625   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,480 - Sjezd vlevo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                 |    | 5,625   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,600 - 0,610 km - Místo pro vyhýbání vozidel dl.10 m"20,00                 |    | 20,000  |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,850 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                |    | 5,625   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 1,600 - km 1,625 - Skládka dřeva vpravo dl.25 m"30,00                       |    | 30,000  |        |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                                          |    | 741,875 |        |           |                |
| 2 | K  | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost    | m3 | 370,938 | 16,20  | 6 009,20  | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | 741,875*0,5 'Přepočtené koeficientem množství                                   |    | 370,938 |        |           |                |
| 3 | K  | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                      | m3 | 19,000  | 267,30 | 5 078,70  | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "km 0,050 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80*0,40+1,50*0,80*0,25               |    | 1,900   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,075 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80*0,40+1,50*0,80*0,25               |    | 1,900   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,230 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80*0,40+1,50*0,80*0,25               |    | 1,900   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,330 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80*0,40+1,50*0,80*0,25               |    | 1,900   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,370 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80*0,40+1,50*0,80*0,25               |    | 1,900   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,710 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80*0,40+1,50*0,80*0,25               |    | 1,900   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,900 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80*0,40+1,50*0,80*0,25               |    | 1,900   |        |           |                |
|   | VV |           | "km1,000 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80*0,40+1,50*0,80*0,25                |    | 1,900   |        |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "km 1,500 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80*0,40+1,50*0,80*0,25                 |    | 1,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 1,530 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80*0,40+1,50*0,80*0,25                 |    | 1,900    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                            |    | 19,000   |              |                   |                 |
| 4  | K   | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                 | m3 | 9,500    | 17,30        | 164,35            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |           | 19*0,5 'Přepočtené koeficientem množství                                          |    | 9,500    |              |                   |                 |
| 5  | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                | m3 | 760,875  | 24,20        | 18 413,18         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |           | 741,875+19,00                                                                     |    | 760,875  |              |                   |                 |
| 6  | K   | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                 | m3 | 760,875  | 39,10        | 29 750,21         | CS ÚRS 2017 01  |
| 7  | K   | 171101131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhuštěných | m3 | 760,875  | 38,90        | 29 598,04         | CS ÚRS 2017 01  |

|    |    |           |                                                                                                    |           |        |        |           |                |
|----|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|----------------|
| D  |    | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                               | 37 416,90 |        |        |           |                |
| 8  | K  | 451312111 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm                                         | m2        | 40,000 | 298,10 | 11 924,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV |           | "km 0,050 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                      |           | 4,000  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 0,075 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                      |           | 4,000  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 0,230 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                      |           | 4,000  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 0,330 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                      |           | 4,000  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 0,370 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                      |           | 4,000  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 0,710 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                      |           | 4,000  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 0,900 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                      |           | 4,000  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 1,000 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                      |           | 4,000  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 1,500 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                      |           | 4,000  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 1,530 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                      |           | 4,000  |        |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                             |           | 40,000 |        |           |                |
| 9  | K  | 464531112 | Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu                                       | m3        | 3,000  | 644,30 | 1 932,90  | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV |           | "km 0,050 - Oprava kamenné svodnice"1,50*0,80*0,25                                                 |           | 0,300  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 0,075 - Oprava kamenné svodnice"1,50*0,80*0,25                                                 |           | 0,300  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 0,230 - Oprava kamenné svodnice"1,50*0,80*0,25                                                 |           | 0,300  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 0,330 - Oprava kamenné svodnice"1,50*0,80*0,25                                                 |           | 0,300  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 0,370 - Oprava kamenné svodnice"1,50*0,80*0,25                                                 |           | 0,300  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 0,710 - Oprava kamenné svodnice"1,50*0,80*0,25                                                 |           | 0,300  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 0,900 - Oprava kamenné svodnice"1,50*0,80*0,25                                                 |           | 0,300  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 1,000 - Oprava kamenné svodnice"1,50*0,80*0,25                                                 |           | 0,300  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 1,500 - Oprava kamenné svodnice"1,50*0,80*0,25                                                 |           | 0,300  |        |           |                |
|    | VV |           | "km 1,530 - Oprava kamenné svodnice"1,50*0,80*0,25                                                 |           | 0,300  |        |           |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                             |           | 3,000  |        |           |                |
| 10 | K  | 465511411 | Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm | m2        | 40,000 | 589,00 | 23 560,00 | CS ÚRS 2017 01 |

P Poznámka k položce:  
 Všechny zděné konstrukce, kamenné dlažby budou z kamene "ČEDIČ"  
 VV "km 0,050 - Oprava kamenné svodnice"5,00\*0,80

4,000

| PČ | Typ | Kód | Popis                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-----------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |     | "km 0,075 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80 |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "km 0,230 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80 |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "km 0,330 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80 |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "km 0,370 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80 |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "km 0,710 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80 |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "km 0,900 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80 |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "km 1,000 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80 |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "km 1,500 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80 |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | "km 1,530 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80 |    | 4,000    |              |                   |                 |
| VV |     |     | Součet                                        |    | 40,000   |              |                   |                 |

|     |   |           |                                                                                                          |    |           |        |            |                |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|
| D 5 |   |           | Komunikace pozemní                                                                                       |    |           |        | 391 573,20 |                |
| 11  | K | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm                                              | m2 | 626,000   | 117,90 | 73 805,40  | CS ÚRS 2017 01 |
| VV  |   |           | "km 0,000 - Sjezd vlevo dl.15 m"65,00                                                                    |    | 65,000    |        |            |                |
| VV  |   |           | "km 0,480 - Sjezd vlevo dl.15 m"71,00                                                                    |    | 71,000    |        |            |                |
| VV  |   |           | "km 0,600 - 0,610 km - Místo pro vyhýbání vozidel dl.10 m"300,00                                         |    | 300,000   |        |            |                |
| VV  |   |           | "km 0,850 - Sjezd vpravo dl.15 m"65,00                                                                   |    | 65,000    |        |            |                |
| VV  |   |           | "km 1,600 - km 1,625 - Skládky dřeva vpravo dl.25 m"125,00                                               |    | 125,000   |        |            |                |
| VV  |   |           | Součet                                                                                                   |    | 626,000   |        |            |                |
| 12  | K | 564821112 | Podklad ze štěrku drceného vel. 0-32 mm tl 90 mm                                                         | m2 | 5 400,000 | 41,00  | 221 400,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV  |   |           | "LC km 0,000 - km 1,800"1800,00*3,00                                                                     |    | 5 400,000 |        |            |                |
| 13  | K | 564851111 | Podklad ze štěrku drceného vel. 0-32 mm tl 150 mm                                                        | m2 | 626,000   | 75,30  | 47 137,80  | CS ÚRS 2017 01 |
| 14  | K | 566501111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného vel. 32-63 mm do 0,10 m3/m2 | m2 | 150,000   | 58,20  | 8 730,00   | CS ÚRS 2017 01 |
| VV  |   |           | "LC km 0,000 - km 1,800"150,00                                                                           |    | 150,000   |        |            |                |
| 15  | K | 571903111 | Posyp krytu kamenivem drceným vel. 0-5 mm do 15 kg/m2                                                    | m2 | 5 400,000 | 7,50   | 40 500,00  | CS ÚRS 2017 01 |

|       |   |           |                                                                                            |   |        |       |          |                |
|-------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| D 998 |   |           | Přesun hmot                                                                                |   |        |       | 2 764,10 |                |
| 16    | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 65,500 | 42,20 | 2 764,10 | CS ÚRS 2017 01 |

|        |   |            |                             |     |       |          |          |                |
|--------|---|------------|-----------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| D VRN  |   |            | Vedlejší rozpočtové náklady |     |       |          | 6 000,00 |                |
| D VRN4 |   |            | Inženýrská činnost          |     |       |          | 6 000,00 |                |
| 17     | K | 1043134000 | Zkoušky zatěžovací          | kus | 4,000 | 1 500,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2017 01 |

Poznámka k položce:

Statická zatěžovací zkouška povrchu vozovky deskou.

Místa provedení zkoušek upřesní investor. Statická zkouška bude doložena protokolem o zkoušce akreditované zkuševnu/Inženýrské

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

2 - LC Ke Slučí louce

KSO:

Místo: revír Dobrná

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.03.2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021

DIČ: CZ6501111188

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

353 931,89

DPH základní

snížená

Základ daně

353 931,89

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

74 325,70

0,00

Cena s DPH

v CZK

428 257,59

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

2 - LC Ke Slučí louce

Místo:

revír Dobrná

Datum: 13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

353 931,89

HSV - Práce a dodávky HSV

350 931,89

1 - Zemní práce

39 353,91

4 - Vodorovné konstrukce

15 661,16

5 - Komunikace pozemní

283 513,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 373,00

998 - Přesun hmot

1 030,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

2 - LC Ke Sluči louce

Místo:

revír Dobrná

Datum:

13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

353 931,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

350 931,89

D 1

Zemní práce

39 353,91

|   |    |           |                                                                                 |    |         |        |          |                |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|----------------|
| 1 | K  | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 145,500 | 54,60  | 7 944,30 | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "LC km 0,000 - km 0,330"330,00*2,50*0,15                                        |    | 123,750 |        |          |                |
|   | VV |           | "km 0,170 - 0,180 km - Místo pro vyhýbání vozidel dl.10 m"10,00*3,00*0,15       |    | 4,500   |        |          |                |
|   | VV |           | "km 0,270 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                |    | 5,625   |        |          |                |
|   | VV |           | "km 0,325 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                |    | 5,625   |        |          |                |
|   | VV |           | "km 0,330 - Obratiště"40,00*0,15                                                |    | 6,000   |        |          |                |
|   | VV |           | Součet                                                                          |    | 145,500 |        |          |                |
| 2 | K  | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost    | m3 | 72,750  | 16,20  | 1 178,55 | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | 145,5*0,5 "Přepočtené koeficientem množství                                     |    | 72,750  |        |          |                |
| 3 | K  | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                      | m3 | 7,600   | 267,30 | 2 031,48 | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "km 0,000 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80*0,40+1,50*0,80*0,25               |    | 1,900   |        |          |                |
|   | VV |           | "km 0,100 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80*0,40+1,50*0,80*0,25               |    | 1,900   |        |          |                |
|   | VV |           | "km 0,150 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80*0,40+1,50*0,80*0,25               |    | 1,900   |        |          |                |
|   | VV |           | "km 0,200 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80*0,40+1,50*0,80*0,25               |    | 1,900   |        |          |                |
|   | VV |           | Součet                                                                          |    | 7,600   |        |          |                |
| 4 | K  | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3               | m3 | 3,800   | 17,30  | 65,74    | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | 7,6*0,5 "Přepočtené koeficientem množství                                       |    | 3,800   |        |          |                |
| 5 | K  | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4              | m3 | 152,650 | 24,20  | 3 694,13 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                  | MJ | Množství                                                                                            | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | 145,05+7,60                                                                                         | 152,650      |                   |                 |
| 6   | K   | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                      | m3 | 152,650                                                                                             | 39,10        | 5 968,62          | CS ÚRS 2017 01  |
| 7   | K   | 171101131 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných                      | m3 | 152,650                                                                                             | 38,98        | 5 938,09          | CS ÚRS 2017 01  |
| 8   | K   | 181102302 | Úprava pláně v zářezech se zhutněním                                                                   | m2 | 830,000                                                                                             | 15,10        | 12 533,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,170 - 0,180 km - Místo pro vyhýbání vozidel dl.10 m"300,00                                    |              | 300,000           |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,270 - Sjezd vpravo dl.15 m"65,00                                                              |              | 65,000            |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,325 - Sjezd vpravo dl.15 m"65,00                                                              |              | 65,000            |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,330 - Obratiště"400,00                                                                        |              | 400,000           |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | Součet                                                                                              |              | 830,000           |                 |
| D 4 |     |           |                                                                                                        |    | Vodorovné konstrukce                                                                                |              | 15 661,16         |                 |
| 9   | K   | 451312111 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm                                             | m2 | 16,000                                                                                              | 298,10       | 4 769,60          | CS ÚRS 2017 01  |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,000 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                       |              | 4,000             |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,100 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                       |              | 4,000             |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,150 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                       |              | 4,000             |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,200 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                       |              | 4,000             |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | Součet                                                                                              |              | 16,000            |                 |
| 10  | K   | 464531112 | Pohoz z hrubého drceného kamenivo zmo 63 až 125 mm z terénu                                            | m3 | 1,200                                                                                               | 644,30       | 773,16            | CS ÚRS 2017 01  |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,000 - Oprava kamenné svodnice"1,50*0,80*0,25                                                  |              | 0,300             |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,100 - Oprava kamenné svodnice"1,50*0,80*0,25                                                  |              | 0,300             |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,150 - Oprava kamenné svodnice"1,50*0,80*0,25                                                  |              | 0,300             |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,200 - Oprava kamenné svodnice"1,50*0,80*0,25                                                  |              | 0,300             |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | Součet                                                                                              |              | 1,200             |                 |
| 11  | K   | 465511411 | Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm     | m2 | 16,000                                                                                              | 632,40       | 10 118,40         | CS ÚRS 2017 01  |
| P   |     |           |                                                                                                        |    | Poznámka k položce:<br>Veškeré zděné konstrukce, kamenné dlažby budou z kamene "PORFÝR" (Kubokámen) |              |                   |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,000 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                       |              | 4,000             |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,100 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                       |              | 4,000             |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,150 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                       |              | 4,000             |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,200 - Oprava kamenné svodnice"5,00*0,80                                                       |              | 4,000             |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | Součet                                                                                              |              | 16,000            |                 |
| D 5 |     |           |                                                                                                        |    | Komunikace pozemní                                                                                  |              | 283 513,00        |                 |
| 12  | K   | 56469-R   | Podklad hutněný z kamene lomového neupravený tříděný frakce 0/250 s výplní kamenivem drceným tl 400 mm | m2 | 830,000                                                                                             | 218,00       | 180 940,00        |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,170 - 0,180 km - Místo pro vyhýbání vozidel dl.10 m"300,00                                    |              | 300,000           |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,270 - Sjezd vpravo dl.15 m"65,00                                                              |              | 65,000            |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,325 - Sjezd vpravo dl.15 m"65,00                                                              |              | 65,000            |                 |
| VV  |     |           |                                                                                                        |    | "km 0,330 - Obratiště"400,00                                                                        |              | 400,000           |                 |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| VV     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                          |     | 830,000  |                 |                   |                    |
| 13     | K   | 564821112 | Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-63 mm tl 90 mm                                                                                                                                                                     | m2  | 990,000  | 48,40           | 47 916,00         | CS ÚRS 2017 01     |
| VV     |     |           | "LC km 0,000 - km 0,330"330,00*3,00                                                                                                                                                                             |     | 990,000  |                 |                   |                    |
| 14     | K   | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-63 mm tl 100 mm                                                                                                                                                                    | m2  | 830,000  | 53,40           | 44 322,00         | CS ÚRS 2017 01     |
| 15     | K   | 566501111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného vel. 32-63 mm do 0,10 m3/m2                                                                                                        | m2  | 50,000   | 58,20           | 2 910,00          | CS ÚRS 2017 01     |
| VV     |     |           | "LC km 0,000 - km 0,330"50,00                                                                                                                                                                                   |     | 50,000   |                 |                   |                    |
| 16     | K   | 571903111 | Posyp krytu kamenivem drceným vel. 0-5 mm do 15 kg/m2                                                                                                                                                           | m2  | 990,000  | 7,50            | 7 425,00          | CS ÚRS 2017 01     |
| D 9    |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                             |     |          |                 | 11 373,00         |                    |
| 17     | K   | 938902201 | Čištění příkopů š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m                                                                                                                                                       | m   | 170,000  | 66,90           | 11 373,00         | CS ÚRS 2017 01     |
| VV     |     |           | "km 0,000 - km 170"170,00                                                                                                                                                                                       |     | 170,000  |                 |                   |                    |
| D 998  |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 | 1 030,82          |                    |
| 18     | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                                                                                      | t   | 24,427   | 42,20           | 1 030,82          | CS ÚRS 2017 01     |
| D VRN  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                     |     |          |                 | 3 000,00          |                    |
| D VRN4 |     |           | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                              |     |          |                 | 3 000,00          |                    |
| 19     | K   | 043134000 | Zkoušky zatěžovací                                                                                                                                                                                              | kus | 2,000    | 1 500,00        | 3 000,00          | CS ÚRS 2017 01     |
| P      |     |           | Poznámka k položce:<br>Statická zatěžovací zkouška povrchu vozovky deskou.<br>Místa provedení zkoušek upřesní investor. Statická zkouška bude doložena protokolem o zkoušce akreditovaným zkušebním/laboratorně |     |          |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

3 - LC Brložecká silnice

KSO:

Místo:

revír Dobrná

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13.03.2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

67245021

DIČ:

CZ6501111188

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

114 324,67

DPH základní

snížená

Základ daně

114 324,67

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

24 008,18

0,00

Cena s DPH

v CZK

138 332,85

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

**3 - LC Brložecká silnice**

Místo:

revír Dobrná

Datum:

13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**114 324,67**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**114 324,67**

1 - Zemní práce

4 593,31

4 - Vodorovné konstrukce

4 251,49

5 - Komunikace pozemní

1 863,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 212,70

997 - Přesun sutě

2 956,18

998 - Přesun hmot

1 447,99

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

3 - LC Brložecká silnice

Místo:

revír Dobrná

Datum: 13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

114 324,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

114 324,67

D 1

Zemní práce

4 593,31

|    |   |           |                                                                                   |    |        |        |          |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 1  | K | 114203202 | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc od malty                         | m3 | 6,000  | 317,70 | 1 906,20 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV |   |           |                                                                                   |    | 6,000  |        |          |                |
| 2  | K | 114203301 | Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc podle druhu, velikosti nebo tvaru | m3 | 6,000  | 174,20 | 1 045,20 | CS ÚRS 2017 01 |
| 3  | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                        | m3 | 5,950  | 267,30 | 1 590,44 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV |   |           |                                                                                   |    | 11,900 |        |          |                |
| VV |   |           |                                                                                   |    | 5,950  |        |          |                |
| 4  | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                 | m3 | 2,975  | 17,30  | 51,47    | CS ÚRS 2017 01 |
| VV |   |           |                                                                                   |    | 2,975  |        |          |                |

D 4

Vodorovné konstrukce

4 251,49

|    |   |           |                                                                                                    |    |       |          |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 5  | K | 451312111 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm                                         | m2 | 3,000 | 298,10   | 894,30   | CS ÚRS 2017 01 |
| VV |   |           |                                                                                                    |    | 3,000 |          |          |                |
| 6  | K | 452318510 | Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí                                | m3 | 0,576 | 2 534,70 | 1 459,99 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV |   |           |                                                                                                    |    | 0,576 |          |          |                |
| 7  | K | 465511411 | Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm | m2 | 3,000 | 632,40   | 1 897,20 | CS ÚRS 2017 01 |

P

Poznámka k položce:  
z kamene ČEDIČ

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 5   |     |           | Komunikace pozemní                                                                         |     |           |              | 1 863,00          |                 |
| 8     | K   | 564851111 | Podklad ze štěrku vel. 0-63 mm tl 150 mm                                                   | m2  | 22,500    | 75,30        | 1 694,25          | CS ÚRS 2017 01  |
|       | VV  |           | "0,000 km - Hospodářský přejezd vlevo"7,50*3,00                                            |     | 22,500    |              |                   |                 |
| 9     | K   | 571903111 | Posyp krytu kamenivem drceným vel. 0-5 mm do 15 kg/m2                                      | m2  | 22,500    | 7,50         | 168,75            | CS ÚRS 2017 01  |
| D 9   |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                        |     |           |              | 99 212,70         |                 |
| 10    | K   | 919441211 | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500                        | kus | 2,000     | 8 278,30     | 16 556,60         | CS ÚRS 2017 01  |
|       | P   |           | Poznámka k položce:<br>z kamene ČEDIČ                                                      |     |           |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "0,000 km - Hospodářský přejezd vlevo"2                                                    |     | 2,000     |              |                   |                 |
| 11    | K   | 919521120 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400                              | m   | 7,500     | 667,20       | 5 004,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|       | VV  |           | "0,000 km - Hospodářský přejezd vlevo"7,50                                                 |     | 7,500     |              |                   |                 |
| 12    | M   | 592237120 | trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 40/250/ Z D 40x250x7,5 cm                    | kus | 3,000     | 1 645,00     | 4 935,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 13    | K   | 919535556 | Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30        | m3  | 1,800     | 2 634,20     | 4 741,56          | CS ÚRS 2017 01  |
|       | P   |           | Poznámka k položce:<br>lože pod potrubí propustku                                          |     |           |              |                   |                 |
|       | VV  |           | "0,000 km - Hospodářský přejezd vlevo"7,50*0,60*0,40                                       |     | 1,800     |              |                   |                 |
| 14    | K   | 936561111 | Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva                   | m3  | 5,808     | 744,30       | 4 322,89          | CS ÚRS 2017 01  |
|       | VV  |           | "0,000 km - Hospodářský přejezd vlevo"7,50*1,80*0,50-(PI*0,20*0,20*7,50)                   |     | 5,808     |              |                   |                 |
| 15    | K   | 938902202 | Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m                            | m   | 30,000    | 133,90       | 4 017,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|       | VV  |           | "0,000 km - Hospodářský přejezd vlevo"2*15,00                                              |     | 30,000    |              |                   |                 |
| 16    | K   | 938909611 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm                                               | m2  | 5 000,000 | 9,90         | 49 500,00         | CS ÚRS 2017 01  |
|       | VV  |           | "km 0,000 - km 5,000"2*5000,00*0,5                                                         |     | 5 000,000 |              |                   |                 |
| 17    | K   | 961021311 | Bourání čel propustku ze zdíva kamenného                                                   | m3  | 6,000     | 521,90       | 3 131,40          | CS ÚRS 2017 01  |
|       | VV  |           | "0,000 km - Hospodářský přejezd vlevo"6                                                    |     | 6,000     |              |                   |                 |
| 18    | K   | 966008112 | Bourání trubního propustku do DN 500                                                       | m   | 7,500     | 933,90       | 7 004,25          | CS ÚRS 2017 01  |
| D 997 |     |           | Přesun sutě                                                                                |     |           |              | 2 956,18          |                 |
| 19    | K   | 9972215-R | Odvoz sutí na skládku                                                                      | t   | 7,350     | 210,00       | 1 543,50          |                 |
| 20    | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                               | t   | 7,350     | 104,70       | 769,55            | CS ÚRS 2017 01  |
| 21    | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                              | t   | 7,350     | 87,50        | 643,13            | CS ÚRS 2017 01  |
| D 998 |     |           | Přesun hmot                                                                                |     |           |              | 1 447,99          |                 |
| 22    | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t   | 38,105    | 38,00        | 1 447,99          | CS ÚRS 2017 01  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

4 - LC Zelená pod kopcem

KSO:

Místo: revír Dobrná

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.03.2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

67245021

DIČ:

CZ6501111188

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

174 827,44

DPH základní

Základ daně

174 827,44

Sazba daně

21,00%

Výše daně

36 713,76

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

211 541,20

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

4 - LC Zelená pod kopcem

Místo:

revír Dobrná

Datum:

13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**174 827,44**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**171 827,44**

1 - Zemní práce

34 348,72

2 - Zakládání

6 504,64

4 - Vodorovné konstrukce

773,16

5 - Komunikace pozemní

122 209,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 216,00

997 - Přesun sutě

2 574,08

998 - Přesun hmot

201,84

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**3 000,00**

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

4 - LC Zelená pod kopcem

Místo:

revír Dobrná

Datum: 13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

174 827,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

171 827,44

D 1

Zemní práce

34 348,72

|    |   |           |                                                                                           |    |                                                            |        |          |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------|
| 1  | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 324,000                                                    | 28,10  | 9 104,40 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,000 - km 0,270"2*270,00*2,00*0,30                    |        |          |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 324,000                                                    |        |          |                |
| 2  | K | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3           | m3 | 101,250                                                    | 54,60  | 5 528,25 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,000 - km 0,270"270,00*2,50*0,15                      |        |          |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 101,250                                                    |        |          |                |
| 3  | K | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost              | m3 | 50,625                                                     | 16,20  | 820,13   | CS ÚRS 2017 01 |
| VV |   |           |                                                                                           |    | 101,25*0,5 'Přepočtené koeficientem množství               |        |          |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 50,625                                                     |        |          |                |
| 4  | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                | m3 | 1,200                                                      | 267,30 | 320,76   | CS ÚRS 2017 01 |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,050 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*1,50*0,80*0,25 |        |          |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 0,300                                                      |        |          |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,075 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*1,50*0,80*0,25 |        |          |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 0,300                                                      |        |          |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,230 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*1,50*0,80*0,25 |        |          |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 0,300                                                      |        |          |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,250 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*1,50*0,80*0,25 |        |          |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 0,300                                                      |        |          |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | Součet                                                     |        |          |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 1,200                                                      |        |          |                |
| 5  | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                         | m3 | 0,600                                                      | 17,30  | 10,38    | CS ÚRS 2017 01 |
| VV |   |           |                                                                                           |    | 1,2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství                  |        |          |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 0,600                                                      |        |          |                |
| 6  | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                       | m3 | 102,450                                                    | 45,40  | 4 651,23 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV |   |           |                                                                                           |    | 101,25+1,20                                                |        |          |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 102,450                                                    |        |          |                |
| 7  | K | 162301500 | Vodorovné přemístění křovin do 500 m D kmene do 100 mm                                    | m2 | 324,000                                                    | 25,10  | 8 132,40 |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 166101101 | Přehození neutehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 4,400    | 84,50        | 371,80            | CS ÚRS 2017 01  |
| 9  | K   | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 102,450  | 39,10        | 4 005,80          | CS ÚRS 2017 01  |
| 10 | K   | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nez hutněných          | m3 | 102,450  | 13,70        | 1 403,57          | CS ÚRS 2017 01  |

#### D 2 Zakládání

6 504,64

|    |    |           |                                                                  |    |       |          |          |                |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 11 | K  | 274311126 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25 | m3 | 3,200 | 2 032,70 | 6 504,64 | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV |           | "km 0,050 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800 |          |          |                |
|    | VV |           | "km 0,075 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800 |          |          |                |
|    | VV |           | "km 0,230 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800 |          |          |                |
|    | VV |           | "km 0,250 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800 |          |          |                |
|    | VV |           | Součet                                                           |    | 3,200 |          |          |                |

#### D 4 Vodorovné konstrukce

773,16

|    |    |           |                                                              |    |       |        |        |                |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| 12 | K  | 464531112 | Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu | m3 | 1,200 | 644,30 | 773,16 | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV |           | "km 0,050 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25   |    | 0,300 |        |        |                |
|    | VV |           | "km 0,075 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25   |    | 0,300 |        |        |                |
|    | VV |           | "km 0,230 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25   |    | 0,300 |        |        |                |
|    | VV |           | "km 0,250 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25   |    | 0,300 |        |        |                |
|    | VV |           | Součet                                                       |    | 1,200 |        |        |                |

#### D 5 Komunikace pozemní

122 209,00

|    |    |           |                                                       |    |         |        |           |                |
|----|----|-----------|-------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 13 | K  | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-63 mm tl 250 mm          | m2 | 810,000 | 121,40 | 98 334,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV |           | "LC km 0,000 - km 0,270"270,00*3,00                   |    | 810,000 |        |           |                |
| 14 | K  | 571903111 | Posyp krytu kamenivem drceným vel. 0-5 mm do 15 kg/m2 | m2 | 810,000 | 7,50   | 6 075,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 15 | K  | 597361121 | Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu            | m  | 20,000  | 890,00 | 17 800,00 | CS ÚRS 2017 01 |

Poznámka k položce:

|   |    |                                                              |  |  |        |  |  |  |
|---|----|--------------------------------------------------------------|--|--|--------|--|--|--|
| P |    | oprava svodnice :                                            |  |  |        |  |  |  |
|   |    | - odstranění stávající svodnice včetně podkladu              |  |  |        |  |  |  |
|   |    | - dodávka a osazení nové svodnice včetně betonového podkladu |  |  |        |  |  |  |
|   | VV | "km 0,050 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00             |  |  | 5,000  |  |  |  |
|   | VV | "km 0,075 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00             |  |  | 5,000  |  |  |  |
|   | VV | "km 0,230 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00             |  |  | 5,000  |  |  |  |
|   | VV | "km 0,250 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00             |  |  | 5,000  |  |  |  |
|   | VV | Součet                                                       |  |  | 20,000 |  |  |  |

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 216,00

|    |    |           |                                                            |    |       |          |          |                |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 16 | K  | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                          | m3 | 3,200 | 1 630,00 | 5 216,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV |           | "km 0,050 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800 |          |          |                |
|    | VV |           | "km 0,075 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800 |          |          |                |

| PČ | Typ | Kód | Popis                                                      | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | VV  |     | 1km 0,230 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800    |                 |                   |                    |
|    | VV  |     | 1km 0,250 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800    |                 |                   |                    |
|    | VV  |     | Součet                                                     |    | 3,200    |                 |                   |                    |

D 997 Přesun sutě 2 574,08

|    |   |           |                                                               |   |       |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|
| 17 | K | 9972215-R | Odvoz sutí na skládku                                         | t | 6,400 | 210,00 | 1 344,00 |                |
| 18 | K | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  | t | 6,400 | 104,70 | 670,08   | CS ÚRS 2017 01 |
| 19 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 6,400 | 87,50  | 560,00   | CS ÚRS 2017 01 |

D 998 Přesun hmot 201,84

|    |   |           |                                                                                            |   |       |       |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|----------------|
| 20 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 4,783 | 42,20 | 201,84 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|----------------|

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 000,00

|    |   |           |                    |     |       |          |          |                |
|----|---|-----------|--------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 21 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

Poznámka k položce:

Statická zatěžovací zkouška povrchu vozovky deskou.

Místa provedení zkoušek upřesní investor. Statická zkouška bude doložena protokolem o zkoušce akreditované zkoušební laboratoře

p

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

5 - LC Pod Brložcem

KSO:

Místo: revír Dobrná

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.03.2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021

DIČ: CZ6501111188

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

377 428,13

DPH základní

snížená

Základ daně

377 428,13

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

79 259,91

0,00

Cena s DPH

V CZK

456 688,04

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

5 - LC Pod Brložcem

Místo:

revír Dobrná

Datum:

13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

377 428,13

HSV - Práce a dodávky HSV

374 428,13

1 - Zemní práce

48 411,50

2 - Zakládání

13 009,28

4 - Vodorovné konstrukce

8 036,38

5 - Komunikace pozemní

188 579,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 232,90

997 - Přesun sutě

11 347,27

998 - Přesun hmot

16 811,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

5 - LC Pod Brložcem

Místo:

revír Dobrná

Datum: 13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

377 428,13

|   |     |                     |                                                                                 |    |         |        |            |                |
|---|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|----------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |                                                                                 |    |         |        | 374 428,13 |                |
| D | 1   | Zemní práce         |                                                                                 |    |         |        | 48 411,50  |                |
| 1 | K   | 122202202           | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 277,500 | 48,00  | 13 320,00  | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV  |                     | "km 0,000 - km 0,710"710,00*2,50*0,15                                           |    | 266,250 |        |            |                |
|   | VV  |                     | Mezisoučet - LC                                                                 |    | 266,250 |        |            |                |
|   | VV  |                     | "km 0,100 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                |    | 5,625   |        |            |                |
|   | VV  |                     | "km 0,180 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                |    | 5,625   |        |            |                |
|   | VV  |                     | Mezisoučet - sjezdy                                                             |    | 11,250  |        |            |                |
|   | VV  |                     | Součet                                                                          |    | 277,500 |        |            |                |
| 2 | K   | 122202209           | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost    | m3 | 138,750 | 16,20  | 2 247,75   | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV  |                     | 277,5*0,5 Přepočtené koeficientem množství                                      |    | 138,750 |        |            |                |
| 3 | K   | 132201201           | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                      | m3 | 20,850  | 267,30 | 5 573,21   | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV  |                     | "0,100 km - propustek"7,50*((2,00+0,80)/2*1,30)+10,00*0,80*0,60                 |    | 18,450  |        |            |                |
|   | VV  |                     | Mezisoučet opravy propustků                                                     |    | 18,450  |        |            |                |
|   | VV  |                     | "km 0,040 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |            |                |
|   | VV  |                     | "km 0,120 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |            |                |
|   | VV  |                     | "km 0,185 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |            |                |
|   | VV  |                     | "km 0,450 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |            |                |
|   | VV  |                     | "km 0,520 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |            |                |
|   | VV  |                     | "km 0,570 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |            |                |
|   | VV  |                     | "km 0,660 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |            |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "km 0,710 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25          |    | 0,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet - Opravy příčného odvodnění                              |    | 2,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                              |    | 20,850   |              |                   |                 |
| 4  | K   | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   | m3 | 10,425   | 17,30        | 180,35            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |           | 20,85*0,5 'Přepočtené koeficientem množství                         |    | 10,425   |              |                   |                 |
| 5  | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 298,350  | 38,00        | 11 337,30         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |           | 277,50+20,85                                                        |    | 298,350  |              |                   |                 |
| 6  | K   | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                   | m3 | 298,350  | 39,10        | 11 665,49         | CS ÚRS 2017 01  |
| 7  | K   | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                             | m3 | 298,350  | 13,70        | 4 087,40          | CS ÚRS 2017 01  |

**D 2 Zakládání 13 009,28**

|   |    |           |                                                                  |    |       |          |           |                |
|---|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|----------------|
| 8 | K  | 274311126 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25 | m3 | 6,400 | 2 032,70 | 13 009,28 | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "km 0,040 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800 |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,120 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800 |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,185 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800 |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,450 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800 |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,520 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800 |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,570 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800 |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,660 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800 |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,710 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800 |          |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                           |    | 6,400 |          |           |                |

**D 4 Vodorovné konstrukce 8 036,38**

|    |    |           |                                                                     |    |       |          |          |                |
|----|----|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 9  | K  | 451312111 | Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm          | m2 | 4,500 | 298,10   | 1 341,45 | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV |           | "0,100 km - propustek"3*1,00*1,50                                   |    | 4,500 |          |          |                |
| 10 | K  | 452318510 | Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí | m3 | 0,756 | 2 534,70 | 1 916,23 | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV |           | "0,100 km - propustek"3*1,40*0,60*0,30                              |    | 0,756 |          |          |                |
| 11 | K  | 464531112 | Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 63 až 125 mm z terénu        | m3 | 3,000 | 644,30   | 1 932,90 | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV |           | "km 0,040 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25          |    | 0,300 |          |          |                |
|    | VV |           | "km 0,120 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25          |    | 0,300 |          |          |                |
|    | VV |           | "km 0,185 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25          |    | 0,300 |          |          |                |
|    | VV |           | "km 0,450 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25          |    | 0,300 |          |          |                |
|    | VV |           | "km 0,520 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25          |    | 0,300 |          |          |                |
|    | VV |           | "km 0,570 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25          |    | 0,300 |          |          |                |
|    | VV |           | "km 0,660 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25          |    | 0,300 |          |          |                |
|    | VV |           | "km 0,710 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25          |    | 0,300 |          |          |                |
|    | VV |           | Mezisoučet - oprava příčného odvodnění                              |    | 2,400 |          |          |                |
|    | VV |           | "0,100 km - propustek"2*1,50*0,80*0,25                              |    | 0,600 |          |          |                |
|    | VV |           | Mezisoučet - oprava propustku                                       |    | 0,600 |          |          |                |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                      |     | 3,000     |              |                   |                 |
| 12  | K   | 465511411 | Dlažba z lomového kamene na sucho s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm                                                          | m2  | 4,500     | 632,40       | 2 845,80          | CS ÚRS 2017 01  |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>z kamene ČEDIČ                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
| D 5 |     |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                          |     |           |              | 188 579,20        |                 |
| 13  | K   | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm                                                                                                 | m2  | 138,000   | 117,90       | 16 270,20         | CS ÚRS 2017 01  |
| VV  |     |           | "km 0,100 - Sjezd vpravo dl.15 m"73,00                                                                                                                      |     | 73,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "km 0,180 - Sjezd vpravo dl.15 m"65,00                                                                                                                      |     | 65,000    |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                      |     | 138,000   |              |                   |                 |
| 14  | K   | 564851111 | Podklad ze štěrku drtě vel. 0-32 tl 150 mm                                                                                                                  | m2  | 138,000   | 75,30        | 10 391,40         | CS ÚRS 2017 01  |
| 15  | K   | 566501111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného vel. 0-63 mm v množství do 0,10 m3/m2                                          | m2  | 2 130,000 | 48,50        | 103 305,00        | CS ÚRS 2017 01  |
| VV  |     |           | "km 0,000 - km 0,710"710,00"3,00                                                                                                                            |     | 2 130,000 |              |                   |                 |
| 16  | K   | 566901131 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrku drtí tl. 100 mm                                                                            | m2  | 12,000    | 85,60        | 1 027,20          | CS ÚRS 2017 01  |
| VV  |     |           | "0,100 km - propustek"4,00"3,00                                                                                                                             |     | 12,000    |              |                   |                 |
| 17  | K   | 566901143 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm                                                               | m2  | 12,000    | 187,20       | 2 246,40          | CS ÚRS 2017 01  |
| 18  | K   | 571903111 | Posyp krytu kamenivem drceným vel. 0-5 mm do 15 kg/m2                                                                                                       | m2  | 2 130,000 | 7,50         | 15 975,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| 19  | K   | 597361121 | Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu                                                                                                                  | m   | 40,000    | 984,10       | 39 364,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>oprava svodnice :<br>- odstranění stávající svodnice včetně podkladu<br>- dodávka a osazení nové svodnice včetně betonového podkladu |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "km 0,040 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |     | 5,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "km 0,120 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |     | 5,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "km 0,185 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |     | 5,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "km 0,450 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |     | 5,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "km 0,520 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |     | 5,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "km 0,570 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |     | 5,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "km 0,660 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |     | 5,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "km 0,710 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |     | 5,000     |              |                   |                 |
| VV  |     |           | Součet                                                                                                                                                      |     | 40,000    |              |                   |                 |
| D 9 |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                         |     |           |              | 88 232,90         |                 |
| 20  | K   | 919441221 | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800                                                                                         | kus | 2,000     | 16 940,60    | 33 881,20         | CS ÚRS 2017 01  |
| P   |     |           | Poznámka k položce:<br>kámen ČEDIČ                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
| VV  |     |           | "0,100 km - propustek"2                                                                                                                                     |     | 2,000     |              |                   |                 |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 21     | K   | 919521140 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600                             | m   | 7,500    | 1 077,20     | 8 079,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|        | VV  |           | "0,100 km - propustek"7,50                                                                |     | 7,500    |              |                   |                 |
| 22     | M   | 592237160 | trouba betonová se zabudovaným těsněním TBH-Q 60/250/Z D60x250x10 cm                      | kus | 3,000    | 1 645,00     | 4 935,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 23     | K   | 919535556 | Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30       | m3  | 2,100    | 2 634,20     | 5 531,82          | CS ÚRS 2017 01  |
|        | P   |           | Poznámka k položce:<br>lože pod potrubí propustku                                         |     |          |              |                   |                 |
|        | VV  |           | "0,100 km - propustek"7,50*0,70*0,40                                                      |     | 2,100    |              |                   |                 |
| 24     | K   | 936561111 | Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva                  | m3  | 10,586   | 744,30       | 7 879,16          | CS ÚRS 2017 01  |
|        | VV  |           | "0,100 km - propustek"7,50*2,00*0,80-(PI*0,30*0,30*5,00)                                  |     | 10,586   |              |                   |                 |
| 25     | K   | 961021311 | Bourání čel propustku ze zdiva kamenného                                                  | m3  | 6,000    | 521,90       | 3 131,40          | CS ÚRS 2017 01  |
|        | VV  |           | "0,100 km - propustek"2*3,00                                                              |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 26     | K   | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                         | m3  | 6,400    | 1 841,30     | 11 784,32         | CS ÚRS 2017 01  |
|        | VV  |           | "km 0,040 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                                |     | 0,800    |              |                   |                 |
|        | VV  |           | "km 0,120 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                                |     | 0,800    |              |                   |                 |
|        | VV  |           | "km 0,185 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                                |     | 0,800    |              |                   |                 |
|        | VV  |           | "km 0,450 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                                |     | 0,800    |              |                   |                 |
|        | VV  |           | "km 0,520 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                                |     | 0,800    |              |                   |                 |
|        | VV  |           | "km 0,570 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                                |     | 0,800    |              |                   |                 |
|        | VV  |           | "km 0,660 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                                |     | 0,800    |              |                   |                 |
|        | VV  |           | "km 0,710 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                                |     | 0,800    |              |                   |                 |
|        | VV  |           | Mezisoučet - Opravy příčného odvodnění                                                    |     | 6,400    |              |                   |                 |
|        | VV  |           | Součet                                                                                    |     | 6,400    |              |                   |                 |
| 27     | K   | 966008113 | Bourání trubního propustku do DN 800                                                      | m   | 7,500    | 1 734,80     | 13 011,00         | CS ÚRS 2017 01  |
|        |     |           |                                                                                           |     |          |              | 11 347,27         |                 |
| D 997  |     |           | Přesun sutě                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 28     | K   | 9972215-R | Odvoz sutí na skládku                                                                     | t   | 28,213   | 210,00       | 5 924,73          |                 |
| 29     | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                              | t   | 28,213   | 104,70       | 2 953,90          | CS ÚRS 2017 01  |
| 30     | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                             | t   | 28,213   | 87,50        | 2 468,64          | CS ÚRS 2017 01  |
|        |     |           |                                                                                           |     |          |              | 16 811,60         |                 |
| D 998  |     |           | Přesun hmot                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 31     | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným | t   | 466,989  | 36,00        | 16 811,60         | CS ÚRS 2017 01  |
|        |     |           |                                                                                           |     |          |              | 3 000,00          |                 |
| D VRN  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                               |     |          |              |                   |                 |
| D VRN4 |     |           | Inženýrská činnost                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 32     | K   | 043134000 | Zkoušky zatěžovací                                                                        | kus | 2,000    | 1 500,00     | 3 000,00          | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

F

*Poznámka k položce:*

*Statická zatěžovací zkouška povrchu vozovky deskou.*

*Místa provedení zkoušek upřesní investor. Statická zkouška bude doložena protokolem o zkoušce*

*akreditované zkušební laboratoře*

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

6.1 - LC Nad Lomem Dobrná - úsek 1

KSO:

Místo: revír Dobrná

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.03.2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021

DIČ: CZ6501111188

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

580 510,28

DPH základní

Základ daně

580 510,28

Sazba daně

21,00%

Výše daně

121 907,16

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

702 417,44

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

6.1 - LC Nad Lomem Dobrná - úsek 1

Místo:

revír Dobrná

Datum:

13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**580 510,28**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**576 010,28**

1 - Zemní práce

79 829,19

2 - Zakládání

22 766,24

4 - Vodorovné konstrukce

2 706,06

5 - Komunikace pozemní

414 563,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 622,56

997 - Přesun sutě

9 009,28

998 - Přesun hmot

26 513,75

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**4 500,00**

VRN4 - Inženýrská činnost

4 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

6.1 - LC Nad Lomem Dobrná - úsek 1

Místo:

revír Dobrná

Datum:

13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

580 510,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

576 010,28

D 1

Zemní práce

79 829,19

|   |    |           |                                                                                 |    |         |        |           |                |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K  | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 486,375 | 54,60  | 26 556,08 | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "km 0,000 - km 1,150"1150,00*2,50*0,15                                          |    | 431,250 |        |           |                |
|   | VV |           | Mezisoučet 3.2.1.1 LC šířka 3,00 m                                              |    | 431,250 |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,440 - km 0,470 - Skládka vpravo"30,00*8,00*0,15                           |    | 36,000  |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,790 - Sjezd vlevo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                 |    | 5,625   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 1,150 - Skládka"30,00*10,00*0,15*0,30                                       |    | 13,500  |        |           |                |
|   | VV |           | Mezisoučet 3.2.1.2 Sjezdy a skládky                                             |    | 55,125  |        |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                                          |    | 486,375 |        |           |                |
| 2 | K  | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost   | m3 | 243,188 | 16,20  | 3 939,65  | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | 486,375*0,5 Přepočtené koeficientem množství                                    |    | 243,188 |        |           |                |
| 3 | K  | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                      | m3 | 4,200   | 267,30 | 1 122,66  | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "km 0,030 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,135 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,200 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,250 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,300 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,380 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,480 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,660 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |           |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | "km 0,710 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25          |    | 0,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,770 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25          |    | 0,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,830 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25          |    | 0,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,885 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25          |    | 0,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,920 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25          |    | 0,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,975 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25          |    | 0,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                              |    | 4,200    |              |                   |                 |
| 4  | K   | 132201209 | Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   | m3 | 2,100    | 17,30        | 36,33             | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |           | 4,2*0,5 'Přepočtené koeficientem množství                           |    | 2,100    |              |                   |                 |
| 5  | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 490,575  | 45,40        | 22 272,11         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |           | 486,375+4,20                                                        |    | 490,575  |              |                   |                 |
| 6  | K   | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                   | m3 | 490,575  | 39,10        | 19 181,48         | CS ÚRS 2017 01  |
| 7  | K   | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných                               | m3 | 490,575  | 13,70        | 6 720,88          | CS ÚRS 2017 01  |

## D 2 Zakládání

22 766,24

|   |    |           |                                                                  |    |        |          |           |                |
|---|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| 8 | K  | 274311126 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25 | m3 | 11,200 | 2 032,70 | 22 766,24 | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "km 0,030 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800  |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,135 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800  |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,200 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800  |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,250 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800  |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,300 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800  |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,380 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800  |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,480 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800  |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,660 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800  |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,710 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800  |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,770 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800  |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,830 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800  |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,885 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800  |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,920 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800  |          |           |                |
|   | VV |           | "km 0,975 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40       |    | 0,800  |          |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                           |    | 11,200 |          |           |                |

## D 4 Vodorovné konstrukce

2 706,06

|   |    |           |                                                              |    |       |        |          |                |
|---|----|-----------|--------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|----------------|
| 9 | K  | 464531112 | Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu | m3 | 4,200 | 644,30 | 2 706,06 | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "km 0,030 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25   |    | 0,300 |        |          |                |
|   | VV |           | "km 0,135 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25   |    | 0,300 |        |          |                |
|   | VV |           | "km 0,200 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25   |    | 0,300 |        |          |                |
|   | VV |           | "km 0,250 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25   |    | 0,300 |        |          |                |
|   | VV |           | "km 0,300 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25   |    | 0,300 |        |          |                |
|   | VV |           | "km 0,380 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25   |    | 0,300 |        |          |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     |           | "km 0,480 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50°0,80°0,25                                                                                                  |    | 0,300     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,660 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50°0,80°0,25                                                                                                  |    | 0,300     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,710 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50°0,80°0,25                                                                                                  |    | 0,300     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,770 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50°0,80°0,25                                                                                                  |    | 0,300     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,830 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50°0,80°0,25                                                                                                  |    | 0,300     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,885 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50°0,80°0,25                                                                                                  |    | 0,300     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,920 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50°0,80°0,25                                                                                                  |    | 0,300     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,975 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50°0,80°0,25                                                                                                  |    | 0,300     |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 4,200     |              |                   |                 |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                          |    |           |              | 414 563,20        |                 |
| 10 | K   | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm                                                                                                 | m2 | 616,000   | 117,90       | 72 626,40         | CS ÚRS 2017 01  |
| VV |     |           | "km 0,440 - km 0,470 - Skládka vpravo"30,00°8,00                                                                                                            |    | 240,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,790 - Sjezd vlevo dl.15 m"76,00                                                                                                                       |    | 76,000    |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 1,150 - Skládka"30,00°10,00                                                                                                                             |    | 300,000   |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet - 3.2.1.2 Sjezdy a skládky                                                                                                                           |    | 616,000   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-32 tl 150 mm                                                                                                                   | m2 | 616,000   | 75,30        | 46 384,80         | CS ÚRS 2017 01  |
| 12 | K   | 566501111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného vel. 0-63 mm v množství do 0,10 m3/m2                                          | m2 | 3 450,000 | 58,20        | 200 790,00        | CS ÚRS 2017 01  |
| VV |     |           | "LC km 0,000 - km 1,150"1150,00°3,00                                                                                                                        |    | 3 450,000 |              |                   |                 |
| 13 | K   | 571903111 | Posyp krytu kamenivem drceným vel. 0-5 mm do 15 kg/m2                                                                                                       | m2 | 3 450,000 | 7,50         | 25 875,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| 14 | K   | 597361121 | Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu                                                                                                                  | m  | 70,000    | 984,10       | 68 887,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>oprava svodnice :<br>- odstranění stávající svodnice včetně podkladu<br>- dodávka a osazení nové svodnice včetně betonového podkladu |    |           |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,030 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,135 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,200 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,250 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,300 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,380 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,480 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,660 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,710 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,770 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,830 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,885 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,920 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
| VV |     |           | "km 0,975 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
| VV |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 70,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|     |    |           |                                                            |    |        |          |           |                |
|-----|----|-----------|------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-----------|----------------|
| D 9 |    |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                        |    |        |          | 20 622,56 |                |
| 15  | K  | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                          | m3 | 11,200 | 1 841,30 | 20 622,56 | CS ÚRS 2017 01 |
|     | VV |           | "km 0,030 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800  |          |           |                |
|     | VV |           | "km 0,135 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800  |          |           |                |
|     | VV |           | "km 0,200 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800  |          |           |                |
|     | VV |           | "km 0,250 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800  |          |           |                |
|     | VV |           | "km 0,300 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800  |          |           |                |
|     | VV |           | "km 0,380 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800  |          |           |                |
|     | VV |           | "km 0,480 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800  |          |           |                |
|     | VV |           | "km 0,660 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800  |          |           |                |
|     | VV |           | "km 0,710 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800  |          |           |                |
|     | VV |           | "km 0,770 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800  |          |           |                |
|     | VV |           | "km 0,830 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800  |          |           |                |
|     | VV |           | "km 0,885 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800  |          |           |                |
|     | VV |           | "km 0,920 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800  |          |           |                |
|     | VV |           | "km 0,975 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40 |    | 0,800  |          |           |                |
|     | VV |           | Součet                                                     |    | 11,200 |          |           |                |

|       |   |           |                                                               |   |        |        |          |                |
|-------|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| D 997 |   |           | Přesun sutě                                                   |   |        |        | 9 009,28 |                |
| 16    | K | 9972215-R | Odvoz sutí na skládku                                         | t | 22,400 | 210,00 | 4 704,00 |                |
| 17    | K | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  | t | 22,400 | 104,70 | 2 345,28 | CS ÚRS 2017 01 |
| 18    | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládku (skládkovné) | t | 22,400 | 87,50  | 1 960,00 | CS ÚRS 2017 01 |

|       |   |           |                                                                                            |   |         |       |           |                |
|-------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|----------------|
| D 998 |   |           | Přesun hmot                                                                                |   |         |       | 26 513,75 |                |
| 19    | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 628,288 | 42,20 | 26 513,75 | CS ÚRS 2017 01 |

|        |   |           |                             |     |       |          |          |                |
|--------|---|-----------|-----------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| D VRN  |   |           | Vedlejší rozpočtové náklady |     |       |          | 4 500,00 |                |
| D VRN4 |   |           | Inženýrská činnost          |     |       |          | 4 500,00 |                |
| 20     | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací          | kus | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2017 01 |

Poznámka k položce:

Statická zatěžovací zkouška povrchu vozovky deskou.

Místa provedení zkoušek upřesní investor. Statická zkouška bude doložena protokolem o zkoušce akreditovanou zkuševnou/ laboratoří

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

6.2 - LC Nad Lomem Dobrná - úsek 2

KSO:

Místo: revír Dobrná

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.03.2018

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

67245021

DIČ:

CZ6501111188

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

112 850,66

DPH základní

Základ daně

112 850,66

Sazba daně

21,00%

Výše daně

23 698,64

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

136 549,30

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

6.2 - LC Nad Lomem Dobrná - úsek 2

Místo:

revír Dobrná

Datum:

13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**112 850,66**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**109 850,66**

1 - Zemní práce

18 437,99

2 - Zakládání

6 707,91

4 - Vodorovné konstrukce

579,87

5 - Komunikace pozemní

70 891,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 419,12

997 - Přesun sutě

1 930,56

998 - Přesun hmot

6 883,71

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**3 000,00**

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

6.2 - LC Nad Lomem Dobrná - úsek 2

Místo:

revír Dobrná

Datum: 13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

112 850,66

D HSV

Práce a dodávky HSV

109 850,66

D 1

Zemní práce

18 437,99

|   |    |           |                                                                                 |    |         |        |          |                |
|---|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|----------------|
| 1 | K  | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 | m3 | 112,500 | 54,60  | 6 142,50 | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "LC km 0,000 - km 0,300"300,00*2,50*0,15                                        |    | 112,500 |        |          |                |
| 2 | K  | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost    | m3 | 56,250  | 16,20  | 911,25   | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | 112,5*0,5 Přepočtené koeficientem množství                                      |    | 56,250  |        |          |                |
| 3 | K  | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                      | m3 | 0,900   | 267,30 | 240,57   | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "km 0,080 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |          |                |
|   | VV |           | "km 0,165 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |          |                |
|   | VV |           | "km 0,250 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                      |    | 0,300   |        |          |                |
|   | VV |           | Součet                                                                          |    | 0,900   |        |          |                |
| 4 | K  | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3               | m3 | 0,450   | 17,30  | 7,79     | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | 0,9*0,5 Přepočtené koeficientem množství                                        |    | 0,450   |        |          |                |
| 5 | K  | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4             | m3 | 113,400 | 45,40  | 5 148,36 | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | 112,50*0,90                                                                     |    | 113,400 |        |          |                |
| 6 | K  | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                               | m3 | 113,400 | 39,10  | 4 433,94 | CS ÚRS 2017 01 |
| 7 | K  | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                         | m3 | 113,400 | 13,70  | 1 553,58 | CS ÚRS 2017 01 |

D 2

Zakládání

6 707,91

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 274311126 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25                                                                                            | m3 | 3,300    | 2 032,70     | 6 707,91          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |           | "km 0,080 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*5,00*0,40*0,40+1,50*0,80*0,25                                                                                   |    | 1,100    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,165 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*5,00*0,40*0,40+1,50*0,80*0,25                                                                                   |    | 1,100    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,250 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*5,00*0,40*0,40+1,50*0,80*0,25                                                                                   |    | 1,100    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 3,300    |              |                   |                 |
| D  | 4   |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                        |    |          |              | 579,87            |                 |
| 9  | K   | 464531112 | Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 63 až 125 mm z terénu                                                                                                | m3 | 0,900    | 644,30       | 579,87            | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |           | "km 0,080 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*1,50*0,80*0,25                                                                                                  |    | 0,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,165 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*1,50*0,80*0,25                                                                                                  |    | 0,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,250 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*1,50*0,80*0,25                                                                                                  |    | 0,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 0,900    |              |                   |                 |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                          |    |          |              | 70 891,50         |                 |
| 10 | K   | 566501111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného vel. 0-63 mm v množství do 0,10 m3/m2                                          | m2 | 900,000  | 58,20        | 52 380,00         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |           | "LC km 0,000 - km 0,300*300,00*3,00                                                                                                                         |    | 900,000  |              |                   |                 |
| 11 | K   | 571903111 | Posyp krytu kamenivem drceným vel. 0-5 mm do 15 kg/m2                                                                                                       | m2 | 900,000  | 7,50         | 6 750,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 12 | K   | 597361121 | Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu                                                                                                                  | m  | 15,000   | 784,10       | 11 761,50         | CS ÚRS 2017 01  |
| P  |     |           | Poznámka k položce:<br>oprava svodnice :<br>- odstranění stávající svodnice včetně podkladu<br>- dodávka a osazení nové svodnice včetně betonového podkladu |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,080 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*5,00                                                                                                            |    | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,080 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*5,00                                                                                                            |    | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,250 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*5,00                                                                                                            |    | 5,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 15,000   |              |                   |                 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                         |    |          |              | 4 419,12          |                 |
| 13 | K   | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                           | m3 | 2,400    | 1 841,30     | 4 419,12          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |           | "km 0,080 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*5,00*0,40*0,40                                                                                                  |    | 0,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,165 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*5,00*0,40*0,40                                                                                                  |    | 0,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,250 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m*5,00*0,40*0,40                                                                                                  |    | 0,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 2,400    |              |                   |                 |
| D  | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                                 |    |          |              | 1 930,56          |                 |
| 14 | K   | 9972215-R | Odvoz sutí na skládku                                                                                                                                       | t  | 4,800    | 210,00       | 1 008,00          |                 |
| 15 | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                | t  | 4,800    | 104,70       | 502,56            | CS ÚRS 2017 01  |
| 16 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                                                                               | t  | 4,800    | 87,50        | 420,00            | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| D 998  |     |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 | 6 883,71          |                    |
| 17     | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                                                                                   | t   | 163,121  | 42,20           | 6 883,71          | CS ÚRS 2017 01     |
| D VRN  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                  |     |          |                 | 3 000,00          |                    |
| D VRN4 |     |           | Inženýrská činnost                                                                                                                                                                                           |     |          |                 | 3 000,00          |                    |
| 18     | K   | 043134000 | Zkoušky zatěžovací                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000    | 1 500,00        | 3 000,00          | CS ÚRS 2017 01     |
| P      |     |           | Poznámka k položce:<br>Statická zatěžovací zkouška povrchu vozovky deskou.<br>Místa provedení zkoušek upřesní investor. Statická zkouška bude doložena protokolem o zkoušce akreditované zkušební laboratoře |     |          |                 |                   |                    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

7 - LC Nad Brložeckou silnicí

KSO:

Místo: revír Dobrná

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.03.2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021

DIČ: CZ6501111188

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

876 601,38

DPH základní  
snížená

Základ daně

876 601,38

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

184 086,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 060 687,67

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

7 - LC Nad Brložeckou silnicí

Místo:

revír Dobrná

Datum: 13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

876 601,38

HSV - Práce a dodávky HSV

873 601,38

1 - Zemní práce

140 547,00

2 - Zakládání

9 756,96

4 - Vodorovné konstrukce

1 159,74

5 - Komunikace pozemní

611 145,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

106 080,74

997 - Přesun sutě

3 861,12

998 - Přesun hmot

1 050,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

7 - LC Nad Brložeckou silnicí

Místo:

revír Dobrná

Datum: 13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

876 601,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

873 601,38

D 1

Zemní práce

140 547,00

|    |   |           |                                                                                           |    |                                                                              |       |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|
| 1  | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 400,000                                                                      | 28,10 | 11 240,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 1,300 - km 1,400"2*100,00*2,00                                           |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 400,000                                                                      |       |           |                |
| 2  | K | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3           | m3 | 736,125                                                                      | 54,60 | 40 192,43 | CS ÚRS 2017 01 |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,000 - km 0,710 - hlavní trasa"1650,00*2,50*0,15                        |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 618,750                                                                      |       |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,360 - km 0,365 - Rozšíření LC u sjezdu do porostu vlevo"5,00*2,00*0,30 |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 3,000                                                                        |       |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | Mezísoučet - lesní cesta                                                     |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 621,750                                                                      |       |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,000 - 0,020 - Skládka dl.20 m"20,00*2,50*0,15                          |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 7,500                                                                        |       |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,510 - km 0,540 - Skládka dřeva vpravo dl.30 m"30,00*2,50*0,15          |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 11,250                                                                       |       |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,660 - Skládka vlevo dl.20 m, š.3,00 m"20,00*2,50*0,15                  |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 7,500                                                                        |       |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,660 - Skládka vpravo dl.40 m, š.5,00 m"40,00*2,50*0,15                 |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 15,000                                                                       |       |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,940 - Skládka vpravo dl.30 m, š.5,00 m"30,00*2,50*0,15                 |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 11,250                                                                       |       |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,940 - Skládka vlevo dl.15 m, š.3,00 m"15,00*2,50*0,15                  |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 5,625                                                                        |       |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | Mezísoučet - skládky                                                         |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 58,125                                                                       |       |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,290 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                             |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 5,625                                                                        |       |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,360 - Sjezd vlevo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                              |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 5,625                                                                        |       |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,550 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                             |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 5,625                                                                        |       |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,660 - Sjezd vlevo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                              |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 5,625                                                                        |       |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,730 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                             |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 5,625                                                                        |       |           |                |
| VV |   |           |                                                                                           |    | "km 0,730 - Sjezd vlevo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                              |       |           |                |
|    |   |           |                                                                                           |    | 5,625                                                                        |       |           |                |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "km 0,985 - Sjezd vlevo dl. 15 m"15,00*2,50*0,15                             |    | 5,625    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 1,130 - Sjezd vlevo dl. 15 m"15,00*2,50*0,15                             |    | 5,625    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 1,200 - Sjezd vlevo dl. 15 m"15,00*2,50*0,15                             |    | 5,625    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 1,500 - Sjezd vlevo dl. 15 m"15,00*2,50*0,15                             |    | 5,625    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet - sjezdy                                                          |    | 56,250   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                       |    | 736,125  |              |                   |                 |
| 3   | K   | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | 368,063  | 16,20        | 5 962,62          | CS ÚRS 2017 01  |
|     | VV  |           | 736,125*0,5 'Přepočtené koeficientem množství                                |    | 368,063  |              |                   |                 |
| 4   | K   | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                   | m3 | 1,800    | 267,30       | 481,14            | CS ÚRS 2017 01  |
|     | VV  |           | "km 0,660 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                   |    | 0,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 0,985 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                   |    | 0,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 1,100 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                   |    | 0,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 1,130 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                   |    | 0,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 1,180 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                   |    | 0,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 1,210 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                   |    | 0,300    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet -Opravy příčného odvodnění                                            |    | 1,800    |              |                   |                 |
| 5   | K   | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3            | m3 | 0,900    | 17,30        | 15,57             | CS ÚRS 2017 01  |
|     | VV  |           | 1,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství                                    |    | 0,900    |              |                   |                 |
| 6   | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4          | m3 | 737,925  | 45,40        | 33 501,80         | CS ÚRS 2017 01  |
|     | VV  |           | 736,125+1,80                                                                 |    | 737,925  |              |                   |                 |
| 7   | K   | 162301500 | Vodorovné přemístění křovin do 500 m Ø kmene do 100 mm                       | m2 | 400,000  | 25,10        | 10 040,00         |                 |
| 8   | K   | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                            | m3 | 737,925  | 39,10        | 28 852,87         | CS ÚRS 2017 01  |
| 9   | K   | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných                                        | m3 | 737,925  | 13,70        | 10 109,57         | CS ÚRS 2017 01  |
| 10  | K   | 181102302 | Úprava pláně v zářezích se zhuťněním                                         | m2 | 10,000   | 15,10        | 151,00            | CS ÚRS 2017 01  |
|     | VV  |           | "km 0,360 - km 0,365 - Rozšíření LC u sjezdu do porostu vlevo"5,00*2,00      |    | 10,000   |              |                   |                 |
| D 2 |     |           | Zakládání                                                                    |    |          |              | 9 756,96          |                 |
| 11  | K   | 274311126 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25             | m3 | 4,800    | 2 032,70     | 9 756,96          | CS ÚRS 2017 01  |
|     | VV  |           | "km 0,660 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                   |    | 0,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 0,985 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                   |    | 0,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 1,100 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                   |    | 0,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 1,130 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                   |    | 0,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 1,180 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                   |    | 0,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 1,210 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                   |    | 0,800    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                       |    | 4,800    |              |                   |                 |
| D 4 |     |           | Vodorovné konstrukce                                                         |    |          |              | 1 159,74          |                 |
| 12  | K   | 464531112 | Pohoz z hrubého drceného kameniva zrna 63 až 125 mm z terénu                 | m3 | 1,800    | 644,30       | 1 159,74          | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|    | VV  |           | "km 0,660 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                                               |    | 0,300     |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 0,985 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                                               |    | 0,300     |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 1,100 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                                               |    | 0,300     |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 1,130 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                                               |    | 0,300     |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 1,180 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                                               |    | 0,300     |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 1,210 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                                               |    | 0,300     |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                   |    | 1,800     |                 |                   |                    |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                       |    |           |                 | 611 145,00        |                    |
| 13 | K   | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm                                              | m2 | 1 435,000 | 117,90          | 169 186,50        | CS ÚRS 2017 01     |
|    | VV  |           | "km 0,360 - km 0,365 - Rozšíření LC u sjezdu do porostu vlevo"5,00*2,00                                  |    | 10,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | Mezisoučet - lesní cesta                                                                                 |    | 10,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 0,000 - 0,020 - Skládka dl.20 m"20,00*5,00                                                           |    | 100,000   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 0,510 - km 0,540 - Skládka dřeva vpravo dl.30 m"30,00*5,00                                           |    | 150,000   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 0,660 - Skládka vlevo dl.20 m, š.3,00 m"20,00*3,00                                                   |    | 60,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 0,660 - Skládka vpravo dl.40 m, š.5,00 m"40,00*5,00                                                  |    | 200,000   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 0,940 - Skládka vpravo dl.30 m, š.5,00 m"30,00*5,00                                                  |    | 150,000   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 0,940 - Skládka vlevo dl.15 m, š.3,00 m"15,00*3,00                                                   |    | 45,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | Mezisoučet - skládky                                                                                     |    | 705,000   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 0,290 - Sjezd vpravo dl.15 m"71,00                                                                   |    | 71,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 0,360 - Sjezd vlevo dl.15 m"66,00                                                                    |    | 66,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 0,550 - Sjezd vpravo dl.15 m"65,00                                                                   |    | 65,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 0,660 - Sjezd vlevo dl.15 m"78,00                                                                    |    | 78,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 0,730 - Sjezd vpravo dl.15 m"68,00                                                                   |    | 68,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 0,730 - Sjezd vlevo dl.15 m"78,00                                                                    |    | 78,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 0,985 - Sjezd vlevo dl.15 m"80,00                                                                    |    | 80,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 1,130 - Sjezd vlevo dl.15 m"70,00                                                                    |    | 70,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 1,200 - Sjezd vlevo dl.15 m"76,00                                                                    |    | 76,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | "km 1,500 - Sjezd vlevo dl.15 m"68,00                                                                    |    | 68,000    |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | Mezisoučet - sjezdy                                                                                      |    | 720,000   |                 |                   |                    |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                   |    | 1 435,000 |                 |                   |                    |
| 14 | K   | 564821112 | Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-32 mm tl 90 mm                                                              | m2 | 5 400,000 | 48,40           | 261 360,00        | CS ÚRS 2017 01     |
|    | VV  |           | "LC km 0,000 - km 1,800"1800,00*3,00                                                                     |    | 5 400,000 |                 |                   |                    |
| 15 | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-32 mm tl 150 mm                                                             | m2 | 1 435,000 | 75,30           | 108 055,50        | CS ÚRS 2017 01     |
| 16 | K   | 566501111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného vel. 32-63 mm do 0,10 m3/m2 | m2 | 100,000   | 58,20           | 5 820,00          | CS ÚRS 2017 01     |
|    | VV  |           | "km 0,000 - km 0,710 - hlavní trasa"100,00                                                               |    | 100,000   |                 |                   |                    |
| 17 | K   | 571903111 | Posyp krytu kamenivem drceným vel. 0-5 mm do 15 kg/m2                                                    | m2 | 4 960,000 | 7,50            | 37 200,00         | CS ÚRS 2017 01     |
| 18 | K   | 597361121 | Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu                                                               | m  | 30,000    | 984,10          | 29 523,00         | CS ÚRS 2017 01     |

| PČ                                                                                                                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                         | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <i>Poznámka k položce:</i><br>oprava svodnice :<br>- odstranění stávající svodnice včetně podkladu<br>- dodávka a osazení nové svodnice včetně betonového podkladu |     |           |                                                               |    |           |                 |                   |                    |
| P                                                                                                                                                                  |     |           |                                                               |    |           |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 0,660 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00              |    | 5,000     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 0,985 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00              |    | 5,000     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 1,100 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00              |    | 5,000     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 1,130 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00              |    | 5,000     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 1,180 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00              |    | 5,000     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 1,210 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00              |    | 5,000     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | Součet                                                        |    | 30,000    |                 |                   |                    |
| D                                                                                                                                                                  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                           |    |           |                 | 106 080,74        |                    |
| 19                                                                                                                                                                 | K   | 938902201 | Čištění příkopů š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m     | m  | 1 650,000 | 54,30           | 89 595,00         | CS ÚRS 2017 01     |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 0,000 - km 1,200 - Čištění příkopu vlevo"1200,00          |    | 1 200,000 |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 1,200 - km 1,650 - Čištění příkopu vpravo"450,00          |    | 450,000   |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | Součet                                                        |    | 1 650,000 |                 |                   |                    |
| 20                                                                                                                                                                 | K   | 938902462 | Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN  | m  | 57,500    | 133,00          | 7 647,50          | CS ÚRS 2017 01     |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 0,020 - Propustek DN 400"7,50                             |    | 7,500     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 0,360 - Propustek DN 400"7,50                             |    | 7,500     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 0,730 - Propustek DN 400"7,50"                            |    | 7,500     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 0,880 - Propustek DN 600"5,00                             |    | 5,000     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 1,120 - Propustek DN 600"5,00                             |    | 5,000     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 1,130 - Propustek DN 400"7,50                             |    | 7,500     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 1,350 - Propustek DN 600"5,00                             |    | 5,000     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 1,500 - Propustek DN 400"7,50                             |    | 7,500     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 1,600 - Propustek DN 600"5,00                             |    | 5,000     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | Součet                                                        |    | 57,500    |                 |                   |                    |
| 21                                                                                                                                                                 | K   | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                             | m3 | 4,800     | 1 841,30        | 8 838,24          | CS ÚRS 2017 01     |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 0,660 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40    |    | 0,800     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 0,985 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40    |    | 0,800     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 1,100 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40    |    | 0,800     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 1,130 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40    |    | 0,800     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 1,180 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40    |    | 0,800     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | "km 1,210 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40    |    | 0,800     |                 |                   |                    |
| VV                                                                                                                                                                 |     |           | Součet -Opravy příčného odvodnění                             |    | 4,800     |                 |                   |                    |
| D                                                                                                                                                                  | 997 |           | Přesun sutě                                                   |    |           |                 | 3 861,12          |                    |
| 22                                                                                                                                                                 | K   | 9972215-R | Odvoz suti na skládku                                         | t  | 9,600     | 210,00          | 2 016,00          |                    |
| 23                                                                                                                                                                 | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  | t  | 9,600     | 104,70          | 1 005,12          | CS ÚRS 2017 01     |
| 24                                                                                                                                                                 | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t  | 9,600     | 87,50           | 840,00            | CS ÚRS 2017 01     |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

|       |   |           |                                                                                            |   |        |       |          |                |          |
|-------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|----------|
| D 998 |   |           | Přesun hmot                                                                                |   |        |       |          |                | 1 050,82 |
| 25    | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 24,901 | 42,20 | 1 050,82 | CS ÚRS 2017 01 |          |

|        |   |           |                             |     |       |          |          |                |          |
|--------|---|-----------|-----------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|----------|
| D VRN  |   |           | Vedlejší rozpočtové náklady |     |       |          |          |                | 3 000,00 |
| D VRN4 |   |           | Inženýrská činnost          |     |       |          |          |                | 3 000,00 |
| 26     | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací          | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2017 01 |          |

Poznámka k položce:  
*Statická zatěžovací zkouška povrchu vozovky deskou.  
Místa provedení zkoušek upřesní investor. Statická zkouška bude doložena protokolem o zkoušce  
akreditované zkušební laboratoře*

P

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

8 - LC Nad Jirmankou

KSO:

Místo: revír Dobrná

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.03.2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021

DIČ: CZ6501111188

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

611 653,23

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 611 653,23  | 21,00%     | 128 447,18 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

740 100,41

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrá

Objekt:

8 - LC Nad Jirmankou

Místo:

revír Dobrá

Datum:

13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

611 653,23

### HSV - Práce a dodávky HSV

607 153,23

1 - Zemní práce

141 462,83

2 - Zakládání

6 504,64

4 - Vodorovné konstrukce

773,16

5 - Komunikace pozemní

429 639,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 623,66

997 - Přesun sutě

2 574,08

998 - Přesun hmot

575,86

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

8 - LC Nad Jirmankou

Místo:

revír Dobrná

Datum: 13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

611 653,23

D HSV

Práce a dodávky HSV

607 153,23

D 1

Zemní práce

141 462,83

|   |    |           |                                                                                           |    |           |           |           |                |
|---|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K  | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 1 140,000 | 23,50     | 26 790,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "km 0,965 - km 1,250 - Odstranění křovin, náletu (obě strany LC)"2*285,00*2,00            |    |           | 1 140,000 |           |                |
| 2 | K  | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v horní tř. 3             | m3 | 568,125   | 49,90     | 28 349,44 | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "km 0,000 - km 1,250"1250,00*2,50*0,15                                                    |    |           | 468,750   |           |                |
|   | VV |           | Mezisoučet - LC                                                                           |    |           | 468,750   |           |                |
|   | VV |           | "km 0,010 - Sjezd vlevo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                           |    |           | 5,625     |           |                |
|   | VV |           | "km 0,360 - Sjezd vlevo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                           |    |           | 5,625     |           |                |
|   | VV |           | "km 0,110 - Sjezd vlevo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                           |    |           | 5,625     |           |                |
|   | VV |           | "km 0,110 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                          |    |           | 5,625     |           |                |
|   | VV |           | "km 0,170 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                          |    |           | 5,625     |           |                |
|   | VV |           | "km 0,230 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                          |    |           | 5,625     |           |                |
|   | VV |           | "km 0,280 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                          |    |           | 5,625     |           |                |
|   | VV |           | "km 0,280 - Sjezd vlevo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                           |    |           | 5,625     |           |                |
|   | VV |           | "km 0,340 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                          |    |           | 5,625     |           |                |
|   | VV |           | "km 0,350 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                          |    |           | 5,625     |           |                |
|   | VV |           | "km 0,390 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                          |    |           | 5,625     |           |                |
|   | VV |           | "km 0,760 - Sjezd vlevo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                           |    |           | 5,625     |           |                |
|   | VV |           | "km 0,960 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                          |    |           | 5,625     |           |                |
|   | VV |           | "km 1,100 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                          |    |           | 5,625     |           |                |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                        | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | "km 1,250 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                             |    | 5,625     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet - sjezdy                                                          |    | 84,375    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 0,240 - Skládka vlevo dl.10 m, š.3,00 m"10,00*2,50*0,15                  |    | 3,750     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 0,315 - Skládka vlevo dl.20 m, š.5,00 m"20,00*2,50*0,15                  |    | 7,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 0,750 - km 0,760 - Skládka vlevo dl.10 m, š.5,00 m"10,00*2,50*0,15       |    | 3,750     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Mezisoučet - skládky                                                         |    | 15,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                       |    | 568,125   |              |                   |                 |
| 3   | K   | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost | m3 | 284,063   | 16,20        | 4 601,82          | CS ÚRS 2017 01  |
|     | VV  |           | 568,125*0,5 Přepočtené koeficientem množství                                 |    | 284,063   |              |                   |                 |
| 4   | K   | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                   | m3 | 1,200     | 267,30       | 320,76            | CS ÚRS 2017 01  |
|     | VV  |           | "km 0,490 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                   |    | 0,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 0,560 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                   |    | 0,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 1,920 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                   |    | 0,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 1,965 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                   |    | 0,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet -Opravy příčného odvodnění                                            |    | 1,200     |              |                   |                 |
| 5   | K   | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3            | m3 | 0,600     | 17,30        | 10,38             | CS ÚRS 2017 01  |
|     | VV  |           | 1,2*0,5 Přepočtené koeficientem množství                                     |    | 0,600     |              |                   |                 |
| 6   | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4          | m3 | 569,325   | 39,90        | 22 716,07         | CS ÚRS 2017 01  |
|     | VV  |           | 568,125+1,20                                                                 |    | 569,325   |              |                   |                 |
| 7   | K   | 162301500 | Vodorovné přemístění křovin do 500 m D kmene do 100 mm                       | m2 | 1 140,000 | 25,10        | 28 614,00         |                 |
| 8   | K   | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                            | m3 | 569,325   | 39,10        | 22 260,61         | CS ÚRS 2017 01  |
| 9   | K   | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných                                      | m3 | 569,325   | 13,70        | 7 799,75          | CS ÚRS 2017 01  |
| D 2 |     |           | Zakládání                                                                    |    | 6 504,64  |              |                   |                 |
| 10  | K   | 274311126 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25             | m3 | 3,200     | 2 032,70     | 6 504,64          | CS ÚRS 2017 01  |
|     | VV  |           | "km 0,490 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                   |    | 0,800     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 0,560 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                   |    | 0,800     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 0,920 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                   |    | 0,800     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 0,965 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                   |    | 0,800     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                       |    | 3,200     |              |                   |                 |
| D 4 |     |           | Vodorovné konstrukce                                                         |    | 773,16    |              |                   |                 |
| 11  | K   | 464531112 | Pohoz z hrubého drceného kamenu zrna 63 až 125 mm z terénu                   | m3 | 1,200     | 644,30       | 773,16            | CS ÚRS 2017 01  |
|     | VV  |           | "km 0,490 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                   |    | 0,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 0,560 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                   |    | 0,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 0,920 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                   |    | 0,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "km 0,965 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                   |    | 0,300     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                       |    | 1,200     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                          |    |           |              | 429 639,00        |                 |
| 12 | K   | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm                                                                                                 | m2 | 1 256,000 | 106,00       | 133 136,00        | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |           | "km 0,010 - Sjezd vlevo dl.15 m"68,00                                                                                                                       |    | 68,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,360 - Sjezd vlevo dl.15 m"66,00                                                                                                                       |    | 66,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,110 - Sjezd vlevo dl.15 m"71,00                                                                                                                       |    | 71,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,110 - Sjezd vpravo dl.15 m"71,00                                                                                                                      |    | 71,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,170 - Sjezd vpravo dl.15 m"68,00                                                                                                                      |    | 68,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,230 - Sjezd vpravo dl.15 m"77,00                                                                                                                      |    | 77,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,280 - Sjezd vpravo dl.15 m"80,00                                                                                                                      |    | 80,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,280 - Sjezd vlevo dl.15 m"70,00                                                                                                                       |    | 70,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,340 - Sjezd vpravo dl.15 m"76,00                                                                                                                      |    | 76,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,350 - Sjezd vpravo dl.15 m"68,00                                                                                                                      |    | 68,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,390 - Sjezd vpravo dl.15 m"71,00                                                                                                                      |    | 71,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,760 - Sjezd vlevo dl.15 m"69,00                                                                                                                       |    | 69,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,960 - Sjezd vpravo dl.15 m"75,00                                                                                                                      |    | 75,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 1,100 - Sjezd vpravo dl.15 m"71,00                                                                                                                      |    | 71,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 1,250 - Sjezd vpravo dl.15 m"75,00                                                                                                                      |    | 75,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet - sjezdy                                                                                                                                         |    | 1 076,000 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,240 - Skládka vlevo dl.10 m, š.3,00 m"10,00*3,00                                                                                                      |    | 30,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,315 - Skládka vlevo dl.20 m, š.5,00 m"20,00*5,00                                                                                                      |    | 100,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,750 - km 0,760 - Skládka vlevo dl.10 m, š.5,00 m"10,00*5,00                                                                                           |    | 50,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Mezisoučet - skládky                                                                                                                                        |    | 180,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 1 256,000 |              |                   |                 |
| 13 | K   | 564821112 | Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-32 mm tl 90 mm                                                                                                                 | m2 | 3 750,000 | 42,60        | 159 750,00        | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |           | "LC km 0,000 - km 1,250"1250,00*3,00                                                                                                                        |    | 3 750,000 |              |                   |                 |
| 14 | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-32 mm tl 150 mm                                                                                                                | m2 | 1 256,000 | 68,50        | 86 036,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| 15 | K   | 566501111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného vel. 32-63 mm do 0,10 m3/m2                                                    | m2 | 50,000    | 58,20        | 2 910,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|    | VV  |           | "km 0,000 - km 0,710 - hlavní trasa"50,00                                                                                                                   |    | 50,000    |              |                   |                 |
| 16 | K   | 571903111 | Posyp krytu kamenivem drceným vel. 0-5 mm do 15 kg/m2                                                                                                       | m2 | 3 750,000 | 7,50         | 28 125,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| 17 | K   | 597361121 | Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu                                                                                                                  | m  | 20,000    | 984,10       | 19 682,00         | CS ÚRS 2017 01  |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>oprava svodnice :<br>- odstranění stávající svodnice včetně podkladu<br>- dodávka a osazení nové svodnice včetně betonového podkladu |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,490 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 0,560 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 1,920 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "km 1,965 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                                                                                            |    | 5,000     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet - Opravy příčného odvodnění                                                                                                                          |    | 20,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 623,66

|    |    |           |                                                                        |                |         |          |           |                |
|----|----|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-----------|----------------|
| 18 | K  | 938902201 | Čištění příkopů š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m <sup>3</sup> /m | m              | 285,000 | 66,90    | 19 066,50 | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV |           | "km 0,965 - km 1,250 - Čištění příkopu vlevo "285,00                   |                | 285,000 |          |           |                |
| 19 | K  | 938902462 | Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN           | m              | 5,000   | 133,00   | 665,00    | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV |           | "km 1,150 - Propustek DN 600 "5,00                                     |                | 5,000   |          |           |                |
| 20 | K  | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                      | m <sup>3</sup> | 3,200   | 1 841,30 | 5 892,16  | CS ÚRS 2017 01 |
|    | VV |           | "km 0,490 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40             |                | 0,800   |          |           |                |
|    | VV |           | "km 0,560 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40             |                | 0,800   |          |           |                |
|    | VV |           | "km 1,920 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40             |                | 0,800   |          |           |                |
|    | VV |           | "km 1,965 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40             |                | 0,800   |          |           |                |
|    | VV |           | Součet -Opravy příčného odvodnění                                      |                | 3,200   |          |           |                |

D 997 Přesun sutě 2 574,08

|    |   |           |                                                               |   |       |        |          |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|----------------|
| 21 | K | 9972215-R | Odvoz sutí na skládku                                         | t | 6,400 | 210,00 | 1 344,00 |                |
| 22 | K | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  | t | 6,400 | 104,70 | 670,08   | CS ÚRS 2017 01 |
| 23 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládku (skládkovné) | t | 6,400 | 87,50  | 560,00   | CS ÚRS 2017 01 |

D 998 Přesun hmot 575,86

|    |   |           |                                                                                            |   |        |       |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|----------------|
| 24 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 13,646 | 42,20 | 575,86 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|----------------|

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 4 500,00

|    |   |           |                    |     |       |          |          |                |
|----|---|-----------|--------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 25 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | kus | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

Poznámka k položce:

Statická zatěžovací zkouška povrchu vozovky deskou.

Místa provedení zkoušek upřesní investor. Statická zkouška bude doložena protokolem o zkoušce

akreditovanou značkou/Inženýrské

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

9 - LC Nad Sadem

KSO:

Místo: revír Dobrná

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.03.2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 67245021

DIČ: CZ6501111188

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

503 832,06

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 503 832,06  | 21,00%     | 105 804,73 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

609 636,79

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

9 - LC Nad Sadem

Místo:

revír Dobrná

Datum:

13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**503 832,06**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**500 832,06**

1 - Zemní práce

159 348,74

2 - Zakládání

4 878,48

4 - Vodorovné konstrukce

579,87

5 - Komunikace pozemní

250 896,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 672,12

997 - Přesun sutě

1 930,56

998 - Přesun hmot

525,39

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

**3 000,00**

**VRN4 - Inženýrská činnost**

**3 000,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sdružená zakázka na opravy LC, revír Dobrná

Objekt:

9 - LC Nad Sadem

Místo:

revír Dobrná

Datum:

13.03.2018

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p., LS Děčín

Projektant:

Uchazeč:

Roman Kudrna, Obvodová 746/5, 40007, Ústí nad Labem

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Náklady soupisu celkem

503 832,06

D HSV

Práce a dodávky HSV

500 832,06

D 1

Zemní práce

159 348,74

|   |    |           |                                                                                           |    |           |        |           |                |
|---|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K  | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 2 080,000 | 23,50  | 48 880,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "km 0,000 - km 0,520"2*520,00*2,00                                                        |    | 2 080,000 |        |           |                |
| 2 | K  | 122202202 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3           | m3 | 360,000   | 54,60  | 19 656,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "km 0,000 - km 0,870"870,00*2,50*0,15                                                     |    | 326,250   |        |           |                |
|   | VV |           | Mezisoučet - LC                                                                           |    | 326,250   |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,120 - Sjezd vpravo dl.15 m"15,00*2,50*0,15                                          |    | 5,625     |        |           |                |
|   | VV |           | Mezisoučet - sjezdy                                                                       |    | 5,625     |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,120- Skládka vlevo dl.35 m, š.5,00 m"35,00*2,50*0,15                                |    | 13,125    |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,120- Skládka vpravo dl.20 m, š.5,00 m"20,00*2,50*0,15                               |    | 7,500     |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,620- Skládka vpravo dl.20 m, š.5,00 m"20,00*2,50*0,15                               |    | 7,500     |        |           |                |
|   | VV |           | Mezisoučet - skládky                                                                      |    | 28,125    |        |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                    |    | 360,000   |        |           |                |
| 3 | K  | 122202209 | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost              | m3 | 180,000   | 16,20  | 2 916,00  | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | 360*0,5 Přepočtené koeficientem množství                                                  |    | 180,000   |        |           |                |
| 4 | K  | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                                | m3 | 0,900     | 267,30 | 240,57    | CS ÚRS 2017 01 |
|   | VV |           | "km 0,670 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                                |    | 0,300     |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,770 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                                |    | 0,300     |        |           |                |
|   | VV |           | "km 0,820 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                                |    | 0,300     |        |           |                |

| PČ                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                    | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                          | VV  |           | Součet - Opravy příčného odvodnění                                                                       |    | 0,900     |              |                   |                 |
| 5                                        | K   | 132201209 | Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                                         | m3 | 0,450     | 17,30        | 7,79              | CS ÚRS 2017 01  |
|                                          | VV  |           | 0,9*0,5 Přepočtené koeficientem množství                                                                 |    | 0,450     |              |                   |                 |
| 6                                        | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                      | m3 | 360,900   | 45,40        | 16 384,86         | CS ÚRS 2017 01  |
|                                          | VV  |           | 360,00+0,90                                                                                              |    | 360,900   |              |                   |                 |
| 7                                        | K   | 162301500 | Vodorovné přemístění křovin do 500 m D kmene do 100 mm                                                   | m2 | 2 080,000 | 25,10        | 52 208,00         |                 |
| 8                                        | K   | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3                                                        | m3 | 360,900   | 39,10        | 14 111,19         | CS ÚRS 2017 01  |
| 9                                        | K   | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhuťných                                                                    | m3 | 360,900   | 13,70        | 4 944,33          | CS ÚRS 2017 01  |
| <b>D 2 Zakládání 4 878,48</b>            |     |           |                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 10                                       | K   | 274311126 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25                                         | m3 | 2,400     | 2 032,70     | 4 878,48          | CS ÚRS 2017 01  |
|                                          | VV  |           | "km 0,970 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                                               |    | 0,800     |              |                   |                 |
|                                          | VV  |           | "km 0,770 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                                               |    | 0,800     |              |                   |                 |
|                                          | VV  |           | "km 0,820 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                                               |    | 0,800     |              |                   |                 |
|                                          | VV  |           | Součet                                                                                                   |    | 2,400     |              |                   |                 |
| <b>D 4 Vodorovné konstrukce 579,87</b>   |     |           |                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 11                                       | K   | 464531112 | Pohoz z hrubého drceného kameniva zrno 63 až 125 mm z terénu                                             | m3 | 0,900     | 644,30       | 579,87            | CS ÚRS 2017 01  |
|                                          | VV  |           | "km 0,670 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                                               |    | 0,300     |              |                   |                 |
|                                          | VV  |           | "km 0,770 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                                               |    | 0,300     |              |                   |                 |
|                                          | VV  |           | "km 0,820 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"1,50*0,80*0,25                                               |    | 0,300     |              |                   |                 |
|                                          | VV  |           | Součet                                                                                                   |    | 0,900     |              |                   |                 |
| <b>D 5 Komunikace pozemní 250 896,90</b> |     |           |                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
| 12                                       | K   | 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm                                              | m2 | 452,000   | 117,90       | 53 290,80         | CS ÚRS 2017 01  |
|                                          | VV  |           | "km 0,120 - Sjezd vpravo dl.15 m"77,00                                                                   |    | 77,000    |              |                   |                 |
|                                          | VV  |           | Mezisoučet - sjezdy                                                                                      |    | 77,000    |              |                   |                 |
|                                          | VV  |           | "km 0,120- Skládka vlevo dl.35 m, š.5,00 m"35,00*5,00                                                    |    | 175,000   |              |                   |                 |
|                                          | VV  |           | "km 0,120- Skládka vpravo dl.20 m, š.5,00 m"20,00*5,00                                                   |    | 100,000   |              |                   |                 |
|                                          | VV  |           | "km 0,620- Skládka vpravo dl.20 m, š.5,00 m"20,00*5,00                                                   |    | 100,000   |              |                   |                 |
|                                          | VV  |           | Mezisoučet - skládky                                                                                     |    | 375,000   |              |                   |                 |
|                                          | VV  |           | Součet                                                                                                   |    | 452,000   |              |                   |                 |
| 13                                       | K   | 564821112 | Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-32 mm tl 90 mm                                                              | m2 | 2 610,000 | 48,40        | 126 324,00        | CS ÚRS 2017 01  |
|                                          | VV  |           | "LC km 0,000 - km 0,870"870,00*3,00                                                                      |    | 2 610,000 |              |                   |                 |
| 14                                       | K   | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě vel. 0-32 mm tl 150 mm                                                             | m2 | 452,000   | 75,30        | 34 035,60         | CS ÚRS 2017 01  |
| 15                                       | K   | 566501111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného vel. 32-63 mm do 0,10 m3/m2 | m2 | 50,000    | 58,20        | 2 910,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|                                          | VV  |           | "km 0,000 - km 0,870 - hlavní trasa"50,00                                                                |    | 50,000    |              |                   |                 |

| PČ                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množství  | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|-------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 16                                  | K   | 571903111 | Posyp krytu kamenivem drceným vel. 0-5 mm do 15 kg/m2                                      | m2 | 2 610,000 | 7,50            | 19 575,00         | CS ÚRS 2017 01     |
| 17                                  | K   | 597361121 | Svodnice ocelová typ 120 kotvená do betonu                                                 | m  | 15,000    | 984,10          | 14 761,50         | CS ÚRS 2017 01     |
| Poznámka k položce:                 |     |           |                                                                                            |    |           |                 |                   |                    |
|                                     | P   |           | oprava svodnice :                                                                          |    |           |                 |                   |                    |
|                                     |     |           | - odstranění stávající svodnice včetně podkladu                                            |    |           |                 |                   |                    |
|                                     |     |           | - rýdlávka a osazení nové svodnice včetně betonového podkladu                              |    |           |                 |                   |                    |
|                                     | VV  |           | "km 0,670 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                           |    | 5,000     |                 |                   |                    |
|                                     | VV  |           | "km 0,770 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                           |    | 5,000     |                 |                   |                    |
|                                     | VV  |           | "km 0,820 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00                                           |    | 5,000     |                 |                   |                    |
|                                     | VV  |           | Součet -Opravy příčného odvodnění                                                          |    | 15,000    |                 |                   |                    |
| D 9                                 |     |           |                                                                                            |    |           |                 | 82 672,12         |                    |
| Ostatní konstrukce a práce, bourání |     |           |                                                                                            |    |           |                 |                   |                    |
| 18                                  | K   | 938902201 | Čištění příkopů š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m                                  | m  | 1 120,000 | 66,90           | 74 928,00         | CS ÚRS 2017 01     |
|                                     | VV  |           | "km 0,000 - km 0,870 - Čištění příkopu vlevo "870,00                                       |    | 870,000   |                 |                   |                    |
|                                     | VV  |           | "km 0,620 - km 0,870 - Čištění příkopu vpravo"250,00                                       |    | 250,000   |                 |                   |                    |
|                                     | VV  |           | Součet                                                                                     |    | 1 120,000 |                 |                   |                    |
| 19                                  | K   | 938902462 | Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN                               | m  | 25,000    | 133,00          | 3 325,00          | CS ÚRS 2017 01     |
|                                     | VV  |           | "km 0,000 - Propustek DN 600 "5,00                                                         |    | 5,000     |                 |                   |                    |
|                                     | VV  |           | "km 0,220 - Propustek DN 600 "5,00                                                         |    | 5,000     |                 |                   |                    |
|                                     | VV  |           | "km 0,320 - Propustek DN 600 "5,00                                                         |    | 5,000     |                 |                   |                    |
|                                     | VV  |           | "km 0,520 - Propustek DN 600 "5,00                                                         |    | 5,000     |                 |                   |                    |
|                                     | VV  |           | "km 0,600 - Propustek DN 600 "5,00                                                         |    | 5,000     |                 |                   |                    |
|                                     | VV  |           | Součet                                                                                     |    | 25,000    |                 |                   |                    |
| 20                                  | K   | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                          | m3 | 2,400     | 1 841,30        | 4 419,12          | CS ÚRS 2017 01     |
|                                     | VV  |           | "km 0,670 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                                 |    | 0,800     |                 |                   |                    |
|                                     | VV  |           | "km 0,770 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                                 |    | 0,800     |                 |                   |                    |
|                                     | VV  |           | "km 0,820 - Oprava ocelové svodnice dl. 5 m"5,00*0,40*0,40                                 |    | 0,800     |                 |                   |                    |
|                                     | VV  |           | Součet -Opravy příčného odvodnění                                                          |    | 2,400     |                 |                   |                    |
| D 997                               |     |           |                                                                                            |    |           |                 | 1 930,56          |                    |
| Přesun sutě                         |     |           |                                                                                            |    |           |                 |                   |                    |
| 21                                  | K   | 9972215-R | Odvoz sutí na skládku                                                                      | t  | 4,800     | 210,00          | 1 008,00          |                    |
| 22                                  | K   | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                               | t  | 4,800     | 104,70          | 502,56            | CS ÚRS 2017 01     |
| 23                                  | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                              | t  | 4,800     | 87,50           | 420,00            | CS ÚRS 2017 01     |
| D 998                               |     |           |                                                                                            |    |           |                 | 525,39            |                    |
| Přesun hmot                         |     |           |                                                                                            |    |           |                 |                   |                    |
| 24                                  | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t  | 12,450    | 42,20           | 525,39            | CS ÚRS 2017 01     |

| PČ | Typ  | Kód       | Popis                       | MJ  | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|------|-----------|-----------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| D  | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady |     |          |                 | 3 000,00          |                    |
| D  | VRN4 |           | Inženýrská činnost          |     |          |                 | 3 000,00          |                    |
| 25 | K    | 043134000 | Zkoušky zatěžovací          | kus | 2,000    | 1 500,00        | 3 000,00          | CS ÚRS 2017 01     |

P

*Poznámka k položce:*

*Statická zatěžovací zkouška povrchu vozovky deskou.*

*Místa provedení zkoušek upřesní investor. Statická zkouška bude doložena protokolem o zkoušce akreditovaně zkušební/lehovatelne*