



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073

198 21 Praha 9

tel. [REDACTED]

Objednávka č.

2018/0603/ODOP_OddD/PŠ

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt KVS stavební, s.r.o.

Ulice Kolbenova 616/34

Město Praha

PSČ 19000

Vyřizuje

Telefon

IČ 28982703

DIČ CZ28982703

Odběratel

Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073

Praha 9

198 21

Pavla Šafránková

00231312

CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
1.00		Objednáváme opravu nemotoristické komunikace v Praze 14 - Kyje, v ul. Lednická, dle cenové nabídky v příloze.	92368,75
			92368,75

Veškeré práce budou fakturovány dle doby a rozsahu skutečného provedení.

Souhlasím a přijímám

[REDACTED]
Kolbenova 616/34
Praha 9
198 21
28982703
CZ28982703

29.05.2018

Podrobnosti platby

§ 2219, pol. 5171, 0 310

15.06.2018

Schválení

Ing. Markéta Adámková

Vedoucí ODOP

Datum 25.05.2018

Zpráva

Doprava

Poznámky a připomínky


Předběžná cena s DPH 92368,75 Kč

29.05.2018

SOUHLAS

2018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava nemotoristické komunikace v ul. Lednická Praha 14 Kyje	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	B9 - Praha Kyje ul. Stupská	
Projektant :	Zhotovitel : KVS stavební, s.r.o.	
Objednatel :	Městská část Praha 14	IČ: 28982703
Počet listů :	3	DIČ: CZ28982703
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Kompletační činnost zhotovitele 1,5% 1 123
Z	Montáž celkem 0	Provozní vlivy 0,5% 374
R	HSV celkem 74 841	
N	PSV celkem 0	
ZRN	celkem 74 841	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	74 841	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	76 338	VRN celkem 1 497
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 5/2018	Jméno : Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	76 337,81 Kč
DPH	21 % činí :	16 031,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		92 369,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	B9 - Praha Kyje ul.Stupská
Objekt :	Oprava nemotoristické komunikace v ul. Lednická Praž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111 20-0001.RA0	Odstranění křovin a větví stromů do 100 mm přesun na hromady do 50 m, spálení Plocha : (55*2,5)	m2	137,50	64,50	8 868,75
				137,50		
2	121 10-0001.RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz do 50 m a uložení na meziskládku	m3	36,00	249,50	8 982,00
26	979 08-4213.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	m3	4,00	641,00	2 564,00
27	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	3,80	28,70	109,06
28	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku sutí - dřeviny	t	3,80	580,00	2 204,00
	Celkem za	1 Zemní práce				22 727,81
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
13	213 15-1121.R00	Montáž geotextilie ochrana trav.ploch, dlažby (podklad komunikace) Podklad komunikace : (12*3)+(12*3)	m2	72,00	21,00	1 512,00
				72,00		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				1 512,00
Díl: 5		Komunikace				
15	564 23-1111.R00	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	171,00	71,90	12 294,90
18	584 12-1111.RZ1	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm pouze montáž stávajících panelů (ze zakázky) Panely siln. Panely siln.	m2	48,00	286,50	13 752,00
19	599 44-1111.R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těžkým Spára : 19*6+19,0	m	15,00	2,90	43,50
				15,00		
20	542 21-0000.R00	Zvybování chodníků	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00
	Celkem za	5 Komunikace				30 290,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	998 22-6011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný 65,22	t	65,22	295,00	19 239,90
				65,22		
	Celkem za	99 staveništní přesun hmot				19 239,90
Díl: 979		Demontáž - sut' - odpad				
23	979 08-3111.R00	Vodorovné přemístění demont. panelů na meziskládku do 100 m	t	27,60	38,80	1 070,88
	Celkem za	979 Demontáž - sut' - odpad				1 070,88

Stavba :	B9 - Praha Kyje ul.Stupská
Objekt :	Oprava nemotoristické komunikace v ul. Lednická Praha 14

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 728	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	1 512	0	0	0	0
5 Komunikace	30 290	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	19 240	0	0	0	0
979 Demontáž - suť - odpad	1 071	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	74 841	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele 1,5%	1 123	0,0	74 841	1 123
Provozní vlivy 0,5%	374	0,0	74 841	374
CELKEM VRN				1 497