

**Protokol o změně díla**

**změnový list číslo 005/1270/2017**

Stavba: Rekonstrukce CÚ Washingtonova 11

Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 14096 Praha 4

Zhotovitel: XEDOS s.r.o. Kutnohorská 309/84, 10900 Praha 10

Projektant: [redacted] Bělohorská 274/9, 16900 Praha 6, ČKA 03 863

**Změna:** Změna stavební části.

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: objednatel		
	Popis změny: Vyžádané změny - viz příložený soupis odpočtů a přípočtů		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: bez		
	vliv změny na náklady stavby: Zvýšení nákladů stavby		
	ocenění změny předložil: XEDOS s.r.o.		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	105.783,00 Kč	0,00 Kč
	projekční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	úprava smluvní ceny: zvýšení dosud platná cena dle SOD, ZL1,2,3,4 6,414.006,81 Kč bez DPH		
	zvýšení: 105.783,00 Kč bez DPH		
	snížení: 0,00 Kč bez DPH		
	nová cena: 6,519.789,81 Kč bez DPH		
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
	zhotovitel:	16.1.2018	[redacted signature area]
	objednatel:	15-03-2018	
	TDI:	15-03-2018	
	GP:	16.3.2018	
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání změny: 16.1.2018		
	Termín realizace změny: průběžně		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ano		
<b>SOD</b>	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: 1270/2017/S dodatku č. 1		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: soupis prací		
<b>Datum</b>	16.1.2018		

CEL  
11  
á 7



# REKAPITULACE NP 6, 5, 4, 3, 2, 1 - ZL5

<b>PŘÍPOČTY</b>	<b>105 783,00</b>
Instalační materiál	1 568,00
Kabely	61 042,00
Ostatní	43 173,00
<b>CELKEM BEZ DPH 21%</b>	
<b>105 783,00</b>	

v Praze, 16.1.2018



Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2  
IČ: 271 21 852 DIČ: CZZ7121852

<b>ZL5 - přípočty</b>				
<b>elektro NN</b>				<b>105 783,00</b>
<b>instalační materiál</b>				<b>1 568,00</b>
Krabice přístrojová (KU68-1903)	ks	32,00	49,00	1 568,00
<b>kabely</b>				<b>61 042,00</b>
CYKY-J 5x1,5	m	471,00	26,00	12 246,00
CYKY-J 3x1,5	m	788,00	20,00	15 760,00
CYKY-J 3x2,5	m	622,00	29,00	18 038,00
CYKY-O 3x1,5	m	387,00	19,00	7 353,00
CY 6	m	187,00	16,00	2 992,00
CYSY-J 3x2,5	m	141,00	33,00	4 653,00
<b>ostatní</b>				<b>43 173,00</b>
Řezání kabelové drážky	m	274,00	39,00	10 686,00
Montáž dle M21	s	1,00	32 487,00	32 487,00
<p>v Praze, 16.1.2017</p> <div style="text-align: right;">   <p>Bělehradská IČ: 271 21</p> </div>				

**Protokol o změně díla**

**změnový list číslo 006/1270/2017**

Stavba: Rekonstrukce CÚ Washingtonova 11

Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 14096 Praha 4

Zhotovitel: XEDOS s.r.o. Kutnohorská 309/84, 10900 Praha 10

Projektant: [redacted] Bělohorská 274/9, 16900 Praha 6, ČKA 03 863

**Změna:** Změna stavební části.

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: objednatel																	
	Popis změny: Vyžádané změny - viz příložený soupis odpočtů a přípočtů																	
	Způsob projekčního zpracování: bez vliv změny na náklady stavby: Zvýšení nákladů stavby																	
<b>CENA</b>	ocenění změny předložil: XEDOS s.r.o.																	
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce															
	stavební náklady	1,068.577,40 Kč	679.959,50 Kč															
	projekční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč															
	úprava smluvní ceny: zvýšení dosud platná cena dle SOD, ZL1,2,3,4,5 6,519.789,81 Kč bez DPH																	
	zvýšení: 1,068.577,40 Kč bez DPH																	
	snížení: 679.959,50 Kč bez DPH																	
	nová cena: 6,908.407,71 Kč bez DPH																	
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">odsouhlasení nákladů na změnu:</th> <th style="width: 20%;">Datum</th> <th style="width: 40%;">Podpis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zhotovitel:</td> <td>12.2.2018</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>objednatel:</td> <td>15 -03- 2018</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>TDI:</td> <td>15 -03- 2018</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>GP:</td> <td>16.3.2018</td> <td>[redacted]</td> </tr> </tbody> </table>			odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	zhotovitel:	12.2.2018	[redacted]	objednatel:	15 -03- 2018	[redacted]	TDI:	15 -03- 2018	[redacted]	GP:	16.3.2018	[redacted]
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis															
zhotovitel:	12.2.2018	[redacted]																
objednatel:	15 -03- 2018	[redacted]																
TDI:	15 -03- 2018	[redacted]																
GP:	16.3.2018	[redacted]																
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">odsouhlasení nákladů na změnu:</th> <th style="width: 20%;">Datum</th> <th style="width: 40%;">Podpis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zhotovitel:</td> <td>12.2.2018</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>objednatel:</td> <td>15 -03- 2018</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>TDI:</td> <td>15 -03- 2018</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>GP:</td> <td>16.3.2018</td> <td>[redacted]</td> </tr> </tbody> </table>			odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	zhotovitel:	12.2.2018	[redacted]	objednatel:	15 -03- 2018	[redacted]	TDI:	15 -03- 2018	[redacted]	GP:	16.3.2018	[redacted]	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis																
zhotovitel:	12.2.2018	[redacted]																
objednatel:	15 -03- 2018	[redacted]																
TDI:	15 -03- 2018	[redacted]																
GP:	16.3.2018	[redacted]																
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">odsouhlasení nákladů na změnu:</th> <th style="width: 20%;">Datum</th> <th style="width: 40%;">Podpis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zhotovitel:</td> <td>12.2.2018</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>objednatel:</td> <td>15 -03- 2018</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>TDI:</td> <td>15 -03- 2018</td> <td>[redacted]</td> </tr> <tr> <td>GP:</td> <td>16.3.2018</td> <td>[redacted]</td> </tr> </tbody> </table>			odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	zhotovitel:	12.2.2018	[redacted]	objednatel:	15 -03- 2018	[redacted]	TDI:	15 -03- 2018	[redacted]	GP:	16.3.2018	[redacted]	
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis																
zhotovitel:	12.2.2018	[redacted]																
objednatel:	15 -03- 2018	[redacted]																
TDI:	15 -03- 2018	[redacted]																
GP:	16.3.2018	[redacted]																

STVÍ CEL  
1  
ovická 7

**TERMÍNY**

Termín předání změny:  
12.2.2018  
Termín realizace změny:  
průběžně  
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ano

**SOD**

Změna bude smluvně zakotvena v:  
SOD: 1270/2017/S  
dodatku č. 1

**PŘÍLOHY**

Přílohy protokolu: soupis prací

**Datum**

12.2.2018

## REKAPITULACE NP 3, 2, 1 - ZL6

<b>ODPOČTY</b>	<b>679 959,50</b>
Zdi podpěrné a volné	9 352,80
Stěny a příčky	241 900,14
Úprava povrchů vnitřní	80 821,30
Výplně otvorů	262 172,70
Podlahy z dlaždic	50 017,23
Bourání konstrukcí	7 743,82
Ostatní položky práce	12 399,51
Úprava povrchů vnější	15 552,00
<b>PŘÍPOČTY</b>	<b>1 068 577,40</b>
Všeobecné konstrukce a práce 6,5,4,3,2,1 NP	28 190,00
Všeobecné konstrukce a práce 6,5,4 NP	157 584,81
Zdi podpěrné a volné	11 691,00
Stěny a příčky	644 079,75
Výplně otvorů	158 056,50
Bourání konstrukcí	39 050,15
Ostatní položky a práce	29 925,19
<b>CELKEM BEZ DPH 21%</b>	<b>388 617,91</b>


v Praze, 12.2.2018



Bělehradská

IČ: 271 21 852

DIC: CZZ7121852

<b>NP 3, 2, 1 - ZL6 - odpočty</b>						
<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>0,00</b>	<b>9 352,80</b>	<b>9 352,80</b>
Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů I 160	t	0,40	23 382,00	0,00	9 352,80	9 352,80
<b>Stěny a příčky</b>				<b>0,00</b>	<b>241 900,14</b>	<b>241 900,14</b>
Příčka z tvárnic porobetonových tl. 150 mm	m2	167,74	502,20	0,00	84 239,03	84 239,03
Příčka z tvárnic porobetonových tl. 50 mm	m2	29,50	265,95	0,00	7 845,53	7 845,53
Příčka z tvárnic porobetonových tl. 100 mm	m2	400,63	373,95	0,00	149 815,59	149 815,59
<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>	<b>80 821,30</b>	<b>80 821,30</b>
Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	335,08	241,20	0,00	80 821,30	80 821,30
<b>Výplně otvorů</b>				<b>0,00</b>	<b>262 172,70</b>	<b>262 172,70</b>
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 70/197	kus	12,00	1 104,30	0,00	13 251,60	13 251,60
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 80/197	kus	13,00	1 116,90	0,00	14 519,70	14 519,70
Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	25,00	259,20	0,00	6 480,00	6 480,00
Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva 80/197	kus	9,00	6 408,00	0,00	57 672,00	57 672,00
Osazení pouzdra pro posuv.dveře jednostr. do zdiva	kus	9,00	445,50	0,00	4 009,50	4 009,50
Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	9,00	723,60	0,00	6 512,40	6 512,40
Dveře vnitř. lamino 1kř. plné 70x197	kus	12,00	3 028,50	0,00	36 342,00	36 342,00
Dveře vnitř. lamino 1kř. plné 80x197	kus	13,00	3 033,00	0,00	39 429,00	39 429,00
Dveře vnitřní profil. plné posuvné 800/1970	kus	9,00	9 328,50	0,00	83 956,50	83 956,50
<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>0,00</b>	<b>50 017,23</b>	<b>50 017,23</b>
Potěr anhydrit, plocha do 500 m2, tl. 35 mm	m2	192,30	260,10	0,00	50 017,23	50 017,23
<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>7 743,82</b>	<b>7 743,82</b>
Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	58,93	75,60	0,00	4 455,11	4 455,11
Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	9,43	144,00	0,00	1 357,92	1 357,92
Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky	t	47,15	40,95	0,00	1 930,79	1 930,79
<b>Ostatní položky práce</b>				<b>0,00</b>	<b>12 399,51</b>	<b>12 399,51</b>
Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	9,43	9,90	0,00	93,36	93,36
Poplatek za skládku stavební suti	t	9,43	1 305,00	0,00	12 306,15	12 306,15
<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>15 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 552,00</b>
Hzs-práce výškových specialistů - oprava vnějších omítek	h	64,00	243,00	15 552,00	0,00	15 552,00
<b>Celkem:</b>						<b>679 959,50</b>
<p>v Praze, 12.2.2018</p> <div style="text-align: right;">  <p>Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2 IČ: 271 21 852    DIČ: CZ27121852</p> </div>						

<b>NP 6, 5, 4, 3, 2, 1 - ZL6 - přípočty</b>						
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>28 190,00</b>	<b>28 190,00</b>
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	676,00	2,00	0,00	1 352,00	1 352,00
Nátěr ocelových zárubní	ks	71,00	378,00	0,00	26 838,00	26 838,00
<b>NP 3, 2, 1 - ZL6 - přípočty</b>						
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>109 744,57</b>	<b>157 584,81</b>
Příčka SDK jednostr. bez tmelení (opatření proti prachu)	m2	91,32		0,00	377,14	34 440,42
OSB desky (ochrana podlah)	m2	20,31		0,00	102,62	2 084,21
Přikrytí podlah fólií (ochrana podlah)	m2	115,62		0,00	14,21	1 642,96
Provedení sond do konstrukcí dle požadavku	s	1,00	9 690,00	0,00	9 690,00	9 690,00
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí od 1 do 5 cm	m2	107,47	719,00	0,00	77 270,93	77 270,93
Stěrka samonivelační	m2	107,47	212,00	0,00	22 783,64	22 783,64
Zdivo pilířů CP na MVC (podezdění volných trámů)	m3	0,77	5 232,00	0,00	4 028,64	4 028,64
Dočasné podstojkování volných trámů	ks	2,00	2 822,00	0,00	5 644,00	5 644,00
<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>0,00</b>	<b>11 691,00</b>	<b>11 691,00</b>
Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů I 160	t	0,50	23 382,00	0,00	11 691,00	11 691,00
<b>Stěny a příčky</b>				<b>0,00</b>	<b>593 619,52</b>	<b>644 079,75</b>
Příčka s SDK desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 12,5 mm, 50 mm, TI	m2	29,50	760,00	0,00	22 420,00	22 420,00
Příčka s SDK desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 12,5 mm, 100 mm, TI	m2	400,63	792,00	0,00	317 298,96	317 298,96
Příčka s SDK desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 12,5 mm, 150 mm, TI	m2	167,74	1 200,00	0,00	201 288,00	201 288,00
Příplatek za zvýšené použití UW a CW profilů v SDK příčkách	m2	597,87	88,00	0,00	52 612,56	52 612,56
Příplatek za přesun hmot SDK desek	m2	1 195,74	42,20	0,00	50 460,23	50 460,23
<b>Výplně otvorů</b>				<b>122 796,00</b>	<b>35 260,50</b>	<b>158 056,50</b>
Zárubeň ocelová pro SDK s drážkou S100 70 L/P	ks	12,00	924,00	11 088,00		11 088,00
Zárubeň ocelová pro SDK s drážkou S100 80 L/P	ks	9,00	960,00	8 640,00		8 640,00
Montáž zárubně kovové pro příčky výšky do 2,75 m nebo zátěže do 20 kg CW, UW jednokřídlé	ks	21,00	568,00	0,00	11 928,00	11 928,00
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 80/197 včetně dod. zár.	kus	13,00	1 116,90	0,00	14 519,70	14 519,70
Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus	34,00	259,20	0,00	8 812,80	8 812,80
Dveře vnitř. lamino 1kř. plné 70x197	kus	12,00	3 028,50	36 342,00	0,00	36 342,00
Dveře vnitř. lamino 1kř. plné 80x197	kus	22,00	3 033,00	66 726,00	0,00	66 726,00
<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>	<b>39 050,15</b>	<b>39 050,15</b>
Bourání podlah a mazanin betonových tl. do 15 cm	m2	107,47	323,00	0,00	34 712,81	34 712,81

Bourání protihlukové izolace v 6NP	m2	14,61	98,00	0,00	1 431,78	1 431,78
Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	15,71	144,00	0,00	2 262,24	2 262,24
Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky	t	15,71	40,95	0,00	643,32	643,32
<b>Ostatní položky a práce</b>				<b>0,00</b>	<b>29 925,19</b>	<b>29 925,19</b>
Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,71	103,50	0,00	1 625,99	1 625,99
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,71	233,10	0,00	3 662,00	3 662,00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	78,55	13,77	0,00	1 081,63	1 081,63
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,71	184,50	0,00	2 898,50	2 898,50
Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	15,71	9,90	0,00	155,53	155,53
Poplatek za skládku stavební suti	t	15,71	1 305,00	0,00	20 501,55	20 501,55
					<b>Celkem:</b>	<b>1 068 577,40</b>

v Praze, 12.2.2018



Bělehradska 1402/47, 120 00 Praha 2  
 IČ: 271 21 852 DIČ: CZ27121852



# Protokol o změně díla

změnový list číslo 007/1270/2017

Stavba: Rekonstrukce CÚ Washingtonova 11

Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 14096 Praha 4

Zhotovitel: XEDOS s.r.o. Kutnohorská 309/84, 10900 Praha 10

Projektant: ██████████ Bělohorská 274/9, 16900 Praha 6, ČKA 03 863

**Změna:** Změna stavební části.

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: objednatel		
	Popis změny: Vyžádané změny - viz příložený soupis odpočtů a přípočtů		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: bez		
	vliv změny na náklady stavby: Zvýšení nákladů stavby		
	ocenění změny předložil: XEDOS s.r.o.		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	44.230,00 Kč	0,00 Kč
	projekční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	úprava smluvní ceny: zvýšení dosud platná cena dle SOD, ZL1,2,3,4,5,6 6,908.407,71 Kč bez DPH		
	zvýšení: 44.230,00 Kč bez DPH		
	snížení: 0,00 Kč bez DPH		
	nová cena: 6,952.637,71 Kč bez DPH		
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
	zhotovitel:	12.2.2018	██████████
	objednatel:	15 -03- 2018	
	TDI:	15 -03- 2018	
	GP:	16.3.2018	
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání změny: 12.2.2018		
	Termín realizace změny: průběžně		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ano		
<b>SOD</b>	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: 1270/2017/S dodatku č. 1		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: soupis prací		
<b>Datum</b>	12.2.2018		

ŘEDITELSTVÍ CEL  
R 13  
Budějovická 7  
011

## REKAPITULACE ZL7

<b>PŘÍPOČTY (3,2,1)</b>	<b>44 230,00</b>
ÚT - demontáže původních rozvodů a těles	25 890,00
Elektroinstalace	18 340,00
<b>CELKEM BEZ DPH 21%</b>	<b>44 230,00</b>

v Praze, 12.2.2018



Bělehradská  
IČ: 271 21 852      DIČ: CZ27121852

## ZL7 - přípočty

<b>ÚT - demontáže původních rozvodů a těles</b>				<b>25 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 890,00</b>
Demontáže topných těles a rozvodů potrubí ÚT 3NP	s	1,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00
Demontáže topných těles a rozvodů potrubí ÚT 2NP	s	1,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00
Demontáže topných těles a rozvodů potrubí ÚT 1NP	s	1,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00
<b>Elektroinstalace</b>				<b>13 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 340,00</b>
Pohybové čidlo dosah 5m, 180°, IP20 3NP	ks	9,00	514,00	4 626,00	0,00	4 626,00
Pohybové čidlo dosah 5m, 180°, IP20 2NP	ks	10,00	514,00	5 140,00	0,00	5 140,00
Pohybové čidlo dosah 5m, 180°, IP20 1NP	ks	9,00	514,00	4 626,00	0,00	4 626,00
Montáže pohybových čidel 5NP a 4NP	ks	28,00	141,00	3 948,00	0,00	3 948,00

v Praze, 12.2.2018



Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2  
IČ: 271 21 852 DIČ: CZ27121852

**Protokol o změně díla**

**změnový list číslo 008/1270/2017**

Stavba: Rekonstrukce CÚ Washingtonova 11

Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 14096 Praha 4

Zhotovitel: XEDOS s.r.o. Kutnohorská 309/84, 10900 Praha 10

Projektant: ██████████ Bělohorská 274/9, 16900 Praha 6, ČKA 03 863

**Změna:** Změna stavební části.

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: objednatel		
	Popis změny: Vyžádané změny - viz příložený soupis odpočtů a přípočtů		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: bez		
	vliv změny na náklady stavby: Zvýšení nákladů stavby		
	ocenění změny předložil: XEDOS s.r.o.		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	55.116,00 Kč	0,00 Kč
	projekční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	úprava smluvní ceny: zvýšení dosud platná cena dle SOD 6,952.637,71 Kč bez DPH		
	zvýšení: 55.116,00 Kč bez DPH		
	snížení: 0,00 Kč bez DPH		
	nová cena: 7,007.753,71 Kč bez DPH		
	<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
	zhotovitel:	26.2.2018	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████
	objednatel:	15 -03- 2018	
	TDI:	15 -03- 2018	
	GP:	16.3.2018	
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání změny: 26.2.2018		
	Termín realizace změny: průběžně		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ano		
<b>SOD</b>	Změna bude smluvně zakotvena v: SOD: 1270/2017/S dodatku č. 1		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: soupis prací		
<b>Datum</b>	26.2.2018		

ŘEDITELSTVÍ CEL  
 13  
 dějovická 7  
 11

# REKAPITULACE NP 6, 5, 4, 3, 2, 1 - ZL8

## PŘÍPOČTY

55 116,00

Stěny a příčky

55 116,00

## CELKEM BEZ DPH 21%

55 116,00

v Praze, 26.2.2018



Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2  
IČ: 271 21 852    DIČ: CZZ7121852

## ZL8 - přípočty

<b>stavební rozpočet</b>				<b>55 116,00</b>
<b>Stěny a příčky</b>				<b>55 116,00</b>
Revizní dvířka do SDK stěny, odolné, 300x300 mm	kus	12,00	3 865,50	46 386,00
Revizní dvířka do SDK podhledu, 200x200	kus	18,00	485,00	8 730,00

v Praze, 26.2.2018



Bělehradské stavební podniky  
IČ: 271 21 852      DIČ: CZ27121852