

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.


„Stavební úpravy dílen – montážní jáma - Třeboň“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 215/P/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641



Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

Zastoupený: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
tel.: 380 731 187 fax: 380 731 205
IČ: 260 89 785 DIČ: CZ26089785

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13372

Bankovní spojení:

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Vilánek

tel.: 380 731 187

Zástupce ve věcech technických:

tel.: 380 731 187

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: 380 731 187

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

Stavební úpravy dílen – montážní jáma - Třeboň pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje.

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 215/P/2016, projektovou dokumentací zpracovanou firmou Projekt servis Třeboň s.r.o., Novohradská 226, 379 01 Třeboň a dále oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele ze dne **23. 9. 2016** Tento soupis prací je nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 15 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**
(předpoklad říjen – listopad 2016)

Dokončení prací: **nejdéle do 45 kal. dnů od předání staveniště**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH

633 330,67,- Kč

slovy: šest set třicet tři tisíc tři sta třicet korun českých šedesát sedm haléřů bez DPH.

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

- 4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
 - a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.6. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 215/P/2016 a nabídka zhotovitele ze dne 23. 9. 2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 23. 9. 2016

České Budějovice, dne: - 2. 11. 2016



Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace


Boršov nad Vltavou, dne: 27. 10.
2016

Za zhotovitele:


Ing. Jan Vilánek
Jednatel společnosti


Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2016/083 Stavební úpravy dílen v areálu SUS - provedení montážní jámy

**Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10
37010 České Budějovice-České Budějovice 3**

**IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641**

**Zhotovitel: Auböck s.r.o.
Poříčí 247
37382 Boršov nad Vltavou**

**IČO: 26089785
DIČ: CZ26089785**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	441 263,53
PSV	146 327,14
MON	7 590,00
Vedlejší náklady	12 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	607 180,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	607 180,67 CZK
Základní DPH	21 %	127 507,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 734 688,61 CZK

27.10.2016

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Vedlejší a ostatní náklady	0	12 000	2 520	14 520	2
001	Vedlejší a ostatní náklady	0	12 000	2 520	14 520	2
01	Stavební úpravy dílen v areálu SUS - p	0	595 181	124 988	720 169	98
01	Provedení montážní jámy	0	595 181	124 988	720 169	98
Celkem za stavbu		0	607 181	127 508	734 689	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			126 236,00	21
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			71 761,12	12
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			63 415,50	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			38 056,20	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 496,00	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			59 136,91	10
96	Bourání konstrukcí	HSV			59 449,05	10
96A	Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad	HSV			1 440,88	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 271,87	3
711	Izolace proti vodě	PSV			105 264,34	17
762	Konstrukce tesařské	PSV			21 140,00	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 582,00	3
783	Nátěry	PSV			3 340,80	1
M21	Elektromontáže	MON			7 590,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			12 000,00	2
Cena celkem					607 180,67	100

Položkový rozpočet

S:	2016/083	Stavební úpravy dílen v areálu SUS - provedení montážní jámy
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				12 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	█	█	9 000,00
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	█	█	1 000,00
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	█	█	2 000,00

Celkem						12 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2016/083	Stavební úpravy dílen v areálu SUS - provedení montážní jámy
O:	01	Stavební úpravy dílen v areálu SUS - provedení montážní jámy
R:	01	Provedení montážní jámy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				126 236,00
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 č.v. D.1.1,2. : 1,5*(10*2,9) 0,5*0,6*(9,4*2) 0,5*0,4*0,85*5 0,5*1,2*1,2 0,15*0,7*1,2	m3			44 735,68
2	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m č.v. D.1.1,2. : 1,9*(11*2+3,4*2)	m2			4 377,60
3	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2			2 188,80
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3			7 625,40
5	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3			1 016,72
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			9 658,84
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3			2 033,44
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3			508,36
9	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny č.v. D.1.1,2. : 1,5*3,4*2 1,3*0,7/2*10	m3			11 210,00
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním č.v. D.1.1,2. : (11*3,4+1,2*0,7)	m2			4 588,80
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			13 217,36
12	58337332R	Štěrkopísek frakce 0-22 C 14,75*1,7	t			25 075,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				71 761,12
13	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného č.v. D.1.1,2., D.2.2. : 0,15*0,6*(9,4*2) 0,15*0,4*0,85*5	m3			2 336,40
14	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárníc betonem C 25/30 č.v. D.1.1,2. : 1,4*9,4*2	m2			38 164,00
15	274321211R00	Železobeton základových pasů C 12/15 č.v. D.1.1,2. : 0,5*0,6*(9,4*2) 0,5*0,4*0,85*5	m3			16 874,00
16	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) č.v. D.1.1,2. - dle výpisu výztuže : 0,37322	t			9 703,72
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení č.v. D.1.1,2., D.2.2. : 0,15*(9,4*2+2,1*2+1,85*8+0,85*8)	m2			3 679,50
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2			1 003,50
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				63 415,50
19	311237442R00	Zdivo keram. brouš.P10, tl. 30 cm, lepidlo č.v. D.1.1,2. : 1,5*9,4*2 -0,5*1,5*6	m2			35 076,00
20	311312011R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 25/30 č.v. D.1.1,2. : 1,5*(0,1*0,7+0,2*0,3*2)*6	m3			4 941,90
21	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2			4 950,00

	22	311351102R00	č.v. D.1.1.2. : 1,5*1*6 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2			1 350,00
	23	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu HEB 12 D.2.1. : 2*2*6*0,0274	t			17 097,60
	Díl: 4		Vodorovné konstrukce				38 056,20
	24	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25 0,85*7*2	m			34 391,00
	25	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení(pohledové) č.v. D.1.1.2. : 7*0,85*(0,21+0,23)*2	m2			2 879,80
	26	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění(pohledové)	m2			785,40
	Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				6 496,00
	27	612451121R00	Omítka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká č.v. D.1.1.2. : 1,45*8*2	m2			6 496,00
	Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				59 136,91
	28	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení č.v. D.1.1.2. : 0,12*(9,4*2+3,1*2) 0,4*0,85*2+0,3*2,3*2	m2			2 783,00
	29	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2			759,00
	30	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 č.v. D.1.1.2. : 0,15*0,85*(7,2+2,2*2+0,3*2) 0,15*0,2*(0,7*2+0,55*2) 0,15*(0,7*2,3+0,15*2,3*2) 0,15*(1,2*11*2+0,5*3,4*2)	m3			22 559,25
	31	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm č.v. D.1.1.2. : 0,15*0,85*7,2 0,15*0,2*(0,7*2+0,55*2) 0,15*(0,7*2,3+0,15*2,3*2)	m3			334,50
	32	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm č.v. D.1.1.2. : 0,12*(9,4*2,05) 0,12*0,85*2,3*2 0,12*0,15*(2,3*2+0,9*2+0,7*2) 0,12*(1*11*2+0,3*2,1*2)	m3			1 428,30
	33	631571003R00	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, zpevňující č.v. D.1.1.2., D.2.2. : 0,15*0,85*(1,85*4) 0,15*0,7*2,2 0,15*2,1*0,85*2 0,15*0,7*11*2 0,15*0,5*2,1	m3			5 013,00
	34	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 č.v. D.1.1.2. : 0,12*(9,4*2,05) 0,12*0,85*2,3*2 0,12*0,15*(2,3*2+0,9*2+0,7*2) 0,12*(1*11*2+0,3*2,1*2)	m3			19 996,20
	35	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari Začátek provozního součtu č.v. D.1.1.2. : (9,4*2,05) 0,85*2,3*2 0,15*(2,3*2+0,9*2+0,7*2) (1*11*2+0,3*2,1*2) Konec provozního součtu 47,61*0,0044*1,15	t			6 263,66
	Díl: 96		Bourání konstrukcí				59 449,05
	36	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm č.v. D.1.1. : (11*2+3,4*2+1,2*2)*2	m			9 360,00
	37	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm č.v. D.1.1.2. : (11*3,4+1,2*0,7)*(0,15+0,12)	m3			22 198,32

38	965082933RT1	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl. násypu 10 - 15 cm, plocha nad 2 m2 č.v. D.1.1.2. : (11*3,4+1,2*0,7)*0,15	m3			2 064,96
39	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			5 841,54
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			7 993,69
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			1 537,25
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			1 229,80
43	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t			1 229,80
44	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t			7 993,69
Díl: 96A		Bourání konstrukci - nebezpečný odpad				1 440,88
45	711131811U00	Odstraň izolace V č.v. D.1.1.2. : (11*3,4+1,2*0,7)	m2			1 147,20
46	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			29,06
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			61,18
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			7,65
49	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			6,12
50	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t			6,12
51	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t			183,55
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 271,87
52	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			15 271,87
Díl: 711		Izolace proti vodě				105 264,34
53	711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně č.v. D.1.1.2. : 9,4*2,1+0,7*2,3+0,3*2,1*2+1*10*2	m2			9 800,30
54	711472051R00	Izolace, tlaková voda, svislá fólii PVC, volně č.v. D.1.1.2. : 1,9*0,85*2+0,3*0,85*2+0,3*0,7*4+0,2*2,3*2+1,5*9,4*2	m2			6 066,00
55	711491171RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300g/m2	m2			3 408,80
56	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie 300g/m2	m2			3 408,80
57	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textilie 300g/m2	m2			2 696,00
58	711491272RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, včetně dodávky textilie 300g/m2	m2			2 696,00
59	71121200	D+M vysoce odolného 2 komponent. epoxid. nátěru, s odolností proti případným uniklým provozním kapalinám č.v. D.1.1.2.-stěny : 1,45*8*2 1,5*1*6	m2			23 828,00
60	71121201	D+M vysoce odolného 2 komponent. epoxid. nátěru+vsyp, s odolností proti případným uniklým provozním kapalinám č.v. D.1.1.2.-podlaha+schody : 0,85*7+0,7*(0,15*2+2,3) 7*0,85*(0,21+0,23)*2 1,2*11*2+0,5*3,4*2	m2			31 676,44
61	28322029R	Fólie proti tlak. vodě tl. 2,0, š. 1300 mm zemní (42,61+33,7)*1,15	m2			20 184,00
62	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			1 500,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				21 140,00
63	762822110RT2	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2, včetně dodávky řeziva, fošny 8/16 D.1.3. - T1 : 1*58	m			19 140,00
64	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%			2 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				16 582,00
65	Z1	D+M vodícího profilu pro elektro-hydraulický jámový zvedák, ocel. pozink. profil 90/90/10 mm, vč. nátěru č.v. D.1.3. - ozn. Z1 : 18,8	m			7 896,00
66	Z2	D+M profilu pro uložení krycího plechu instal. kanálku, ocel. pozink. profil 40/25/4 mm, vč. nátěru	m			2 016,00

67	Z3	č.v. D.1.3. - ozn. Z2 : 4,8 D+M krycího plechu instal. kanálku 210/2300, ocel. plech+2x ocel. plochá tyč, vč. nátěru	kus			2 870,00
68	Z4	č.v. D.1.3. - ozn. Z3 : 1 D+M krycího roštu jímky v podlaze montážní jámy 400/360 mm, vč. nátěru	kus			2 300,00
69	998767201R00	č.v. D.1.3. - ozn. Z4 : 1 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%			1 500,00
Díl: 783		Nátěry				3 340,80
70	783626200RX1	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování, D+M D.1.3. - T1 : 1*58*2*(0,08+0,16)	m2			3 340,80
Díl: M21		Elektromontáže				7 590,00
71	21001	D+M přívodu NN do montážní jámy ve stáv. instal. lištách, vč. připojení ve stáv. rozvaděči a ukončení v mont. jámě č.v. D.1.1. : 2+7+11+6+4+3	m			7 590,00

Celkem

595 180,67

Poznámky uchazeče k zadání

Akce : Montážní jáma SUS Třeboň

ELEKTROINSTALACE

Uvedené ceny neobsahují DPH.

		Množství	Jedn.	Jednot. Cena	Cena celkem
	Specifikace materiálu - kabely				
	CYKY-J 3x1,5	■	m	■	1 440,00 Kč
21081-0005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ²	■	m	■	800,00 Kč
	CYKY-O 3x1,5	■	m	■	270,00 Kč
21081-0005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ²	■	m	■	150,00 Kč
	CYKY-J 3x2,5	■	m	■	1 080,00 Kč
21081-0006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ²	■	m	■	600,00 Kč
	CYA 6 zžl.	■	m	■	1 440,00 Kč
21080-0527	Montáž měděných kabelů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 1 kV 1x6 mm ²	■	m	■	800,00 Kč
	Specifikace materiálu - spínače, ovladače, přepínače				
	Vypínač řazení č.6 typ ABB Garant	■	ks	■	80,00 Kč
21011-0021	Montáž spínačů, spouštěcí a regulační ústrojí - Montáž ovladačů NN pro prostředí venkovní nebo mokré, vypínačů, řazení jednopólových	■	ks	■	120,00 Kč
	Zásuvka ABB Garant na povrch	■	ks	■	160,00 Kč
21011-1031	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, bezšroubové připojení, polozapuštěných nebo zapuštěných 10A, 16A, provedení venkovní nebo mokré, provedení 2P+PE	■	ks	■	120,00 Kč
	Specifikace materiálu - kabelové rošty, trubky, řezání drážek				
	Trubka PVC Monoflex vnitřní prům 20 mm	■	m	■	450,00 Kč
21001-0003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	■	m	■	150,00 Kč
	Trubka Kopoflex prům 40 mm	■	m	■	75,00 Kč
21001-0123	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic	■	m	■	25,00 Kč
	Specifikace materiálu - ostatní				
	Bezpečnostní transformátor 230V/24V/1000VA	■	ks	■	6 580,00 Kč
21017-0122	Montáž třífázových transformátorů nn se zapojením vodičů vestavných v krytu do 1000VA	■	ks	■	1 200,00 Kč
	Kabice ocelová 250x250x150	■	ks	■	1 800,00 Kč
21001-0364	Montáž krabic elektroinstalčních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje, nástěnných kovových čtyřhranných	■	ks	■	400,00 Kč
	Specifikace materiálu - ukončení kabelů				
	Ukončení vodičů do 3x4	■	ks	■	40,00 Kč
21010-0002	Ukončení vodičů izolovaných s osazením a zapojením v rozvaděči nebo na přístrojích průřezu žíly do 6 mm ²	■	ks	■	40,00 Kč
	Specifikace materiálu - montáž a dodávka rozvaděčů				
	Doplnění rozvaděče : 1x jističochránič 10A/1B/30mA, 1x jističochránič 16A/1B/30mA, pomocný montážní materiál	■	ks	■	3 690,00 Kč
21012-0411 + 21012-1013	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříně + Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových do 25 A ve skříně	■	ks	■	500,00 Kč
	Specifikace materiálu - svítidla				
	Svítidlo zářivkové 2x36W typu VYPET-N-I	■	ks	■	4 680,00 Kč
21020-1025	Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních, přisazených 2 zdroje s krytem	■	ks	■	900,00 Kč
Cena celkem bez DPH					26 150,00 Kč