

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 022018

Stavba: Oprava střešní krytiny

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4.5.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kryš Martin, Balbínova 12, 78701 Šumperk

IČ:

60676021

DIČ:

CZ7205065769

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	638 000,00
--------------------	------------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	638 000,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	638 000,00	133 980,00
--------------	--------	----	------------	------------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	771 980,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 022018

Stavba: Oprava střešní krytiny

Místo:

Datum: ###

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Kryš Martin, Balbínova 12, 78701 Šumperk

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	638 000,00	771 980,00
02	Oprava střešní krytiny	638 000,00	771 980,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		638 000,00	771 980,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava střešní krytiny

Objekt: 02 - Oprava střešní krytiny

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 04.05.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

60676021

Kryš Martin, Balbínova 12, 78701 Šumperk

DIČ:

CZ7205065769

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	638 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 638 000,00

DPH základní	21,00%	ze	638 000,00	133 980,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 771 980,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava střešní krytiny

Objekt: 02 - Oprava střešní krytiny

Místo: Datum: 04.05.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Kryš Martin, Balbínova 12, 78701 Šumperk Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	638 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	609 216,80
762 - Konstrukce tesařské	87 701,20
764 - Konstrukce klempířské	458 956,00
765 - Krytina skládaná	56 619,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 940,00
M - Práce a dodávky M	28 783,20
21-M - Elektromontáže	28 783,20
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	638 000,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava střešní krytiny

Objekt: 02 - Oprava střešní krytiny

Místo: Datum: 04.05.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Kryš Martin, Balbínova 12, 78701 Šumperk Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

638 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

609 216,80

762 - Konstrukce tesařské

87 701,20

1	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	640,000		
2	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m	m3	6,079		
3	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	640,000		
4	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	6,079		
5	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	3,486		

764 - Konstrukce klempířské

458 956,00

6	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	88,000		
7	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti vč. okapové hrany	m2	640,000		
8	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	44,000		
9	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	28,000		
10	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu vč. háku k dalšímu použití	m	88,000		
11	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	12,600		
12	K	76401	Montáž krytiny okapní větrací mřížka univerzální	m	88,000		
13	M	592440001	mřížka větrací	m	88,000		
14	K	764011613	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 250 mm	m	88,000		
15	K	764101141	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30°	m2	640,000		
16	M	553508	krytina plech. velkoformátová taška, povrch min. 50mikronů PU vč. spojovacího materiálu tl 0,54 mm	m2	640,000		
17	K	764211615	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 400 mm	m	44,000		
18	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	28,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	88,000		
20	K	764316643	Větrací komínek izolovaný s průchodkou na skládané krytině z taškových tabulí s povrch úprav D 110mm	kus	1,000		
21	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	88,000		
22	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	94,000		
23	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	12,600		
24	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	3,762		

765 - Krytina skládaná

56 619,60

25	K	765191021	Montáž pojistné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	640,000		
26	M	283292820	<i>fólie 220 g/m2 s lepicími okraji vč. prořezu</i>	m2	704,000		
27	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě	m	658,000		
28	M	283293040	<i>páska těsnící</i>	m	796,400		
29	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	640,000		
30	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,128		

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 940,00

31	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	44,000		
32	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	44,000		

M - Práce a dodávky M

28 783,20

21-M - Elektromontáže

28 783,20

33	K	210891001	Demontáž stávajícího hromosvodu	m	99,500		
34	K	210891002	Montáž rozvodu hromosvodu vč. svodových drátů, nových kotev a jímacích tyčí	m	99,500		
35	K	210891003	Celková revize hromosvodu	kus	1,000		

VP - Vícepráce

0,00