

Položkový rozpočet

Stavba :	Kischova 12, B.č.1	Rozpočet:	PLYN
Objekt :			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722		Vnitřní plynovod				
1	722160222RM1	Potrubí z měděn.trubek vč.záv Do 15/1,0 Supersan D.15/1.0	m	4,00	365,00	1 460,00
Celkem za		722 Vnitřní plynovod				1 460,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
2	723160204R00	Fitinky profipres G, Cu provedení řada PRESS	soubor	1,00	790,00	790,00
3	723190251R00	Hadice plynová AZ FLEXIRA gas plus 2,0 m	kus	1,00	1 275,00	1 275,00
4	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	2,00	350,00	700,00
5	723190901R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1" včetně kulového kohoutu	kus	1,00	699,00	699,00
6	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	2,00	45,00	90,00
7	723190909R00	DMT + MT bytového jádra	soubor	1,00	800,00	800,00
8	723239101RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	1,00	398,00	398,00
9	723260801R00	Demontáž přípravy PS 2, PS 6, PS 10	kus	1,00	275,00	275,00
10	723261912R00	Oprava - montáž přípravy PS-2, PS-6	kus	1,00	250,00	250,00
11	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00	190,00	190,00
12	725610912R00	Montáž plyn.sporáků s úpravou instalace	kus	1,00	749,00	749,00
13	998723203R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	%	1 067,13	0,10	106,71
15	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				6 322,71
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				6 322,71