


## Změnový list č. 1 ze dne 23.5.2018

Název stavby:	<b>Rozšíření splaškové kanalizace Rudolice</b>
Číslo smluvního vztahu:	10/2/2018
Název částí stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle projektové dokumentace. V PD nebyly dotčené křížené rozvody zaneseny.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Vystavení nové šachty se skluzem. Vybourání stávajícího betonového potrubí DN 600 v délce 6m. Přeložka el. kabelu a přeložka vody.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Kolize v trase s betonovým kanalizačním potrubím DN 600 a vodovodním potrubím. Vzhledem k tomu, že se jednalo o podzemní přípojky soukromé firmy, nebyly tyto rozvody zaneseny do technické mapy města a projektant s nimi neuvažoval.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	7 100 985,76 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	92 782,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>7 193 767,76 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.8.2018
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): **Ing. Martin Červený**

Datum: 25.5.18

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 25.5.18

Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): **Ing. Martin Červený**


Datum: 25.5.18

Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 


Datum: ✓

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: 28.5.18

Podpis: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: 28.5.18

Podpis: 

Příloha změnového listu: Výpočet

## Rozpočet - vícepráce

### Zakázka

Číslo zakázky	022/2018
Zakázka	<b>Rozšíření splaškové kanalizace - Rudolice</b>
Klasifikace	Vedení trubní dálková a přípojná
Fáze	Rozpracovaná realizace
Komentář	

### Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

### Firmy

Typ Firmy	Název

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Michaela Gillová
Stavbyvedoucí	Daniel Tichý



Zakázka:

**Rozšíření splaškové kanalizace - Rudolice**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>D_01: Dodatek 01</b>	<b>76 679</b>	<b>13,4</b>	<b>16 103</b>	<b>92 782</b>
1: Rozšíření splaškové kanalizace Rudolice	76 679	13,4	16 103	92 782
008: Trubní vedení	1 088		229	1 317
099: Přesun hmot HSV	1 459		306	1 765
1: Zemní práce	14 758	2,5	3 099	17 857
4: Vodorovné konstrukce	374	0,9	79	453
5: Komunikace	4 570	4,9	960	5 530
8: Trubní vedení	49 585	5,1	10 413	59 998
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 162		244	1 406
99: Přesun hmot	3 682		773	4 456
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>76 679</b>			
<b>DPH</b>	<b>16 103</b>			
DPH 21 % ze základny: 76 679				16 103
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>92 782</b>			<b>92 782 CZK</b>



Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>D_01: Dodatek 01</b>									<b>76 679</b>
1: Rozšíření splaškové kanalizace Rudolice									76 679
008: Trubní vedení									1 088
65.	SP	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	6,0	-	6,0	88,90	533
66.	SP	877241101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 90	kus	1,0	-	1,0	191,64	192
67.	SP	877241110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 90	kus	2,0	-	2,0	181,72	363
099: Přesun hmot HSV									1 459
60.	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,384	-	3,384	46,42	157
61.	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	30,456	-	30,456	11,74	358
62.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,384	-	3,384	153,98	521
63.	SP	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,384	-	3,384	125,00	423
1: Zemní práce									14 758
1.	SP	113107024	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 400 mm při překopech inž sítí	m2	4,8		4,8	820,59	3 939
2.	SP	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	4,8		4,8	79,66	382
3.	SP	12220140	Příplatek za vytřídění zeminy	m3	9,6		9,6	15,29	147
4.	SP	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	6,72		6,72	433,55	2 913
5.	SP	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	9,6		9,6	263,76	2 532
6.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,88		2,88	26,70	77
7.	SP	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	16,0		16,0	37,44	599
8.	SP	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	16,0		16,0	18,45	295
9.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,6		9,6	84,84	814
10.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,962		1,962	260,33	511
11.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,962		1,962	17,11	34
12.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,335		3,335	137,20	458
13.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,638		7,638	91,33	698
14.	SP	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,398		1,398	390,27	546
15.	H	58344171	Štěrkodrt frakce (Olbramovice) 0-32	t	2,516		2,516	323,40	814
4: Vodorovné konstrukce									374
19.	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,48		0,48	779,70	374
5: Komunikace									4 570



Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
20.	SP	566901133		Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	4,8		4,8	219,50	1 054
21.	SP	566901142		Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	4,8		4,8	197,58	948
22.	SUB	566901161		Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	4,8		4,8	308,70	1 482
23.	SUB	572340111		Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	4,8		4,8	226,38	1 087

#### 8: Trubní vedení

**49 585**

28.	SP	894411131		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	1,0		1,0	10 597,74	10 598
29.	H	59224337		Dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	1,0		1,0	4 091,50	4 092
32.	H	59224306		Skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,0		1,0	646,37	646
33.	H	59224312		Konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,0		1,0	820,26	820
44.	SP	899103111		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,0		1,0	611,11	611
45.	H	55241402		Poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, Bituplan bez odvětrání	kus	1,0		1,0	2 204,53	2 205
52.	SP	871440420		Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 600	m	6,0		6,0	334,09	2 005
53.	H	X2		Trubka kanalizační korugovaná PP K2	m	6,0	-	6,0	1 458,60	8 752
56.	H	28614948		Elektrokoleno 45°, PE 100, PN 16, d 90	kus	2,0	-	2,0	706,06	1 412
57.	H	28613129		Potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m, 100 m, 90 x 5,4 mm	m	6,0	-	6,0	114,38	686
58.	H	28615974		Elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 90	kus	1,0	-	1,0	180,60	181
59.	SP	X3		Demontáž potrubí z trub betonových DN 600	m	6,0	-	6,0	677,00	4 062
64.	SP	X4		Vybourání otvoru DN 600 do stávající šachty vč. vyspravení a utěsnění	kus	1,0	-	1,0	2 890,00	2 890
68.	SP	X5		Přeložka vč. výřezu el. kabelu	soubor	1,0	-	1,0	6 312,00	6 312
69.	SP	850245121		Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 90	kus	2,0		2,0	2 157,33	4 315

#### 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání

**1 162**

46.	SP	919735113		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	10,4		10,4	111,70	1 162
-----	----	-----------	--	---	---	------	--	------	--------	-------

#### 99: Přesun hmot

**3 682**

47.	SP	997221551		Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	4,013		4,013	40,45	162
48.	SP	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	36,117		36,117	9,01	325
49.	SP	997221845		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,229		1,229	151,90	187
50.	SP	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	2,784		2,784	137,20	382
51.	SP	998275101		Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	5,97		5,97	439,89	2 626