

**Smlouva o dílo č.....**

dle § 2 586 a násl. NOZ

**I. Smluvní strany**

Zhotovitel: **OPENBLU s.r.o.**  
 sídlo: Nad Farou 628, 517 01 Solnice  
 IČ: 28795199  
 DIČ: CZ28795199  
 bank.spojení: Raiffeisen bank a.s.; [REDACTED]  
 telefon : [REDACTED]  
 fax: x x x  
 e-mail: [REDACTED]  
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
 Martin Rychlink  
 oprávněnost jednat ve věcech technických:  
 Ing. Richard Boleček  
 (dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**  
 sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk  
 IČ: 00239 500  
 DIČ: CZ00239 500  
 bank.spojení: ČS, a.s., č.úctu: 27 – 0504359359/0800  
 telefon:325 501 111  
 fax 325 501 256  
 e-mail: mail@meu-nbk.cz  
 oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
 PhDr. Pavel Fojtík – starosta města  
 oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
 Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic  
 Michal Hrbáček – investiční referent, technický dozor investora  
 (dále jen objednatel)

**II. Předmět plnění a rozsah díla**

1. Předmět díla: Výměna oken – portálových stěn na chodbách a ve schodištích objektu U3 v areálu ZŠ Letců R.A.F. 1989 Nymburk

Provedení stavebních prací v rozsahu projektové zadávací dokumentace, zpracované Ing. Davidem Vytvarem z 02/2018. Předmětem zakázky je výměna 4ks portálových stěn obsahujících 33ks oken včetně parapetních panelů a nadpraží s obsahem azbestu. Součástí zakázky jsou i parapetní externí a interní prvky.

Na fasádě je nutné počítat s demontáží vložek parapetních panelů a nadpraží (dále jen „MIV“) s obsahem azbestu. Zhotovitel zabezpečí dle přísl. předpisů demontáž a likvidaci MIV autorizovanou firmou včetně ohlášení prací a projednání se schválením technologického postupu prací s místně příslušnou Krajskou hygienickou stanicí min. 30 dní před zahájením prací. Po ukončení prací zajistí měření koncentrace azbestových a minerálních vláken dle vyhl.č. 6/2003 Sb.

Doložení kvality zabudovaných výrobků a materiálů certifikátem.

Bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na veřejné prostory v souladu s platnou legislativou.

Likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění v souladu s vyhl. č. 61/2010 Sb. včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla.

Uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu.

2. Rozsah díla je dán:

zadávací dokumentací v členění:

- Zadávací projektová dokumentace (zpracovatel Ing. David Vytvar)
- zhotovitelem oceněný výkaz výměr v příloze č. 1 smlouvy o dílo dle výzvy k podání nabídky VZ\_NBK\_051\_2018\_06 ze dne 27.03. 2018

### III. Čas plnění

Termín zahájení prací: 5 dnů od podpisu smlouvy o dílo (legislativa a výroba), červenec až srpen montážní práce

Termín dokončení díla: do 17.08. 2018

### IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena oceněním položkového rozpočtu.

Cena bez DPH 1 183 852,00 Kč

DPH.....% .... 248 609,00 Kč

Cena vč. DPH činí .... 1 432 461,00 Kč

Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle klasifikace úkonů.

### V. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započítáním prací.
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací podepsaná TDI nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90 % ceny zakázky.
3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10 % pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a to do 14 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělku.
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatel se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

### VI. Smluvní pokuty

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatel bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu dokončení stavby z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zázpisu o předání díla se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se sjednává ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení písemně předaného termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1. – 10. čl. VIII této smlouvy o dílo.

### VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis, který bude nedílnou součástí stavebního deníku.

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplaty odběrné místo elektrické energie a vody. Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne písemně s provozovatelem objektu jinak.

### **VIII. Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s povinnostmi vyplývajícími z obecně závazných právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tzn., zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a BOZP.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně.
6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.  
Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod., tak aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy.  
Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku.
8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli.
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.
13. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu zadavatele, přičemž porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

### **IX. Předání a převzetí díla**

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem.
2. V přijímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel převezme dílo pouze bez vad a nedodělků. Případné zjištěné vady a nedodělky budou protokolárně uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění v řádu maximálně do 15 dnů.
3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíše objednatel a zhotovitel.
4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla veškeré doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla. U dotčených prostor objektu stavby bude staveniště vyklizeno neprodleně v den ukončení prací.

7. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení třemi rozhodci Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, podle jeho řádu.

#### **X. Odpovědnost za vady díla**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
2. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.
3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.  
V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem.  
Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.

#### **XI. Odpovědnost za škodu**

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.
2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

#### **XII. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele, nebo porušil-li zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla, zejména nedodrží-li zhotovitel technologii prací.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel ve skluzu s úhradou jednotlivých faktur delším jak 30 dnů od data jejich splatnosti.  
V tomto případě je objednatel povinen převzít a uhradit speciální dodávky určené pro tuto stavbu.
3. Odstoupení od smlouvy jako jednostranný právní úkon musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.
4. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

#### **XIII. Ostatní ujednání**

1. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu Dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
2. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy.
3. Pro ocenění prací a dodávek tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s.
4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je předložené Vlastní zaměření zhotovitele s oceněnou nabídkou v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
5. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v souladu se zákonem č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č.106/1999 Sb.

#### XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jednu zhotovitel. Její změny či doplňky mohou být realizovány pouze písemnou formou.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele schváleného radou města usnesením ze dne 02.05. 2018.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně mohou být zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých, ve Smlouvě uvedených osobních údajů včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
5. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma stranami.


Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

25. 05. 2018

V Solnici, dne .....2018


29. 05. 2018

V Nymburce, dne .....2018



zhotovitel



**OPENBLU** s.r.o.  
Nad Farou 628, 517 01 Solnice  
IČO:28795199, DIČ:CZ28795199



objednatel



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	projektanta	U 3 výměna oken 26 .2. 2018	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 03</b>	<b>Objekt U 3</b>		Měrná jednotka	m2 oken
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	119
	<b>Zateplení objektů ZŠ a MŠ Letců R.A.F. v Nymburce</b>		Náklady na m.j.	9 948
Projektant			Typ rozpočtu	položkový
Zpracovatel projektu	Ing. David Vytvar			
Objednatel				
Dodavatel	OPENBLU s.r.o., IČO: 28795199		Zakázkové číslo	únor 2018
Rozpočtoval	Ing. Mir. Jahodová		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	257 174	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	886 644	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	1 143 818	Zařízení staveniště	40 034
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 143 818	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 183 852	Ostatní náklady celkem	40 034
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Ing. Boleček	Jméno :	Ing. Boleček	Jméno :
Datum :	16.4.2018	Datum :	16.4.2018	Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			1 183 852 Kč
DPH	21,0 %			248 609 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 432 461 Kč</b>

Poznámka :

Nedílnou součástí rozpočtu a výkazu výměr je PD.

Stavba :	Zateplení objektů ZŠ a MŠ Letců R.A.F. v Nymburce	Rozpočet :	projektanta
Objekt :	SO 03 Objekt U 3	U 3 výměna oken	26.2.2018

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní + vnější	48 034	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	20 020	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 500	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	85 496	0	0	0	0
969 Demontáž azbestových kcí	96 124	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	11 655	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	865 389	0	0	0
7693 Vnitřní žaluzie - není předmětem dodávky	0	0	0	0	0
784 Malby	0	9 600	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>257 174</b>	<b>886 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 143 818	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 143 818	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 143 818	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 143 818	0
Zařízení staveniště	0	3,5	1 143 818	40 034
Provoz investora	0	0,0	1 143 818	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 143 818	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 143 818	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>40 034</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení objektů ZŠ a MŠ Letců R.A.F. v Nymburce	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 03 Objekt U 3	U 3 výměna oken 26.2.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní + vnější</b>				
1	612401390RT2	Úprava ostění oken po vybourání stávajících oken. vyspravení	m	204,40	200,00	40 880,00
		2*((2,7+10,85)*2+(2,7+6,37)*2+(4,5+11,02)*2+(2,1+10,83)*2+0,06)		204,40		
2	612401391RT2	Omítka vnitřních stěn - oprava vnitřní omítka poškození při výměně oken - předpoklad	m2	20,44	350,00	7 154,00
		10,2*1		20,44		
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní + vnější</b>				<b>48 034,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
3	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	182,00	50,00	9 100,00
		(6+2*4)*11+4*7		182,00		
4	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	182,00	10,00	1 820,00
		182		182,00		
5	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	182,00	50,00	9 100,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>20 020,00</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
6	952901100R00	Vyčištění budov - úklid po výměně oken	m2	150,00	50,00	7 500,00
		(6+3*3)*10		150,00		
7	95 07					
8	95 09					
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>7 500,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
9	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	33,30	250,00	8 325,00
		4,5*3+2,1*3+2,7*3+2,7*2		33,30		
10	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křidel oken	kus	66,00	100,00	6 600,00
		(9+9+9+6)*2		66,00		
11	968072355R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených	m2	80,00	200,00	16 000,00
		4,5*2,4*3+2,4*2,1*3+2,7*2,4*3+2,7*2,4*2+0,08		80,00		
12	976061119R00	Demontáž vnitřních parapetů oken	m	33,30	100,00	3 330,00
		4,5*3+2,1*3+2,7*5		33,30		
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP celkem 2 podlaží	t	11,51	400,00	4 605,96
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,76	400,00	2 302,98
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ( celkem 15 km )	t	80,60	200,00	16 120,87
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,76	400,00	2 302,98
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m cca dalších 20 m	t	23,03	400,00	9 211,93
18	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	5,76	400,00	2 302,98
19	979990001R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného na skládce (skládkovné)	t	5,76	2 500,00	14 393,64
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>85 496,35</b>
<b>Díl: 969</b>		<b>Demontáž azbestových kcí</b>				
20	944944001R11	Zakrytí postaveného lešení - latě a PE folie lešení vnější / prostory bourání mater. obsahující	m2	200,00	100,00	20 000,00
		182*1,1-0,2		200,00		
21	944944002R02	Vybudování zakrytí vnitřní části objektu - D+M předstěny - latě a folie PE	m2	150,00	5,00	750,00
		(3,8*(12+7)+6,5*12-0,2)		150,00		
22	944944003R03	D+M personální a materiálové propusti	m2	4,00	1 000,00	4 000,00
23	944944004R05	Činnost odsavače	den	6,00	1 000,00	6 000,00
24	944944005R07	Dekontaminace ploch a prostoru	m3	441,00	10,00	4 410,00
		((6+10+5)*12+6*7)*1,5		441,00		



## Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení objektů ZŠ a MŠ Letců R.A.F. v Nymburce	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 03 Objekt U 3	U 3 výměna oken 26 .2. 2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	944944006R09	Provedení nezbytných kontrolních měření před a po ukončení práce s azbestem	kpl	6,00	800,00	4 800,00
26	968072355R00	Vybourání kovových rámců oken zdvojených $2,7*(0,5*2+1,2*3+1)+(4,5+2,1)*(1+1,2*2+0,5)+0,04$	m2	40,90 40,90	200,00	8 180,00
27	968072356R01	Oboustranný postřik azbestocementov. desek ( boletických panelů ) 40,9*2	m2	81,80 81,80	100,00	8 180,00
28	968072357R12	Zabalení vybouraných bolet. panelů a přesné označení odpadu 50	m2	50,00 50,00	100,00	5 000,00
29	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP celkem 2 podlaží	t	4,99	1 000,00	4 989,80
30	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,49	2 000,00	4 989,80
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ( celkem 15 km )	t	34,93	200,00	6 985,72
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,49	150,00	374,24
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m cca dalších 20 m	t	9,98	1 000,00	9 979,60
34	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	2,49	1 500,00	3 742,35
35	979990001R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného na skládce (skládkovné)	t	2,49	1 500,00	3 742,35
<b>Celkem za</b>		<b>969 Demontáž azbestových kcí</b>				<b>96 123,86</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
36	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,80		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
37	764410350R00	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 350 mm K 301, K 302, K 303, K 304 - šířku zaměřit před výrobou / dle díl. dok. okna !!! O 303:4,5*3 O 304:2,1*3 O 301, O 302:2,7*5	m	33,30 13,50 6,30 13,50	350,00	11 655,00
38	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	137,20		
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>11 655,00</b>
<b>Díl: 769</b>	<b>Otvorové prvky z plastu</b>					

## Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení objektů ZŠ a MŠ Letců R.A.F. v Nymburce	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 03 Objekt U 3	U 3 výměna oken 26.2.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	769 00	<p>Plastová okna zaskl. izol. trojskly, <math>U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}</math> provedení dle PD popis v tabulce oken, montáž přípojovací spáry s kompriband páskou po celém obvodu, rozměr cca h 50/š. 28-40 mm (přetíratelná předstlačená impregnovaná trvale pružná pěnová páska)+vnitřní parozábrana + a vnější dif. folie, v dodávce přechodová lišta bílá "L" (samolepící lišta s praporkem 2x) zakrývací pro spáru okno - omítka ostění / nadpraží - "L" na vnitřní a vnější straně + vnější provizorní oplechování - překrytí napojení na stávající parapet; montáž výplní otvorů dle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování + XPS cca 40 mm pod provizorní venkovní parapet. <b><u>V rámci dodávky oken nedostupných běžné obsluhy (např. u schodiště) musí být součástí dodávky mechanické táhlo pro otvírání a větrání oken mimo ruční dosah</u></b>, obslužnost oken musí být dostupná ze schodiště / podesty apod.</p> <p>Vybrané části zasklení musí být provedeny <b><u>s bezpečnostní fólií nebo variantu "standard CONNEX"</u></b> (všechna vyznačená skla dle PD a další části v dosahu pohybu osob, viz technická zpráva). Plný díl může být proveden např. osazením okna se zasklením a aplikovanou trvale odolnou UV fólií; v tomto případě musí být provedeno zasklení v bezp. úpravě - pohyb osob na schodišti, viz technická zpráva. Barevné provedení dtto již osazená okna na pavilonu U3.</p> <p><b><u>Okna přístupná z terénu budou provedena s bezpečnostním kováním WK1 (RC1) a bezpečnostním zasklením Connex 33 a uzamykatelnou klíčkou</u></b></p>				
40	769 01	D + M okenní sestava O 301 - prostor schodiště okno s mezioken.vložkami, 2 700 x 10 830 mm, dodávka včetně pomocné zámečnické konstrukce kotvení (cca 50 kg ocel S235 - dle výrobní dokumentace)	ks	1,00	145 800,00	190 000,00
41	769 02	D + M okenní sestava O 302 - prostor schodiště okno s mezioken.vložkami, 2 700 x 6 370 mm, dodávka včetně pomocné zámečnické konstrukce kotvení (cca 40 kg ocel S235 - dle výrobní dokumentace)	ks	1,00	85 000,00	100 000,00
42	769 03	D + M okenní sestava O 303 - prostor schodiště okno s mezioken.vložkami, 4 500 x 11 020 mm, dodávka včetně pomocné zámečnické konstrukce kotvení (cca 60 kg ocel S235 - dle výrobní dokumentace)	ks	1,00	250 000,00	300 000,00
43	769 04	D + M okenní sestava O 304 - prostor schodiště s mezioken.vložkami, 2 100 x 10 830 mm, dodávka včetně pomocné zámečnické konstrukce kotvení (cca 55 kg ocel S235 - dle výrobní dokumentace)	ks	1,00	220 000,00	250 000,00
44	769 41	D + M začíšťovacích lišt po obvodu okna v exteriéru i v interiéru	m	204,40	100,00	20 440,00
		(2,7+10,85+2,7+6,4+4,5+11+2,1+10,85)*2*2		204,40		
45	769 42	D + M vnitřní plastový parapet bílý tl.18mm š cca 100 mm ozn. T 101, šířka parapetu dle výr. dok. po zaměření otvoru	m	12,00	350,00	4 200,00
46	998766202R00	Přesun hmot pro vnitř. žaluzie kce, výš. do 12 m	%	7 490,43	0,10	749,04
	<b>Celkem za</b>	<b>769 Otvorové prvky z plastu</b>				<b>865 389,04</b>
<b>Díl:</b>	<b>7693</b>	<b>Vnitřní žaluzie – není předmětem dodávky</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	Zateplení objektů ZŠ a MŠ Letců R.A.F. v Nymburce	Rozpočet: projektanta
Objekt :	SO 03 Objekt U 3	U 3 výměna oken 26.2.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	7693	Vnitřní žaluzie montované k rámu okna, mechanické ovládání řetízkem – popis tabulky				
48	7693-01	D+M Ž 301 990 x 1590 mm horní díl pásového okna , 168-ks	ks			
49	7693-02	D+M Ž 302 990 x 360mm spodní díl pásového okna , 168-ks	ks			
50	998766202R00	Přesun hmot pro vnitř. žaluzie kce, výš. do 12 m-	%			
<b>Celkem za</b>		<b>7693 Vnitřní žaluzie – není předmětem dodávky</b>				
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
51	784452473RU1	Malba směsí tekutou 2x,2bar. - oprava výmalby po provedení výměny oken <small>(2,7+10,85+2,7+6,4+4,5+11+2,1+10,85)*2*1,5+6,7</small>	m2	160,00 160,00	60,00	9 600,00
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>9 600,00</b>