

Soupis prací

S:	150542	FN Brno - rekonstrukce chirurgického oddělení OS
O:	01	stavební úpravy části 4.NP budovy CH na OS
R:	01	rozvody medicinálních plynů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	181	Instalace stropních stativů a mostů				2 123 485,00
1		Stropní stativ anesteziologický m.č. 4259 <i>výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny</i>	ks	1,00000	399 647,00	399 647,00
2		Stropní stativ operační m.č. 4259 <i>výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny</i>	ks	1,00000	383 300,00	383 300,00
3		Operační svítidlo m.č. 4259 <i>výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny</i>	ks	1,00000	637 778,00	637 778,00
4		Lůžková rampa pro jedno lůžko m.č. 4258 <i>výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny</i>	ks	1,00000	88 807,00	88 807,00
5		Lůžková rampa pro jedno lůžko m.č. 4230, 4232, 4234 <i>výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny</i>	ks	3,00000	130 175,00	390 525,00
6		Lůžková rampa pro jedno lůžko m.č. 4236 <i>výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny</i>	ks	1,00000	130 175,00	130 175,00
7		Stropní vyšetřovací svítidlo m.č. 4258 <i>výbava dle přílohy technické zprávy medicinální plyny</i>	ks	1,00000	93 253,00	93 253,00
Díl:	804	Rozvody medicinálních plynů				758 175,80
8		D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	125,00000	271,00	33 875,00
9		D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	160,00000	366,00	58 560,00
10		D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	310,00000	479,00	148 490,00
11		D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	25,00000	568,00	14 200,00
12		D+M Tvarovky Cu pr. 8	ks	80,00000	89,00	7 120,00
13		D+M Tvarovky Cu pr. 12	ks	106,00000	116,00	12 296,00
14		D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	206,00000	81,00	16 686,00
15		D+M Tvarovky Cu pr. 22	ks	20,00000	95,00	1 900,00
16		D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	2,60000	14 163,00	36 823,80
17		D+M Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař.1/2", pr.12	m	5,00000	226,00	1 130,00
18		D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18	m	4,00000	274,00	1 096,00
19		D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22	m	1,00000	379,00	379,00
20		D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m)	ks	40,00000	258,00	10 320,00
21		D+M Konzola trubek (4-5 trubek, závěs 0,5m)	ks	155,00000	388,00	60 140,00
22		D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku s jehlovým ventilem	ks	8,00000	2 194,00	17 552,00
23		D+M Ventilová skříň pro 2 plyny se signalizací - pod omítku	KS	1,00000	29 128,00	29 128,00
24		D+M Ventilová skříň pro 3 plyny bez signalizace - pod omítku, (klinická signalizace součástí multifunkčního panelu)	KS	2,00000	47 812,00	95 624,00
25		D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr.	ks	6,00000	810,00	4 860,00
26		D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.	ks	6,00000	689,00	4 134,00
27		D+M Protipožární ucpávky	kpl	14,00000	2 043,00	28 602,00
28		Napojení na stávající rozvody	kpl	8,00000	681,00	5 448,00
29		Zaslepení rozvodů	kpl	2,00000	681,00	1 362,00
30		Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí)	m	620,00000	7,00	4 340,00
31		Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	620,00000	14,00	8 680,00
32		Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	620,00000	34,00	21 080,00
33		Tlaková zkouška úseková	kpl	15,00000	681,00	10 215,00
34		Tlaková zkouška závěrečná	kpl	6,00000	773,00	4 638,00

35	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,00000	6 265,00	6 265,00
36	Vedení montážních prací	kpl	1,00000	17 025,00	17 025,00
37	Zkoušky rozvodů medicinálních plynů dle ČSN EN ISO 7396-1	ks	1,00000	32 007,00	32 007,00
	včetně revizí med.plynů a elektro				
38	Dopravné	kpl	1,00000	64 200,00	64 200,00