

Název stavby: VPI, Nádražní, rek. tram. trati  
 Číslo SPP prvku:  
 Zhotovitel PD: ARANEA Network, a.s.

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	590 097,20 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	214 296,61 Kč
MONTÁŽ	27 297 227,16 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 966,04 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	14 515,44 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	5 554,35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	70 449,75 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	770,30 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	472 424,80 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 28 672 301,65 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 27 999 234,31 Kč  
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 673 067,34 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks
955835	Ostatní náklady projektu tlk lin.sítě		2000.00 JV
	získání aktuálních vyjádření správců sítí ( k DUR na úložnou trasu překládky )		
955833	Projekt tlk liniové sítě speciální		450000.00 JV
	projektová příprava na KV ( podklady k DUR, DSP, DPS a další projednání )		
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		16270.00 JV
	PD zóna I do 400 metrů		
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		114.00 m
952367 S	Pokládka žlabů TK1		20.00 m
955265 S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové		7000.00 JV
	obetonování chr. trubek pod novým tram pásem ( 20m )		
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm		100.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		97.00 m
952346 S	Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm		18.00 m
954951 S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70		166.00 m
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm		40.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		2.00 m
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		6.00 m

955571 S	Rýha ve vozovce l.asf.50/100rozš.o 10 cm	10.00 m
955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	10.00 m
954955 S	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	27.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	302.00 m
<b>MONTÁŽ</b>		
955010 S	Demontáž úložné trubky	16.00 m
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	4.00 m
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	750.00 m
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	31.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	369.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	15.00 ks
954994 S	Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kab.	726.00 m
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	1100.00 ks
955288 S	Montáž koncovky SKH	22.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	43160.00 JV
	koordinanční činnosti ( 10 hod. na úsek KV + 10 hod. na úložnou překládku )	
955282 S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	13.00 ks
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	12.00 ks
952602 S	Montáž trubky úložné	766.00 m
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	4.00 m
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	245.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	85.00 m
957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	21830000.00 JV
	realizační náklady na výstavbu KV + odboček a zrušení st. KK	
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3000.00 JV
	kolaudace	
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	4.00 ks
955044 S	Zrušení 0,4;0,6 do200; 0,8 do100 v kab.	1198.00 m
955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50 čtyř.	17.00 ks
955067 S	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	3.00 ks
<b>GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA</b>		
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	202.00 m
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>		
956283 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	202.00 m
956282 S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	4.00 ks
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	60600.00 JV
	náhrady ( pouze úložná část překládky - mimo kabelovod )	
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks
<b>PROVOZNÍ PRÁCE</b>		
958464 S	Montáž trubky opravné	10.00 ks

#### Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
-----------	------------------	---------------	----------

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	233.00 ks
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	30.00 m
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	310.00 m
300123 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6	245.00 m
300130 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	811.00 m
316541 S	Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	2.00 ks
316547 S	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	14.00 ks
316553 S	Koncovka smršť. SKH 5 45/100 mm	6.00 ks
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	21.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	220.00 ks
305338 S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	40.00 ks
407578 S	Souprava čistící 4413L	13.00 ks
320313 S	Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50	1.00 ks
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	9.00 ks
320294 S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	4.00 ks
302985 S	Spojka trubky HDPE 32mm Plasson	12.00 ks
316090 S	Trubka HDPE 110/1000mm opravná půlená	10.00 ks
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	65.00 m
300023 S	Trubka HDPE 40/33 černá	310.00 m
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	65.00 m
300030 S	Trubka HDPE 40/33 oranžová	310.00 m
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	19.00 ks
305195 S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	20.00 ks

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	13.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	13.00 ks

STAND. - 2016.08