

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/437 - Silnice II/437: Ratiboř, průjezdni úsek

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.2 - Silnice II/437 - intravilán - betonové obruby

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Silnice II/437 - intravilán - betonové obruby

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	91611122.	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných koste	M	0,000	518,000	518,000	133,02	0,00	68 904,36	68 904,36	100,00
58	91611123.	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných koste	M	0,000	518,000	518,000	145,29	0,00	75 260,22	75 260,22	100,00
59	583801200.	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	T	0,000	20,720	20,720	2 453,99	0,00	50 846,67	50 846,67	100,00
60	916131213.	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř.	M	0,000	4 904,500	4 904,500	277,28	0,00	1 359 919,76	1 359 919,76	100,00
61	592174740.	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	KUS	0,000	3 794,000	3 794,000	104,29	0,00	395 676,26	395 676,26	100,00
62	592174750.	obrubník betonový silniční 100x15x15 cm	KUS	0,000	751,000	751,000	92,02	0,00	69 107,02	69 107,02	100,00
63	592174760.	obrubník betonový silniční přechodový levý 100x15x15-25 cm	KUS	0,000	159,000	159,000	263,80	0,00	41 944,20	41 944,20	100,00
64	592174770.	obrubník betonový silniční přechodový pravý 100x15x15-25 cm	KUS	0,000	161,000	161,000	263,80	0,00	42 471,80	42 471,80	100,00
65	592174930.	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný přírodní šedá zkosený 100x10x25 cm	KUS	0,000	15,000	15,000	122,70	0,00	1 840,50	1 840,50	100,00
66	592175400.	obrubník bezbariérový betonový přímý 40x33x100 cm šedý	KUS	0,000	90,000	90,000	1 963,19	0,00	176 687,10	176 687,10	100,00
67	592175410.	obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý	KUS	0,000	6,000	6,000	1 963,19	0,00	11 779,14	11 779,14	100,00
68	592175420.	obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý	KUS	0,000	6,000	6,000	1 963,19	0,00	11 779,14	11 779,14	100,00
69	592175390.	obrubník bezbariérový betonový přechodový levý 40xH25-31x100 cm šedý	KUS	0,000	6,000	6,000	1 963,19	0,00	11 779,14	11 779,14	100,00
70	592175380.	obrubník bezbariérový betonový přechodový pravý 40x31-H25x100 cm šedý	KUS	0,000	6,000	6,000	1 963,19	0,00	11 779,14	11 779,14	100,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/437 - Silnice II/437: Ratiboř, průjezdní úsek

Číslo a název varianty: SWIETELSKY - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101.2 - Silnice II/437 - intravilán - betonové obruby

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Silnice II/437 - intravilán - betonové obruby

Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	916991121.	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 30/37 XF3	M3	0,000	3,990	3,990	2 596,93	0,00	10 361,75	10 361,75	100,00
72	919732211.	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrát	M	0,000	184,200	184,200	73,62	0,00	13 560,80	13 560,80	100,00
73	919735111.	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	0,000	160,000	160,000	36,81	0,00	5 889,60	5 889,60	100,00
74	919735112.	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	0,000	184,200	184,200	61,35	0,00	11 300,67	11 300,67	100,00
75	935113212.	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm	M	0,000	18,000	18,000	742,52	0,00	13 365,36	13 365,36	100,00
76	592284340.	Žlab štěrbinový betonový s roštem 40x50x200 cm	M	0,000	18,000	18,000	3 803,68	0,00	68 466,24	68 466,24	100,00
77	938909311.	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek stroj	M2	0,000	1 174,500	1 174,500	3,68	0,00	4 322,16	4 322,16	100,00
Celkem								0,00	2 457 041,03	2 457 041,03	

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: