

Technická specifikace

Název akce: **III/2367, most ev. č. 2367 – 2 přes potok za obcí Nový Jáchymov PD**



Staničení provozní v km : 2,239km, CMS: Králův Dvůr

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:

Jedná se jednopólový železo betonový most se železnými nosníky na kamenných opěrách s vyzděnými křídly.

Podélníky - celoplošná koroze, horní + dolní příruba – vrstevnatá koroze. Krajní nosník P - dolní pásnice je korozí až částečně rozpadlá - značné oslabení nosníků. Některé stojiny nosníků jsou pro korodované a značně oslabené. Trapézové plechy (ztracené bednění) - vrstevnatá koroze viz. dokumentace – pouze ML v BMS.

Výčet požadovaných oprav:

Provést celkovou výměnu mostu za nový s posouzením Q 100+50, most se nachází v CHKO Křivoklát.

Součástí projektových prací bude zjištění inženýrských sítí a projekční zpracování přeložek těchto sítí, inženýrská činnost, potřebná vyjádření a smlouvy pro získání povolení k zahájení stavebních prací na opravě mostu.

2. Náklady stavby jsou dány odhadem:

Stavba: 3 000,- tis. Kč bez DPH, tj. 3 630,- tis. Kč s DPH 21%

3. Vypracování projektové dokumentace a IČ: viz. příloha rozpočet

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- Diagnostika
- Výstavba nového mostu, včetně izolace a napojení navazujících komunikací
- DIO
- Přeložky inženýrských sítí - dle zjištěné skutečnosti.
- Opravy objízdných tras cca 500tis. Kč

5. Územně-technické podmínky

- Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné uzavírky provozu

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:

- Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

7. Termín realizace

- PD: 04/2018 (DSP+SP) až 06/2018 (PDPS) **HAVÁRIE**
- Stavba (TDI): **předpoklad zahájení v r. 2018**

Kontakt :

Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil , email:

Miroslav Knopp mostní technik KSÚS SK Kladno, mobil, e-mail:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Miroslav Knopp

Datum: 6.2.2018

Přílohy : BPM, rozpočet,

Fotodokumentace















