

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Dům s pečovatelskou službou, rekonstrukce koupelen

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**.....
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav.....
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města.....
IČ: 002 83 061.....
DIČ: CZ00283061.....
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-1832790257/0100.....
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **Ladislav Černý**
sídlo: Masarykova 451 / 9A.....
zastoupený: Ladislavem Černým.....
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ladislav Černý.....
IČ: 15 23 39 44.....
DIČ: CZ 63 07 01 / 0534.....
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy, je dodávka stavebních prací požadovaných objednatelem při rekonstrukci 26 koupelen v domě s pečovatelskou službou. Rozsah prací je uveden v příložených rozpočtech.

3. Termíny a místo plnění

Na základě rozšíření předmětu plnění dodávky stavebních prací se mění termín předání a převzetí dokončeného díla: na **90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště**

4. Cena díla

Na základě ujednání v článku č. 2, o rozšíření předmětu díla se mění cena díla :

1. Původní smluvní cena za 23 koupelen číní

	základní cena	DPH	celkem
	1 989 371,43 Kč	298 405,71 Kč	2 287 777,00 Kč
2. Cena prací pro jednu koupelnu číní	86 494,41 Kč	12 974,16 Kč	99 468,57 Kč
a) Celkem cena pro 3 koupelny číní	259 483,23 Kč	38 922,48 Kč	298 405,71 Kč
3. Cena víceprací pro první část koupelen číní	10 914,52 Kč	1 637,18 Kč	12 551,70 Kč
a) Celkem cena víceprací u 6 koupelen číní	65 487,12 Kč	9 823,08 Kč	75 310,20 Kč
4. Cena víceprací pro další koupelny číní	21 783,41 Kč	3 267,51 Kč	25 050,92 Kč
a) Celkem cena víceprací u 20 koupelen číní	435 668,20 Kč	65 350,20 Kč	501 018,40 Kč
Celkem cena za dodávky víceprací - položka 2a, 3a, 4a číní	760 638,55 Kč	114 095,76 Kč	874 734,31 Kč
5. Nová smluvní cena za dodávku stavebních prací u 26 koupelen číní	2 750 009,54 Kč	412 501,47 Kč	3 162 511,45 Kč

5. Závěrečné ustanovení

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy vč. jejích příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- Položkové rozpočty


V Břeclavi dne

30. 5. 18

.....
Objednatel



V Ladrné dne: 29. Května 2018


Ladislav Černý
Masarykova 451/9A, 691 46 Ladrná
IČ: 15223244, DIČ: CZ6307010524
Zhotovitel
Telefon: 806 819 896
E-mail: ladislav.cerny@mafi.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DPS Břeclav - koupelna

Objekt: 1 - Koupelna

JKSO:

Místo: DPS Břeclav

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2018

Objednatel:

Město Břeclav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ladislav Černý

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	85 494,41
Ostatní náklady	1 000,00
Cena bez DPH	86 494,41

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	86 494,41	12 974,16

Cena s DPH	v CZK	99 468,57
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



MĚSTO BŘECLAV

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ladislav Černý

691 46 1401

CZ6307010534

dn: 806 819 986

cerny@nesi.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DPS Břeclav - koupelna

Objekt: 1 - Koupelna

Místo: DPS Břeclav

Datum: 21. 5. 2018

Objednatel: Město Břeclav

Projektant:

Zhotovitel: Ladislav Černý

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	85 494,41
HSV - Práce a dodávky HSV	13 219,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 113,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 623,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 758,07
997 - Přesun sutě	1 155,95
998 - Přesun hmot	568,96
PSV - Práce a dodávky PSV	72 274,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 264,19
721 - Zdravotechnika - kanalizace	2 130,61
722 - Zdravotechnika - vodovod	3 441,44
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	31 740,08
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 833,40
741 - Elektromontáže	3 632,52
771 - Podlahy z dlaždic	3 611,58
781 - Dokončovací práce - obklady	15 689,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	932,11
2) Ostatní náklady	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	86 494,41

ROZPOČET

Stavba: DPS Břeclav - koupelna

Objekt: 1 - Koupelna

Místo: DPS Břeclav

Datum: 21. 5. 2018

Objednatel: Město Břeclav

Projektant:

Zhotovitel: Ladislav Černý

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

85 494,41

HSV - Práce a dodávky HSV

13 219,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 113,15

1	K	340237219	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách z cihel tl 100 mm vč doplnění omítkou	kus	2,000	480,38	960,76
Po vybourání otvorů rozvody vody a kanalizace							
2					2,000		
2	K	342241169	Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	0,845	580,21	490,28
Obezdivka GEBERITU							
0,65*1,3					0,845		
3	K	346234311	Zazdívka rýh ve zdivu cihelném vytvořených pro rozvody ZT vč omítky	m	10,860	245,13	2 662,11
3,2+7,66					10,860		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 623,30

4	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních podlah nanášená ručně	m2	4,120	57,03	234,96
Výkaz výměr dle měření							
4,12					4,120		
5	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	16,560	45,47	752,98
Výkaz výměr dle měření							
(1,8+2,08+0,85+0,61+0,95+1,16+0,83)*2,0					16,560		
6	K	622142001	Potažení stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,560	159,14	2 635,36
Výkaz výměr dle měření							
(1,8+2,08+0,85+0,61+0,95+1,16+0,83)*2,0					16,560		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 758,07

7	K	781443810	Demontáž obkladů z obkladaček lepených	m2	16,560	54,56	903,51
Výkaz výměr dle měření							
(1,8+2,08+0,85+0,61+0,95+1,16+0,83)*2,0					16,560		
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby	m2	4,120	77,00	317,24
Výkaz výměr dle měření							
4,12					4,120		
9	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	1,080	76,79	82,93
Obezdivka vany							
1,8*0,6					1,080		
10	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4,320	52,09	225,03
Výkaz výměr dle měření							
4,32					4,320		
11	K	971033529	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	ks	2,000	283,68	567,36
Vybourání otvorů pro nové rozvody vody a kanalizace							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2		2,000		
12	K	974031123	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 100 mm	m	10,860	60,29	654,75
			3,2+7,66		10,860		
13	K	976111119	Odstanění zbytků z podkladu podlah a obkladů	m2	20,880	48,24	1 007,25
			Výkaz výměr dle měření dlažba				
			4,32		4,320		
			Výkaz výměr dle měření obklad				
			(1,8+2,08+0,85+0,61+0,95+1,16+0,83)*2,0		16,560		
			Součet		20,880		

997 - Přesun sutě

1 155,95

14	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,120	536,72	601,13
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,120	207,57	232,48
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,200	28,78	322,34
			1,120*10		11,200		

998 - Přesun hmot

568,96

17	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,039	547,60	568,96
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

72 274,98

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 264,19

18	K	711111019	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	4,120	415,14	1 710,38
			Výkaz výměr dle měření				
			4,12		4,120		
19	K	711112019	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	4,600	513,99	2 364,35
			Výkaz výměr dle měření				
			(1,05+1,25)*2,0		4,600		
20	K	998711209	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti	%	41,220	4,60	189,46

721 - Zdravotechnika - kanalizace

2 130,61

21	K	721173726	D + M Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	1,000	429,97	429,97
22	K	721173729	D + M Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	4,300	258,97	1 113,57
			Potrubí od pračky				
			2,8		2,800		
			Potrubí od umyvadla				
			1,5		1,500		
			Součet		4,300		
23	K	721173739	D + M Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	1,000	381,54	381,54
24	K	998721209	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech	%	19,470	5,61	109,31
25	K	998721999	Pomocné práce	%	19,470	4,94	96,22

722 - Zdravotechnika - vodovod

3 441,44

26	K	722174009	Potrubí vodovodní plastové D 16 x 2,2 mm	m	9,800	317,29	3 109,44
			Potrubí k pračce				
			2,8		2,800		
			Potrubí k umyvadlu				
			1,5*2		3,000		
			Potrubí ke sprše				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,4*2		2,800		
			Potrubí k WC				
			1,2		1,200		
			Součet		9,800		
27	K	998722209	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech	%	31,450	5,61	176,57
28	K	998722999	Pomocné práce	%	31,450	4,94	155,43

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

31 740,08

29	K	725110819	Demontáž klozetů s nádrží vč. výtokové armatury	soub or	1,000	257,49	257,49
30	K	725210829	Demontáž umyvadel vč. výtokové armatury	soub or	1,000	245,33	245,33
31	K	725810819	Demontáž ventilů výtokových nástěnných vč zaslepení potrubí	kus	1,000	131,76	131,76
32	K	725220849	Demontáž vany ocelové vč. výtokové armatury	soub or	1,000	717,81	717,81
33	K	725820808	Demontáž baterie vanové do G 3 / 4 vč zaslepení potrubí	soub or	1,000	164,58	164,58
34	K	725820809	Demontáž baterie umyvadlové do G 3 / 4 vč zaslepení potrubí	soub or	1,000	121,97	121,97
35	K	725112029	D + M Klozetu keramického závěsného - GEBERITU	soub or	1,000	7 097,00	7 097,00
36	K	725211649	D + M Umyvadla keramické včetně skříňky DJEVOJAS PLUTO	soub or	1,000	4 569,56	4 569,56
37	K	725411119	D + M Žlabu nerezového	soub or	1,000	3 192,66	3 192,66
38	K	725811119	D + M Ventilů pro pračku	soub or	1,000	635,57	635,57
39	K	725821329	D + M Baterie umyvadlové	soub or	1,000	1 828,63	1 828,63
40	K	725841399	D + M Baterie sprchové	soub or	1,000	3 518,85	3 518,85
41	K	725980188	D + M Madla nerezového k WC a do sprchy	kus	2,000	957,80	1 915,60
42	K	725980189	D + M Sedačka do sprchy RAVAK OVO - P - OPAL	kus	1,000	2 687,58	2 687,58
43	K	725980199	D + M Sprchová univerzální tyč chrom vč zástěn	kus	1,000	3 083,93	3 083,93
44	K	998725209	Přesun hmot procentní v objektech	%	305,210	5,15	1 571,76

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

6 833,40

45	K	735151819	Demontáž otopného tělesa panelového délka do 1500 mm	kus	1,000	284,57	284,57
46	K	735164279	D + M Otopného tělesa (žebřík)	kus	1,000	6 207,40	6 207,40
47	K	998735209	Přesun hmot procentní pro topení v objektech	%	65,670	5,20	341,43

741 - Elektromontáže

3 632,52

48	K	741 00888	Kompletní dodávka elektro v koupelně	soub	1,000	3 459,54	3 459,54
49	K	741 00999	Pomocné práce	%	35,000	4,94	172,98

771 - Podlahy z dlaždic

3 611,58

50	K	771574113	Montáž podlah keramických režných lepených flexibilním lepidlem Výkaz výměr dle měření 4,12	m2	4,120	285,66	1 176,92
51	M	597610269 - R	dlažba keramická tl 9 mm Výkaz výměr dle měření 4,12*1,05	m2	4,326	474,45	2 052,47
52	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu Výkaz výměr dle měření 4,12	m2	4,120	38,65	159,24
53	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	34,280	6,50	222,95

781 - Dokončovací práce - obklady

15 689,05

54	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových lepených flexibilním lepidlem Výkaz výměr dle měření (1,8+2,08+0,85+0,61+0,95+1,16+0,83)*2,0	m2	16,560	334,09	5 532,53
					16,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	M	597610009	obkládačky keramické barevné	m2	17,388	513,98	8 937,08
Výkaz výměr dle měření							
(1,8+2,08+0,85+0,61+0,95+1,16+0,83)*2,0*1,05							
					17,388		
56	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,000	122,57	490,28
57	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN	kus	6,000	36,28	217,68
58	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	153,550	3,33	511,48

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

932,11

59	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,672	49,92	932,11
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Výkaz výměr dle měření

Stěny

(1,8+2,08+0,85+0,61+0,95+1,16+0,83)*(2,63-2,0)

5,216

Strop

4,12

4,120

Součet

9,336

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DPS Břeclav - koupelna
Objekt: 6 - Vícepráce pro 6 koupelen

JKSO:
Místo: Břeclav

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2018

Objednatel:
Město Břeclav

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				10 914,52
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				10 914,52
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	10 914,52	1 637,18
Cena s DPH		v CZK		12 551,70

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Ladislav Černý
Masarykova 451/9A, 691 46 Laciná
IČ: 15233944, DIČ: CZ6307010534
Telefon: 806 819 966
E-mail: ladislav.cerny@email.cz

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DPS Břeclav - koupelna

Objekt: 6 - Vícepráce pro 6 koupelen

Místo: Břeclav

Datum: 21. 5. 2018

Objednatel: Město Břeclav

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	10 914,52
HSV - Práce a dodávky HSV	1 889,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 394,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	411,60
997 - Přesun sutě	46,99
998 - Přesun hmot	36,69
PSV - Práce a dodávky PSV	9 024,84
721 - Zdravotechnika - kanalizace	1 208,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 943,85
741 - Elektromontáže	2 047,50
771 - Podlahy z dlaždic	825,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 914,52

ROZPOČET

Stavba: DPS Břeclav - koupelna

Objekt: 6 - Vícepráce pro 6 koupelen

Místo: Břeclav

Datum: 21. 5. 2018

Objednatel: Město Břeclav

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 914,52

HSV - Práce a dodávky HSV

1 889,68

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 394,40

7	K	632681115	zapravení betonových podlah po ZT 50x50 mm	kus	2,800	498,00	1 394,40
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

411,60

9	K	974042543	Vysekání rýh v dlažbě monolitické hl do 70 mm	m	2,800	147,00	411,60
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

997 - Přesun sutě

46,99

10	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,045	543,00	24,44
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,045	210,00	9,45
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,450	29,12	13,10
			0,045*10		0,450		

998 - Přesun hmot

36,69

13	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,067	547,60	36,69
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

9 024,84

721 - Zdravotechnika - kanalizace

1 208,00

14	K	721173739	D + M Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	2,800	386,00	1 080,80
15	K	998721209	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech	%	11,910	5,68	67,65
16	K	998721999	Pomocné práce	%	11,910	5,00	59,55

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

4 943,85

18	K	725241213	D + M Vaničky sprchové z litéhormramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	6 680,00	6 680,00
19	K	725245122	D + M Zástěny sprchové dvoukřídlé do šířky 900 mm	soubor	1,000	6 510,00	6 510,00
37	K	725411179	D + M SAP stoličky výškové nastavitelné 00601101	soubor	1,000	1 431,00	1 431,00
39	K	725980188	D + M Madla nerezového k WC a do sprchy	kus	-1,000	957,80	-957,80
40	K	725980189	D + M Sedačka do sprchy RAVAK OVO - P - OPAL	kus	-1,000	2 687,58	-2 687,58
38	K	725411119	D + M Žlabu nerezového	soubor	-1,000	3 192,66	-3 192,66
41	K	725980199	D + M Sprchová univerzální tyč chrom vč zástěh	kus	-1,000	3 083,93	-3 083,93
22	K	998725209	Přesun hmot procentní v objektech	%	46,990	5,21	244,82

741 - Elektromontáže

2 047,50

23	M	429141010	D + M ventilátoru do potrubí, SILENTUB 100 IP44	kus	1,000	1 950,00	1 950,00
24	K	741 00999	Pomocné práce	%	19,500	5,00	97,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
771 - Podlahy z dlaždic							825,49
32	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	4,120	188,00	774,56
			Výkaz výměr dle měření				
			4,12		4,120		
33	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	7,740	6,58	50,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DPS Břeclav - koupelna

Objekt: 5 - Vícepráce pro 20 koupelen

JKSO:

Místo: Břeclav

CC-CZ:

Datum: 21. 5. 2018

Objednatel:

Město Břeclav

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	21 783,41
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	21 783,41
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	21 783,41	3 267,51

Cena s DPH	v CZK	25 050,92
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


Ladislav Černý
Mlýnský kovář 451/9A, 691 46 Laciná
IČ: 15233944, DIČ: CZ6307010534
Telefon: 606 819 986
E-mail: ladislav.cerny@seznam.cz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DPS Břeclav - koupelna

Objekt: 5 - Vícepráce pro 20 koupelen

Místo: Břeclav

Datum: 21. 5. 2018

Objednatel: Město Břeclav

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	21 783,41
HSV - Práce a dodávky HSV	3 026,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	704,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 517,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	540,31
997 - Přesun sutě	214,07
998 - Přesun hmot	49,83
PSV - Práce a dodávky PSV	18 756,61
721 - Zdravotechnika - kanalizace	1 208,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 943,85
741 - Elektromontáže	2 047,50
766 - Konstrukce truhlářské	10 259,98
771 - Podlahy z dlaždic	825,49
781 - Dokončovací práce - obklady	-528,21
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 783,41

ROZPOČET

Stavba: DPS Břeclav - koupelna

Objekt: 5 - Vícepráce pro 20 koupelen

Místo: Břeclav

Datum: 21. 5. 2018

Objednatel: Město Břeclav

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 783,41

HSV - Práce a dodávky HSV

3 026,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

704,64

89	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků L do č 12 1,1*2*0,011	t	0,024	7 760,00	186,24
					0,024		
90	M	130104220	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 6 mm	t	0,024	21 600,00	518,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 517,95

95	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně Odpočet na rozšíření otvoru -0,3*2,0 Součet	m2	-0,600	46,00	-27,60
96	K	622142001	Potažení stěn sklovláknitým pletivem Odpočet na rozšíření otvoru -0,3*2,0 Součet	m2	-0,600	161,00	-96,60
91	K	622212001	Montáž ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	ks	1,000	160,65	160,65
92	M	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	ks	1,000	87,10	87,10
7	K	632681115	zapravení betonových podlah po ZT 50x50 mm	kus	2,800	498,00	1 394,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

540,31

11	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm Zvětšení dveřního otvoru 0,9*2,05 Odpočet původního otvoru -0,6*2,05 Součet	m2	0,615	209,28	128,71
					1,845		
					-1,230		
					0,615		
15	K	974042543	Vysekání rýh v dlažbě monolitické hl do 70 mm	m	2,800	147,00	411,60

997 - Přesun sutě

214,07

17	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,205	543,00	111,32
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,205	210,00	43,05
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,205*10	t	2,050	29,12	59,70
					2,050		

998 - Přesun hmot

49,83

20	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,091	547,60	49,83
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

18 756,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
721 - Zdravotnicka - kanalizace							1 208,00
26	K	721173739	D + M Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	2,800	386,00	1 080,80
27	K	998721209	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech	%	11,910	5,68	67,65
28	K	998721999	Pomocné práce	%	11,910	5,00	59,55
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty							4 943,85
41	K	725241213	D + M Vaničky sprchové z litéhormramoru čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	6 680,00	6 680,00
42	K	725245122	D + M Zástěny sprchové dvoukřídlé do šířky 900 mm	soubor	1,000	6 510,00	6 510,00
101	K	725411179	D + M SAP stoličky výškové nastavitelné 00601101	soubor	1,000	1 431,00	1 431,00
102	K	725980188	D + M Madla nerezového k WC a do sprchy	kus	-1,000	957,80	-957,80
103	K	725980189	D + M Sedačka do sprchy RAVAK OVO - P - OPAL	kus	-1,000	2 687,58	-2 687,58
104	K	725411119.2	D + M Žlabu nerezového	soubor	-1,000	3 192,66	-3 192,66
105	K	725980199.2	D + M Sprchová univerzální tyč chrom vč zástěn	kus	-1,000	3 083,93	-3 083,93
48	K	998725209	Přesun hmot procentní v objektech	%	46,990	5,21	244,82
741 - Elektromontáže							2 047,50
54	M	429141010	D + M ventilátoru do potrubí, SILENTUB 100 IP44	kus	1,000	1 950,00	1 950,00
55	K	741 00999	Pomocné práce	%	19,500	5,00	97,50
766 - Konstrukce truhlářské							10 259,98
56	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	1,000	32,10	32,10
57	K	766660171	Montáž dveřních křídel (klíka, zámek)	kus	1,000	1 565,00	1 565,00
58	M	611629600	dveře vnitřní hladké laminované 1křídle 80x197 cm	kus	1,000	3 260,00	3 260,00
59	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové	kus	1,000	1 120,00	1 120,00
60	M	611822649	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 80x197 cm, tl. 18-25	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
61	K	766421319	D + M přechodových šroubovaných lišt	ks	1,000	273,00	273,00
62	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech	%	96,500	6,32	609,88
771 - Podlahy z dlaždic							825,49
66	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	4,120	188,00	774,56
			Výkaz výměr dle měření				
			4,12		4,120		
67	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	7,740	6,58	50,93
781 - Dokončovací práce - obklady							-528,21
99	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých pórovinových lepených flexibilním lepidlem	m2	-0,600	338,00	-202,80
			Odpočet na rozšíření otvoru				
			-0,3*2,0		-0,600		
			Součet		-0,600		
100	M	597610009	obkladačky keramické barevné	m2	-0,600	513,98	-308,39
106	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	-5,110	3,33	-17,02