

3206 2018založil: Voříšekobjednávka: 02/05/2018popis opravy:

Doplnění M+R pro bezobslužný provoz kotelny

objednatel:

DSS Slatiňany

Slatiňany
Slatiňanykontakty:

Ing. Křivský

název akce pro fakturaci:DUZP:

Doplnění poruchové a havarijní signalizace v plynové kotelně DSS Slatiňany

<i>popis prací</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>jedn.cena</i>	<i>celkem</i>
3-montáž - práce technika	56 hod	400,00	22 400,00 Kč
1-rozvaděč M+R - relé 24V= včetně patice	4 ks	121,30	485,20 Kč
1-rozvaděč M+R - relé 24V~ včetně patice	1 ks	121,30	121,30 Kč
1-rozvaděč M+R - relé zaplavení	2 ks	758,20	1 516,40 Kč
1-rozvaděč M+R - jistič 6A	1 ks	64,70	64,70 Kč
1-rozvaděč M+R - IB-1301	1 ks	2 284,00	2 284,00 Kč
2-snímače - prostorový snímač teploty P11L	2 ks	760,00	1 520,00 Kč
2-snímače - elektrody zaplavení	2 ks	438,00	876,00 Kč
2-snímače - detektor plynu - metan	4	3 400,00	13 600,00 Kč
1-rozvaděč M+R - drobný materiál	1 kpl	600,00	600,00 Kč
4-kabely - JYTY 4x1	106 m	14,20	1 505,20 Kč

3206 2018založil: Voříšekobjednávka: 02/05/2018popis opravy:

Doplnění M+R pro bezobslužný provoz kotelny

objednatel:

DSS Slatiňany

Slatiňany
Slatiňanykontakty:

Ing. Křivský

název akce pro fakturaci:DUZP:

Doplnění poruchové a havarijní signalizace v plynové kotelně DSS Slatiňany

<i>popis prací</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>jedn.cena</i>	<i>celkem</i>
4-kabely - JYTY 2x1	85 m	12,70	1 079,50 Kč
4-kabely - CYKY-J 3x1.5	63 m	12,20	768,60 Kč
1-rozvaděč M+R - práce technika	8 hod	400,00	3 200,00 Kč
3-nosný materiál - trubka	12 m	70,00	840,00 Kč
6-GPRS přenos SMS - převodník USB/RS232	1 ks	1 100,00	1 100,00 Kč
8-zprovoznění, zaškolení, zkušební provoz	16 hod	400,00	6 400,00 Kč
9-revize	1 kpl	3 200,00	3 200,00 Kč
7-technické řešení - doplnění dokumentace	1 kpl	5 600,00	5 600,00 Kč
5-SW - úprava SW v PLC	16 hod	740,00	11 840,00 Kč
5-SW - úprava SW v PC - vizualizace	24 hod	740,00	17 760,00 Kč
6-GPRS přenos SMS - ovladač	1 ks	950,00	950,00 Kč

3206 2018založil: Voříšekobjednávka: 02/05/2018popis opravy:

Doplnění M+R pro bezobslužný provoz kotelny

objednatel:

DSS Slatiňany

Slatiňany
Slatiňanykontakty:

Ing. Křivský

název akce pro fakturaci:DUZP:

Doplnění poruchové a havarijní signalizace v plynové kotelně DSS Slatiňany

<i>popis prací</i>	<i>množství jedn.</i>	<i>jedn.cena</i>	<i>celkem</i>
6-GPRS přenos SMS - modem	1 ks	5 800,00	5 800,00 Kč
10-cestovné	238 km	11,00	2 618,00 Kč
6-GPRS přenos SMS - instalace	4 hod	400,00	1 600,00 Kč
1-rozvaděč M+R - spínač s klíčem na DIN	1 ks	2 700,00	2 700,00 Kč
1-rozvaděč M+R - relé 230V~ včetně patice	1 ks	132,00	132,00 Kč
3-montáž - pomocný materiál	1 kpl	1 600,00	1 600,00 Kč
3-nosný materiál - lišta 20x20	39 m	15,90	620,10 Kč
C E L K E M (bez DPH):			112 781,00 Kč