

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:	SZDC	193257
		Cena za objekt [Kč]

	1	193257
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Název stavby : **Průchod pro pěší pod železniční trati v Mladé Boleslavi – Podlázky**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Přeložka kabelů ve správě ČD Telematika**

Zatřídění objektu: (JKSO, JKPOV)

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				Typ řádku	Kód datové základeny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							Dodávky		Montáže					
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
0		Všeobecné konstrukce a práce									S			
1	02310	SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY <i>Doplň. popis</i> dopravní, přepravní a manipulační náklady stavby	KPL	1.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	3 640.00	3 640.00	P	2017_OTSK P-SPK		
2	02851R(1)	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU <i>Doplň. popis</i> vyhledání kabelové trasy	PŘÍPAD	2.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	780.00	1 560.00	P	2017_OTSK P-SPK		
3	02851R(2)	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU <i>Doplň. popis</i> identifikace a označení kabelu	KS	4.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	546.00	2 184.00	P	2017_OTSK P-SPK		
4	02910R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ <i>Doplň. popis</i> geodetické práce, záměr nové trasy	KPL	1.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	6 900.00	6 900.00	P	2013_OTSK P		
5	02940R(1)	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE <i>Doplň. popis</i> manuální opravy servisní dokumentace listy do knihy plánu	KPL	1.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	2 990.00	2 990.00	P	2013_OTSK P		
6	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY <i>Doplň. popis</i> revizní činnost SSZT na zab. zař.	KS	1.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	6 095.00	6 095.00	P	2015_OTSK P	v rámci SO Přeložka kabelů ve správě ČD Telematika je tato položka bezpředmětná	
7	02950R(2)	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY <i>Doplň. popis</i> přezkoušení provozu sdělovacího zař. (dle obsazovacího schématu)	PÁR	4.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	242.00	968.00	P	2017_OTSK P-SPK		
8	029611R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR <i>Doplň. popis</i> technický dozor správce zařízení na stavbě	HZS	4.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	495.00	1 980.00	P	2015_OTSK P		
9	03730R	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ŽRÍZ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ <i>Doplň. popis</i> příprava a sjednání výluk zab. zař. trati a žst.	HZS	4.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	667.00	2 668.00	P	2015_OTSK P	v rámci SO Přeložka kabelů ve správě ČD Telematika je tato položka bezpředmětná	
Celkem za 0		Všeobecné konstrukce a práce				0.000		0.00		28 985.00				

1	Zemní práce pro kabely SZDC													
10	13173R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I <i>Doplň. popis</i> výkop a zához	KS	2.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	911.00	1 822.00	P	2017_OTSK P-SPK		
11	13221R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3 <i>Doplň. popis</i> výkop příčné sondy	KS	4.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	911.00	3 644.00	P	2017_OTSK P-SPK		
12	13221R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3 <i>Doplň. popis</i> výkop kabelové rýhy	M	37.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	966.00	35 742.00	P	2017_OTSK P-SPK		
13	17411R	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>Doplň. popis</i> zához a provizorní úprava trasy	M	37.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	288.00	10 656.00	P	2017_OTSK P-SPK		
Celkem za 1		Zemní práce pro kabely SZDC				0.000		0.00		51 864.00				

7	Montáž a dodávka materiálu pro kabely													
16	75000R(11)	KABELY - montáže <i>Doplň. popis</i> provizorní manipulace, přemístění metalického vedení do provizorní trasy	HZS	3.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	624.00	1 872.00	P	2017_OTSK P-SPK		
19	75000R(14)	KABELY - montáže, dodávka <i>Doplň. popis</i> drobný spotřební a montážní materiál metalických spojek	KS	4.000	0.000000	0.000000	501.00	2 004.00		0.00	P	2017_OTSK P-SPK		
21	75000R(16)	KABELY - montáže <i>Doplň. popis</i> montáž definitivní spojky XAGA 500 75/16-400/EZE	KS	2.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	7 847.00	15 694.00	P	2017_OTSK P-SPK	chybně určený typ kabelu (nejedná se o DK 34, ale o DK 38a), netze použít spojku XAGA 55/12	

37	75000R(7)	KABELY - montáže	ČTYŘKA	36.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	206.00	7 416.00	P	2017_OTSK P-SPK	chybné určený typ kabelu (nejedná se o DK 34, ale o DK 38a), kabel má 36 čtyřek NE 68
	<i>Doplň. popis</i>	měření metalického vedení PŘED manipulací											
22	75000R(17)	KABELY - montáže	ČTYŘKA	36.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	103.00	3 708.00	P	2017_OTSK P-SPK	chybné určený typ kabelu (nejedná se o DK 34, ale o DK 38a), kabel má 36 čtyřek - ne páry
	<i>Doplň. popis</i>	kontrolní měření metalického vedení											
24	75000R(19)	KABELY - montáže	ČTYŘKA	36.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	219.00	7 884.00	P	2017_OTSK P-SPK	chybné určený typ kabelu (nejedná se o DK 34, ale o DK 38a), kabel má 36 čtyřek - ne páry
	<i>Doplň. popis</i>	měření metalického vedení PO manipulací											
26	75000R(20)	KABELY - dodávka	M	32.000	0.000000	0.000000	1 610.00	51 520.00	0.00	0.00	P	2017_OTSK P-SPK	chybné určený typ kabelu (nejedná se o DK 34, ale o DK 38a)
	<i>Doplň. popis</i>	kabel DK38a 4XP11,8+4XV1,3+6DM1,3+16DM0,9+6XP11,0											
31	75000R(25)	KABELY - dodávka	KJS	2.000	0.000000	0.000000	6 581.00	13 162.00	0.00	0.00	P	2017_OTSK P-SPK	chybné určený typ kabelu (nejedná se o DK 34, ale o DK 38a), netze použít spojku XAGA 55/12
	<i>Doplň. popis</i>	kabelová spojka XAGA 75/16-400/EZE											
33	75000R(3)	KABELY - montáže	M	32.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	29.00	928.00	P	2017_OTSK P-SPK	
	<i>Doplň. popis</i>	pokládka metalického vedení do definitivní trasy											
	Celkem za 7	Montáž a dodávka materiálu pro kabely					0.000	66 686.00		37 502.00			
8		Potrubi										S	
41	87614R(2)	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	12.000	0.000000	0.000000	0.00	0.00	65.00	780.00	P	2017_OTSK P-SPK	
	<i>Doplň. popis</i>	pokládka rezervní chráničky DN 100 mm, podél optického i metalického vedení, na obou koncích bude zavíčkovaná											
47	86627	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM	M	10.500	0.000000	0.000000	506.00	5 313.00	150.00	1 575.00	P	2017_OTSK P-SPK	
	<i>Doplň. popis</i>	chránička pro metalické vedení podél žib římsy propustku, na koncích ohnutá na délku 0,5 m o úhel 45°, PKO metalizace											
48	87614R(9)	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	8.000	0.000000	0.000000	69.00	552.00	0.00	0.00	P	2017_OTSK P-SPK	
	<i>Doplň. popis</i>	HDPE 110/94											
	Celkem za 8	Potrubi					0.000	5 865.00		2 355.00			

Po odečtení "modrých" položek, které v rámci tohoto SO nejsou třeba, nabídková cena činí 184.494,- Kč bez DPH.