

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: III/245 Stolmíř - 15-2-261								ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 100 - Objekty pozemních komunikací - 102 - Intravilán								č. 2					
Číslo a název rozpočtu: 100 - Objekty pozemních komunikací - 102 - Intravilán								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00	9	10	11	12	13	14
2	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	332,5	178,2	-154,3	45	14 962,50	-6 943,50	0,00	8 019,00	-6 943,50	-46,41%
6	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	166,250	89,100	-77,15	124	20 615,00	-9 566,60	0,00	11 048,40	-9 566,60	-46,41%
7	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	166,250	89,100	-77,15	21	3 491,25	-1 620,15	0,00	1 871,10	-1 620,15	-46,41%
8	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	166,250	89,100	-77,15	157	26 101,25	-12 112,55	0,00	13 988,70	-12 112,55	-46,41%
9	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	166,250	89,100	-77,15	55	9 143,75	-4 243,25	0,00	4 900,50	-4 243,25	-46,41%
10	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	437,450	360,300	-77,15	16	6 999,20	-1 234,40	0,00	5 764,80	-1 234,40	-17,64%
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	874,900	720,600	-154,3	100	87 490,00	-15 430,00	0,00	72 060,00	-15 430,00	-17,64%
12	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	348,000	193,700	-154,3	12	4 176,00	-1 851,60	0,00	2 324,40	-1 851,60	-44,34%
16	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	997,500	843,200	-154,3	162	161 595,00	-24 996,60	0,00	136 598,40	-24 996,60	-15,47%
21	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	6 520,580	6 366,280	-154,3	22	143 452,76	-3 394,60	0,00	140 058,16	-3 394,60	-2,37%
22	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	12 590,790	12 436,490	-154,3	12	151 089,48	-1 851,60	0,00	149 237,88	-1 851,60	-1,23%
46	919721202	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií	m2	332,500	178,200	-154,3	330	109 725,00	-50 919,00	0,00	58 806,00	-50 919,00	-46,41%
47	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	332,500	178,200	-154,3	45	14 962,50	-6 943,50	0,00	8 019,00	-6 943,50	-46,41%
55	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1 130,932	859,342	-271,59	100	113 093,20	-27 159,00	0,00	85 934,20	-27 159,00	-24,01%
56	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2 165,570	1 893,980	-271,59	138	298 848,66	-37 479,42	0,00	261 369,24	-37 479,42	-12,54%
57	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41 145,830	35 985,670	-5160,16	13	534 895,79	-67 082,08	0,00	467 813,71	-67 082,08	-12,54%
Celkem								1 700 641,34	-272 827,85	0,00	1 427 813,49	-272 827,85	-16,04%