

Soupi prací - oprava GPK v obvodu ST Brno

termín plnění: květen 2018

CES objednatele: E639-S-4137/2017

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			182 400,00
2	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			2 228 445,00
3	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			82 500,00
4	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	m			677 600,00
5	5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t			643 500,00
6	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus			73 773,00
7	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus			15 936,00
8	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus			19 125,00
9	7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus			13 536,00
10	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t			44 000,00
11	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.	t			413 250,00
12	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus			320 000,00
						4 714 065,00

upřesňující podmínky akce (neobsahuje rámcová smlouva):

práce u ST Brno - obvod TO Brno hl.n. ,Vyškov, Hrušovany u Brna ,Skalice n/Svit.