

Soupis prací

Stavba: **201803 Zámek Pohansko - výměna venkovních výplní otvorů**

Objekt:

Rozpočet: **4 Výměna venkovních výplní otvorů - JV fasáda směrem k rybníku**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **RI OKNA a.s.**

IČ: **60724862**

Úkolky 1055

DIČ: **CZ60724862**

696 81 Bzenec

Rozpis ceny

Celkem

HSV			203 691,76
PSV			1 270 255,66
MON			0,00
Vedlejší náklady			42 230,04
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 516 177,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		CZK
Základ pro základní DPH	21 %		CZK

Cena celkem bez DPH

0,00 CZK

v **Bzenci**

dne

11.5.2018



MĚSTO BŘECLAV

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			27 682,03	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			38 128,95	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			84 537,40	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			38 836,96	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 628,48	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 270 255,66	84
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 877,94	1
VN	Vedlejší náklady	VN			42 230,04	3
Cena celkem					1 516 177,46	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	201803	Zámek Pohansko - výměna venkovních výplní otvorů
R:	4	Výměna venkovních výplní otvorů - fasáda směrem k rybníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				27 682,03
1	612434113R	Zapravení vnitřních omítek (ostění) - vápenocementová omítka + nátěr, zakrývání vnitřních otvorů+demontáž,případné očištění výplní fasáda směrem k rybníku : výplň otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : plocha vnitřního zapravení : $(0,45*(2,1+1,5+2,1)+0,15*(2,1+1,5+2,1))*5$ výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) : plocha vnitřního zapravení : $(0,15*(3,28+2,279+3,28))*1$ výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) : plocha vnitřního zapravení : $(0,15*(3,28+2,279+3,28))*1$ výplň otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) : plocha vnitřního zapravení : $(0,15*(2,99+2,356+2,99))*1$ výplň otvorů 06 - celkem 1 ks v 1.np (garáž) : plocha vnitřního zapravení : $0,15*(2,99+2,27+2,99)$ výplň otvorů 07 - celkem 1 ks v 1.np (vchodové dveře do občerstvení) : plocha vnitřního zapravení : $0,3*(2,15+1,602+2,15)$ výplň otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) : plocha vnitřního zapravení : $(0,3*(2,6+1,35)*2)*7$ výplň otvorů 09 - celkem 5 ks v 2.np (sál - horní okno) : plocha vnitřního zapravení : $(0,3*(0,95+1,35)*2)*5$ výplň otvorů 11 - celkem 2 ks v 3.np (depozit) : plocha vnitřního zapravení : $(0,35*(0,98+0,4)*2)*2$ Začátek provozního součtu fasáda směrem k cestě : výplň otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : plocha vnitřního zapravení : $(0,45*(2,1+1,5+2,1)+0,15*(2,1+1,5+2,1))*2$ výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) : plocha vnitřního zapravení : $(0,15*(3,28+2,279+3,28))*1$ výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) : plocha vnitřního zapravení : $(0,15*(3,28+2,279+3,28))*1$ výplň otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) : 0 výplň otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) : plocha vnitřního zapravení : $(0,15*(2,99+2,356+2,99))*2$ výplň otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) :	m2	49,43220	560,00	27 682,03
				17,10000		
				1,32585		
				1,32585		
				1,25040		
				1,23750		
				1,77060		
				16,59000		
				6,90000		
				1,93200		
				6,84000		
				1,32585		
				1,32585		
				2,50080		

		<p>plocha vnitřního zapravení : $(0,3*(2,6+1,35)*2)*4$ výplň otvorů 10 - celkem 3 ks v 2.np (sál) :</p> <p>plocha vnitřního zapravení : $0,6*(3,42+1,41+3,42)*3$ boční fasáda :</p> <p>výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) :</p> <p>plocha vnitřního zapravení : $(0,45*(2,1+1,5+2,1)+0,15*(2,1+1,5+2,1))*1$ výplň otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) :</p> <p>0</p> <p>výplň otvorů 12 - celkem 5 ks v 2.np :</p> <p>plocha vnitřního zapravení : $(0,45*(1,35+0,95)*2)*5$ výplň otvorů 13 - celkem 1 ks v 1.np (vstup na WC) - lamely otevřené - dveře :</p> <p>plocha vnitřního zapravení : $0,15*(2,99+1,54+2,99)$ Konec provozního součtu</p>		<p>9,48000</p> <p>14,85000</p> <p>3,42000</p> <p>10,35000</p> <p>1,12800</p>		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				38 128,95
2	622434113R	<p>Zapravení vnějších omítek(ostění) doporučeným třívrstevním sanačním systémem+ nátěr technologií KEIM, včetně penetrace ,D+ O zakrývání venk.výplní,příp.očištění výplní včetně případné opravy profilace - odstíny budou vzorkovány na stavbě :</p> <p>fasáda směrem k rybníku :</p> <p>výplň otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (výčep,galerie,byt,schodiště) :</p> <p>plocha vnějšího zapravení : $(0,3*(2,99+1,54+2,99)+0,15*2,356)*5$ výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) :</p> <p>plocha vnějšího zapravení : $(0,15*(3,28+2,279+3,28))*1$ výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) :</p> <p>plocha vnějšího zapravení : $(0,15*(3,28+2,279+3,28))*1$ výplň otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) :</p> <p>plocha vnějšího zapravení : $(0,15*(2,99+2,356+2,99))*1$ výplň otvorů 06 - celkem 1 ks v 1.np (garáž) :</p> <p>plocha vnějšího zapravení : $0,15*(2,99+0,77+2,356+0,77+2,99)$ výplň otvorů 07 - celkem 1 ks v 1.np (vchodové dveře do občerstvení) :</p> <p>plocha vnějšího zapravení : $0,3*(2,15+1,602+2,15)$ výplň otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísáli,schodiště) :</p> <p>plocha vnějšího zapravení : $(0,15*(2,6+1,35)*2)*7$ výplň otvorů 09 - celkem 5 ks v 2.np (sál - horní okno) :</p> <p>plocha vnějšího zapravení : $(0,15*(0,95+1,35)*2)*5$ výplň otvorů 11 - celkem 2 ks v 3.np (depozit) :</p> <p>plocha vnějšího zapravení : $(0,35*(0,98+0,4)*2)*2$ Začátek provozního součtu</p> <p>fasáda směrem k cestě :</p> <p>výplň otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) :</p> <p>plocha vnějšího zapravení : $(0,3*(2,99+1,54+2,99)+0,15*2,356)*2$ výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) :</p> <p>plocha vnějšího zapravení : $(0,15*(3,28+2,279+3,28))*1$</p>	m2	<p>33,87810</p> <p>13,04700</p> <p>1,32585</p> <p>1,32585</p> <p>1,25040</p> <p>1,48140</p> <p>1,77060</p> <p>8,29500</p> <p>3,45000</p> <p>1,93200</p> <p>5,21880</p> <p>1,32585</p>	870,00	29 473,95

		výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) : plocha vnějšího zapravení : $(0,15 \cdot (3,28 + 2,279 + 3,28)) \cdot 1$				1,32585		
		výplň otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) : plocha vnějšího zapravení : $((0,15 + 0,18) \cdot (2,99 + 2,356 + 2,99)) \cdot 3$				8,25264		
		výplň otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) : plocha vnějšího zapravení : $(0,15 \cdot (2,99 + 2,356 + 2,99)) \cdot 2$				2,50080		
		výplň otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) : plocha vnějšího zapravení : $(0,15 \cdot (2,6 + 1,35)) \cdot 2 \cdot 4$				4,74000		
		výplň otvorů 10 - celkem 3 ks v 2.np (sál) : plocha vnějšího zapravení : $0,15 \cdot (3,42 + 1,41 + 3,42) \cdot 3$				3,71250		
		boční fasáda : výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : plocha vnějšího zapravení : $(0,3 \cdot (2,99 + 1,54 + 2,99) + 0,15 \cdot 2,356) \cdot 1$				2,60940		
		výplň otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) : plocha vnějšího zapravení : $((0,15 + 0,18) \cdot (2,99 + 2,356 + 2,99)) \cdot 2$				5,50176		
		výplň otvorů 12 - celkem 5 ks v 2.np : plocha vnitřního zapravení : $(0,15 \cdot (1,35 + 0,95)) \cdot 2 \cdot 5$				3,45000		
		výplň otvorů 13 - celkem 1 ks v 1.np (vstup na WC) - lamely otevřené - dveře : plocha vnějšího zapravení : $0,15 \cdot (2,99 + 2,356 + 2,99)$				1,25040		
		Konec provozního součtu						
3	629451112R	Zapravení parapetů MC šířky do 520 mm + penetrace	m		34,62000		250,00	8 655,00
		fasáda směrem k rybníku : výplň otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (výčep,galerie,byt,schodiště) : $5 \cdot 1,45 \cdot 2$				14,50000		
		výplň otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) : $7 \cdot 1,35$				9,45000		
		výplň otvorů 09 - celkem 5 ks v 2.np (sál - horní okno) : $5 \cdot 1,35$				6,75000		
		výplň otvorů 11 - celkem 2 ks v 3.np (depozit) : $2 \cdot 0,98 \cdot 2$				3,92000		
		Začátek provozního součtu						
		fasáda směrem k cestě : výplň otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : $2 \cdot 1,45 \cdot 2$				5,80000		
		výplň otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) : $4 \cdot 1,35$				5,40000		
		boční fasáda : výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : $1,45 \cdot 2$				2,90000		
		výplň otvorů 12 - celkem 5 ks v 2.np : $5 \cdot 1,35 \cdot 2$				13,50000		
		Konec provozního součtu						
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy						84 537,40
4	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m fasáda směrem k rybníku : $24,5 \cdot 10$	m2		245,00000		51,70	12 666,50
		Začátek provozního součtu						
		fasáda směrem k cestě : $24,5 \cdot 10$			245,00000			
		boční fasáda : $11 \cdot 5 \cdot 2$			110,00000			
		Konec provozního součtu						
5	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2		490,00000		32,11	15 733,90

		fasáda směrem k rybníku : 24,5*10*2		490,00000		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda směrem k cestě : 24,5*10*2		490,00000		
		boční fasáda : 11*5*2*2		220,00000		
		Konec provozního součtu				
6	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	245,00000	37,00	9 065,00
		fasáda směrem k rybníku : 24,5*10		245,00000		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda směrem k cestě : 24,5*10		245,00000		
		boční fasáda : 11*5*2		110,00000		
		Konec provozního součtu				
7	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	58,00000	150,00	8 700,00
		fasáda směrem k rybníku :				
		výplň otvorů 01 - okenice - celkem 8 ks v 1.np (výčep,galerie,byt,schodiště)- ks*š*hl.*strana : 5*2*1*2		20,00000		
		výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) : 1*2*1*2		4,00000		
		výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) : 1*2*1*2		4,00000		
		výplň otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) : 1*2*1*2		4,00000		
		výplň otvorů 06 - celkem 1 ks v 1.np (garáž) : 1*3*1*2		6,00000		
		výplň otvorů 07 - celkem 1 ks v 1.np (vchodové dveře do občerstvení) : 1*1,5*1*2		3,00000		
		výplň otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) : 7*2*1		14,00000		
		výplň otvorů 09 - celkem 5 ks v 2.np (sál - horní okno) : 0				
		výplň otvorů 11 - celkem 2 ks v 3.np (depozit) : 2*1,5*1		3,00000		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda směrem k cestě :				
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 2*2*1*2		8,00000		
		výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) : 1*2*1*2		4,00000		
		výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) : 1*2*1*2		4,00000		
		výplň otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) : 3*2*1		6,00000		
		výplň otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) : 2*2*1*2		8,00000		
		výplň otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) : 4*2*1		8,00000		
		výplň otvorů 10 - celkem 3 ks v 2.np (sál) : 3*2*1		6,00000		
		boční fasáda :				
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 1*2*1*2		4,00000		
		výplň otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) : 2*2*1		4,00000		
		výplň otvorů 12 - celkem 5 ks v 2.np : 5*2*1		10,00000		
		výplň otvorů 13 - celkem 1 ks v 1.np (vstup na WC) - lamely otevřené - dveře : 1*2*1*2		4,00000		
		Konec provozního součtu				
8	944944011R00	Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	245,00000	12,00	2 940,00
		fasáda směrem k rybníku : 24,5*10		245,00000		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda směrem k cestě : 24,5*10		245,00000		
		boční fasáda : 11*5*2		110,00000		
		Konec provozního součtu				
9	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	490,00000	8,00	3 920,00

		fasáda směrem k rybníku : 24,5*10*2		490,00000		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda směrem k cestě : 24,5*10*2		490,00000		
		boční fasáda : 11*5*2*2		220,00000		
		Konec provozního součtu				
10	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	sada	2,00000	440,00	880,00
		fasáda směrem k rybníku : 2		2,00000		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda směrem k cestě : 2		2,00000		
		Konec provozního součtu				
11	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	den	120,00000	250,00	30 000,00
		fasáda směrem k rybníku : 2*60		120,00000		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda směrem k cestě : 2*60		120,00000		
		Konec provozního součtu				
12	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	sada	2,00000	316,00	632,00
		fasáda směrem k rybníku : 2		2,00000		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda směrem k cestě : 2		2,00000		
		Konec provozního součtu				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				38 836,96
13	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	104,00000	7,00	728,00
		fasáda směrem k rybníku :				
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 5*2*2		20,00000		
		výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) :				
		obloukový nadsvětlík :				
		dveře venkovní : 1*1		1,00000		
		dveře vnitřní : 1*1		1,00000		
		výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) :				
		obloukový nadsvětlík :				
		dveře venkovní : 1*1		1,00000		
		dveře vnitřní : 1*1		1,00000		
		výplň otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) : 0				
		výplň otvorů 06 - celkem 1 ks v 1.np (garáž) : 0				
		výplň otvorů 07 - celkem 1 ks v 1.np (vchodové dveře do občerstvení) : 0				
		výplň otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) : 7*2*4		56,00000		
		výplň otvorů 09 - celkem 5 ks v 2.np (sál - horní okno) : 5*2*2		20,00000		
		výplň otvorů 11 - celkem 2 ks v 3.np (depozit) : 2*2		4,00000		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda směrem k cestě :				
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 2*2*2		8,00000		
		výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) :				
		obloukový nadsvětlík :				
		dveře venkovní : 1*1		1,00000		
		dveře vnitřní : 1*1		1,00000		
		výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) :				
		obloukový nadsvětlík :				
		dveře venkovní : 1*1		1,00000		
		dveře vnitřní : 1*1		1,00000		

		výplň otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) : 0			
		výplň otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) : 0			
		výplň otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) : 4*2*4	32,00000		
		výplň otvorů 10 - celkem 3 ks v 2.np (sál) : 3*2*2 boční fasáda :	12,00000		
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 1*2*2	4,00000		
		výplň otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) : 0			
		výplň otvorů 12 - celkem 5 ks v 2.np : 5*2	10,00000		
		výplň otvorů 13 - celkem 1 ks v 1.np (vstup na WC) - lamely otevřené - dveře : 0 Konec provozního součtu			
14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 Začátek provozního součtu boční fasáda :	kus	0,00000	11,00
		výplň otvorů 12 - celkem 6 ks v 2.np : dřevěné okenice : 6*2	12,00000		
15	968061126R00	Konec provozního součtu Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 fasáda směrem k rybníku :	kus	29,00000	20,00
		výplň otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (výčep,galerie,byt,schodiště) : dřevěné okenice : 5*2	10,00000		
		výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) :			
		dveře venkovní : 2*1	2,00000		
		dveře vnitřní : 2*1	2,00000		
		výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) :			
		dveře venkovní : 2*1	2,00000		
		dveře vnitřní : 2*1	2,00000		
		výplň otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) :			
		dřevěné okenice : 3*2	6,00000		
		výplň otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) :			
		dřevěné okenice : 1*2	2,00000		
		výplň otvorů 06 - celkem 1 ks v 1.np (garáž) :			
		dřevěné dveře (vrata) : 1*2	2,00000		
		výplň otvorů 07 - celkem 1 ks v 1.np (vchodové dveře do občerstvení) :			
		dveře venkovní : 1*1	1,00000		
		výplň otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) : 0			
		výplň otvorů 09 - celkem 5 ks v 2.np (sál - horní okno) : 0			
		výplň otvorů 11 - celkem 2 ks v 3.np (depozit) : 0			
		Začátek provozního součtu fasáda směrem k cestě :			
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 2*2	4,00000		
		výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) :			
		dveře venkovní : 2*1	2,00000		
		dveře vnitřní : 2*1	2,00000		
		výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) :			
		dveře venkovní : 2*1	2,00000		
		dveře vnitřní : 2*1	2,00000		

		výplň otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) : dřevěné okenice : 2*2		4,00000		
		výplň otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) : 0		12,00000		
		výplň otvorů 10 - celkem 3 ks v 2.np (sál) : 3*2*2 boční fasáda :		2,00000		
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 1*2		4,00000		
		výplň otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) :		2,00000		
		dřevěné okenice : 2*2		4,00000		
		výplň otvorů 12 - celkem 5 ks v 2.np : 0		2,00000		
		výplň otvorů 13 - celkem 1 ks v 1.np (vstup na WC) - lamely otevřené - dveře : 1*2				
16	968062355R00	Konec provozního součtu Vybourání dřevěných ráků obloukových nadsvětlíků a oken pl. 2 m2 speciálními nástroji, t.j. s minimálním poškozením ostění	m2	13,16450	285,00	3 751,88
		fasáda směrem k rybníku :				
		výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) :				
		obloukový nadsvětlík :				
		dveře venkovní : 1,117*1		1,11700		
		dveře vnitřní : 1,117*1		1,11700		
		výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) :				
		obloukový nadsvětlík :				
		dveře venkovní : 1,117*1		1,11700		
		dveře vnitřní : 1,117*1		1,11700		
		výplň otvorů 07 - celkem 1 ks v 1.np (vchodové dveře do občerstvení) : 0,55*1		0,55000		
		rámy oken : 1,55*0,95		1,47250		
		1,4725*4		5,89000		
		výplň otvorů 11 - celkem 2 ks v 3.np (depozit) :				
		rámy oken : 0,98*0,4		0,39200		
		0,392*1		0,39200		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda směrem k cestě :				
		výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) :				
		dveře venkovní : 1,117*1		1,11700		
		dveře vnitřní : 1,117*1		1,11700		
		výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) :				
		obloukový nadsvětlík :				
		dveře venkovní : 1,117*1		1,11700		
		dveře vnitřní : 1,117*1		1,11700		
		boční fasáda :				
		výplň otvorů 12 - celkem 5 ks v 2.np :				
		rámy oken : 1,35*0,95		1,28250		
		1,2825*4		5,13000		
17	968062356R00	Konec provozního součtu Šetrné vybourání dřevěných ráků oken dvojíých pl. 4 m2 speciálními nástroji, t.j. s minimálním poškozením ostění	m2	39,57750	285,00	11 279,59
		fasáda směrem k rybníku :				
		výplň otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (výčep,galerie,byt,schodiště) :				
		rámy oken : 1,45*2,07		3,00150		
		3,0015*4		12,00600		

		výplň otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) :					
		rámy oken : 1,35*2,6			3,51000		
		3,51*6			21,06000		
		Začátek provozního součtu					
		fasáda směrem k cestě :					
		výplň otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (výčep,galerie,byt,schodiště) :			3,00150		
		rámy oken : 1,45*2,07			3,00150		
		3,0015*1			3,00150		
		výplň otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) :			3,51000		
		rámy oken : 1,35*2,6			10,53000		
		3,51*3					
		boční fasáda :					
		výplň otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (výčep,galerie,byt,schodiště) :			3,00150		
		rámy oken : 1,45*2,07					
		Konec provozního součtu					
18	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 speciálními nástroji, t.j. s minimálním poškozením ostění	m2		0,00000	176,00	0,00
		Začátek provozního součtu					
		fasáda směrem k cestě :					
		výplň otvorů 10 - celkem 3 ks v 2.np (sál) :			4,82220		
		rámy oken : 1,41*3,42			9,64440		
		4,8222*2					
		Konec provozního součtu					
19	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2		0,00000	285,00	0,00
		Začátek provozního součtu					
		boční fasáda :					
		výplň otvorů 12 - celkem 6 ks v 2.np :			1,28250		
		dřevěné okenice : 1,35*0,95			6,41250		
		1,2825*5					
		Konec provozního součtu					
20	968062456R00	Šetrné vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 speciálními nástroji, t.j. s minimálním poškozením ostění	m2		56,94390	285,00	16 229,01
		fasáda směrem k rybníku :					
		výplň otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (výčep,galerie,byt,schodiště) :			4,60460		
		rámy okenic : 1,54*2,99			18,41840		
		4,6046*4					
		výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) :			5,08400		
		dveře venkovní : 1,55*3,28*1			5,08400		
		dveře vnitřní : 1,55*3,28*1					
		výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) :			5,08400		
		dveře venkovní : 1,55*3,28*1			5,08400		
		dveře vnitřní : 1,55*3,28*1			5,08400		
		výplň otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) :			4,60460		
		dřevěné okenice : 1,54*2,99					
		výplň otvorů 06 - celkem 1 ks v 1.np (garáž) :			6,78730		
		vrata : 2,27*2,99					
		výplň otvorů 07 - celkem 1 ks v 1.np (vchodové dveře do občerstvení) :			2,19300		
		dveře venkovní : 1,02*2,15					
		Začátek provozního součtu					
		fasáda směrem k cestě :					

		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) :				
		rámy okenic : 1,54*2,99		4,60460		
		4,6046*1		4,60460		
		výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) :				
		dveře venkovní : 1,55*3,28*1		5,08400		
		dveře vnitřní : 1,55*3,28*1		5,08400		
		výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) :				
		dveře venkovní : 1,55*3,28*1		5,08400		
		dveře vnitřní : 1,55*3,28*1		5,08400		
		výplň otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) :				
		dřevěné okenice : 1,54*2,99		4,60460		
		4,6046*2		9,20920		
		výplň otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) :				
		dřevěné okenice : 1,54*2,99		4,60460		
		4,6046		4,60460		
		výplň otvorů 10 - celkem 3 ks v 2.np (sál) :				
		balkonové dveře : 1,41*3,42		4,82220		
		4,8222*5		24,11100		
		boční fasáda :				
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) :				
		rámy okenic : 1,54*2,99		4,60460		
		výplň otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) :				
		dřevěné okenice : 1,54*2,99		4,60460		
		4,6046*1		4,60460		
		výplň otvorů 13 - celkem 1 ks v 1.np (vstup na WC) - lamely otevřené - dveře :				
		dveře venkovní : 1,54*2,99		4,60460		
		Konec provozního součtu				
21	968062991R00	Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů fasáda směrem k rybníku :	m2	6,61740	200,00	1 323,48
		výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) :				
		deštění mezi dveřmi venkovními a vnitřními : (3,6+1,55+3,6)*0,3*1		2,62500		
		deštění mezi obloukovými světlíky : 2,279*0,3*1		0,68370		
		výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) :				
		deštění mezi dveřmi venkovními a vnitřními : (3,6+1,55+3,6)*0,3*1		2,62500		
		deštění mezi obloukovými světlíky : 2,279*0,3*1		0,68370		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda směrem k cestě :				
		výplň otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) :				
		deštění mezi dveřmi venkovními a vnitřními : (3,6+1,55+3,6)*0,3*1		2,62500		
		deštění mezi obloukovými světlíky : 2,279*0,3*1		0,68370		
		výplň otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) :				
		deštění mezi dveřmi venkovními a vnitřními : (3,6+1,55+3,6)*0,3*1		2,62500		
		deštění mezi obloukovými světlíky : 2,279*0,3*1		0,68370		
		Konec provozního součtu				
22	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	7,25000	20,00	145,00
		fasáda směrem k rybníku :				

		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 1,45*5 Začátek provozního součtu fasáda směrem k cestě :		7,25000		
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 1,45*2 boční fasáda :		2,90000		
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 1,45 Konec provozního součtu		1,45000		
23	900 RT1	HZS - drobné pomocné práce - přisekání ,dočištění aj., Práce v tarifní třídě 4	h	20,00000	240,00	4 800,00
		fasáda směrem k rybníku : 2 pracovníci po 10 hodinách : 2*10		20,00000		
		Začátek provozního součtu fasáda směrem k cestě a boční fasáda : 2 pracovníci po 10 hodinách : 2*10		20,00000		
		Konec provozního součtu				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 628,48
24	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	5,42828	300,00	1 628,48
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 270 255,66
25	766412134R	Montáž obloukových okenic 1540/910 mm pevně na zed' - kompletní montáž na klíč OKENICE - montáž :	ks	9,00000	453,70	4 083,26
		fasáda směrem k rybníku :				
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 5		5,00000		
		výplně otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) : 3		3,00000		
		výplně otvorů 06 - celkem 1 ks v 1.np (garáž) : 1		1,00000		
		Začátek provozního součtu OKENICE - montáž :				
		fasáda směrem k cestě :				
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 2		2,00000		
		výplně otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) : 3		3,00000		
		boční fasáda :				
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 1		1,00000		
		výplně otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) : 2		2,00000		
		výplně otvorů 13 - celkem 1 ks v 1.np (vstup na WC) - lamely otevřené : 1		1,00000		
		Konec provozního součtu				
26	766421878R	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 - obloukové okenice pevně osazené na zdivu	m2	7,27056	166,00	1 206,91
		výplň otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (výčep,galerie,byt,schodiště) :				
		fasáda směrem k rybníku :				
		dřevěné okenice - půlkruhová část : 3,14*0,77*0,77*0,5+0,07*1,54		1,03865		
		1,03865*4		4,15460		
		výplň otvorů 05 - okenice - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) :				
		dřevěné okenice - půlkruhová část : 3,14*0,77*0,77*0,5+0,07*1,54		1,03865		
		výplň otvorů 06 - celkem 1 ks v 1.np (garáž) : 1,03865		1,03865		
		Začátek provozního součtu fasáda směrem k cestě :				
		výplň otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (výčep,galerie,byt,schodiště) :				

		dřevěné okenice - půlkruhová část : 3,14*0,77*0,77*0,5+0,07*1,54 1,03865		1,03865		
		výplň otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) :		1,03865		
		dřevěné okenice - půlkruhová část : 3,14*0,77*0,77*0,5+0,07*1,54 1,03865*2		1,03865		
		výplň otvorů 05 - okenice - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) :		2,07730		
		dřevěné okenice - půlkruhová část : 3,14*0,77*0,77*0,5+0,07*1,54 1,03865		1,03865		
		boční fasáda :		1,03865		
		výplň otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (výčep,galerie,byt,schodiště) :		1,03865		
		dřevěné okenice - půlkruhová část : 3,14*0,77*0,77*0,5+0,07*1,54 1,03865		1,03865		
		výplň otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) :		1,03865		
		dřevěné okenice - půlkruhová část : 3,14*0,77*0,77*0,5+0,07*1,54 1,03865		1,03865		
		výplň otvorů 13 - celkem 1 ks v 1.np (vstup na WC) - lamely otevřené - dveře : 1,03865		1,03865		
27	766625278R	Konec provozního součtu Montáž oken dvojitých 1450/2070 mm protisměrně otevřítavé-rámy, křídla,parapet - kompl. mont. na klíč, podle normy TNI 746077 - okna a vnější dveře požadavky na zabudování	kus	5,00000	1 820,51	9 102,54
		fasáda směrem k rybníku :				
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 5		5,00000		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda směrem k cestě :				
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 2		2,00000		
		boční fasáda :				
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 1		1,00000		
		Konec provozního součtu				
28	766625279R	Montáž dřevěného okna dvojitého s nadsvětlíkem 1350/2600 mm - kompletní montáž na klíč, podle normy TNI 746077 - okna a vnější dveře požadavky na zabudování	kus	7,00000	2 562,83	17 939,82
		fasáda směrem k rybníku :				
		výplně otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) : 7		7,00000		
		Začátek provozního součtu				
		fasáda směrem k cestě :				
		výplně otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) : 4		4,00000		
		Konec provozního součtu				
29	766625280R	Montáž oken dvojitých 1350/950 mm protisměrně otevřítavé-rámy, křídla - kompl. mont. na klíč, podle normy TNI 746077 - okna a vnější dveře požadavky na zabudování	kus	5,00000	1 207,77	6 038,83
		fasáda směrem k rybníku :				
		výplně otvorů 09 - celkem 5 ks v 2.np (sál - horní okno) : 5		5,00000		
30	766625281R	Montáž dřevěného okna zdvojené sklápěcí 980/400 mm - kompl. mont. na klíč, podle normy TNI 746077 - okna a vnější dveře požadavky na zabudování	kus	2,00000	809,22	1 618,45
		fasáda směrem k rybníku :				

31	766643442R	<p>výplně otvorů 11 - celkem 2 ks v 3.np (depozit) : 2</p> <p>Montáž dveří jednokřídlových otevíravých s pevným nadsvětlíkem 1020/2740 mm včetně prahu, podle normy TNI 746077 - okna a vnější dveře požadavky na zabudování</p> <p>fasáda směrem k rybníku :</p> <p>výplň otvorů 07 - celkem 1 ks v 1.np (vchodové dveře do občerstvení) : 1</p>	kus	2,00000 1,00000	2 190,04	2 190,04
32	766643443R	<p>Montáž dveří dvojitě protisměrně otevíravé s nadsvětlíkem 1550/3280+770 mm - kompl. montáž na klíč, podle normy TNI 746077 - okna a vnější dveře požadavky na zabudování</p> <p>fasáda směrem k rybníku :</p> <p>výplně otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) : 1</p> <p>výplně otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) : 1</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>fasáda směrem k cestě :</p> <p>výplně otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) : 1</p> <p>výplně otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) : 1</p> <p>boční fasáda :</p> <p>výplně otvorů 13 - celkem 1 ks v 1.np (vstup na WC) - lamely otevřené - dveře : 1</p> <p>Konec provozního součtu</p>	kus	2,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	5 050,02	10 100,04
33	766670075R	<p>Montáž okenic - zárubeň, křídla, kování aj. - kompletní montáž na klíč</p> <p>OKENICE :</p> <p>fasáda směrem k rybníku :</p> <p>výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení, galerie, byt, schodiště) : 5</p> <p>výplně otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC, garáž) : 1</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>OKENICE :</p> <p>fasáda směrem k cestě :</p> <p>výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení, galerie, byt, schodiště) : 2</p> <p>výplně otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie, WC, garáž) : 3</p> <p>výplně otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC, garáž) : 2</p> <p>boční fasáda :</p> <p>výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení, galerie, byt, schodiště) : 1</p> <p>výplně otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie, WC, garáž) : 2</p> <p>Konec provozního součtu</p>	kus	6,00000 5,00000 1,00000 2,00000 3,00000 2,00000 1,00000 2,00000	1 962,91	11 777,45
34	766670076R	<p>Montáž okenic - zárubeň, křídla, kování aj. - kompletní montáž na klíč</p> <p>OKENICE :</p> <p>fasáda směrem k rybníku :</p> <p>výplně otvorů 06 - celkem 1 ks v 1.np (garáž) : 1</p>	kus	1,00000	2 620,67	2 620,67
35	61110483R	<p>Dodávka dřevěného okna dvojitého 1450/2070 mm protisměrně otv.křídla v samost.rámu, parapet, profílance podle historické analogie - kompletní dodávka na klíč</p> <p>Kompletní dodávka - dle popisu ve výkresové dokumentaci - ZMĚNA č.01 - 03.2018, VÝKR.Č. - D.01 :</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE všech prvků nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti přímo na stavbě :</p>	ks	5,00000	31 205,66	156 028,28

		<p>fasáda směrem k rybníku :</p> <p>výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 5</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>Kompletní dodávka - dle popisu ve výkresové dokumentaci - ZMĚNA č.01 - 03.2018,VÝKR.Č. - D.01 :</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE všech prvků nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti přímo na stavbě :</p> <p>fasáda směrem k cestě :</p> <p>výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 2</p> <p>boční fasáda :</p> <p>výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 1</p> <p>Konec provozního součtu</p>		5,00000		
36	61110484R	<p>Dodávka dřevěného okna dvojitého s nadsvětlíkem 1350/2600 mm protisměrně otv.křídla v samost.rámu, profilace podle historické analogie - kompletní dodávka na klíč</p> <p>Kompletní dodávka - dle popisu ve výkresové dokumentaci - ZMĚNA č.01 - 03.2018,VÝKR.Č. - D.08 :</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE všech prvků nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti přímo na stavbě :</p> <p>fasáda směrem k rybníku :</p> <p>výplně otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) : 7</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>Kompletní dodávka - dle popisu ve výkresové dokumentaci - ZMĚNA č.01 - 03.2018,VÝKR.Č. - D.08 :</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE všech prvků nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti přímo na stavbě :</p> <p>fasáda směrem k cestě :</p> <p>výplně otvorů 08 - celkem 11 ks v 2.np (sál,přísálí,schodiště) : 4</p> <p>Konec provozního součtu</p>	ks	7,00000	49 929,96	349 509,75
37	61110582R	<p>Dodávka dřevěného okna dvojitého 1350/950 mm protisměrně otv.křídla v samost.rámu, profilace podle historické analogie - kompletní dodávka na klíč</p> <p>Kompletní dodávka - dle popisu ve výkresové dokumentaci - ZMĚNA č.01 - 03.2018,VÝKR.Č. - D.09 :</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE všech prvků nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti přímo na stavbě :</p> <p>fasáda směrem k rybníku :</p> <p>výplně otvorů 09 - celkem 5 ks v 2.np (sál - horní okno) : 5</p>	ks	5,00000	20 702,53	103 512,66
38	61110583R	<p>Dodávka dřevěného okna zdvojené sklápěcí 980/400 mm , profilace podle historické analogie - kompletní dodávka na klíč</p> <p>Kompletní dodávka - dle popisu ve výkresové dokumentaci - ZMĚNA č.01 - 03.2018,VÝKR.Č. - D.11 :</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE všech prvků nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti přímo na stavbě :</p> <p>fasáda směrem k rybníku :</p> <p>výplně otvorů 11 - celkem 2 ks v 3.np (depozit) : 2</p>	ks	2,00000	13 871,07	27 742,15
				2,00000		

39	61160179R	<p>Dodávka dveří dvojité protisměrně otevíravé s nadsvětlíkem 1550/3280+770 mm, profilace podle historické analogie - kompletní dodávka na klíč</p> <p>Kompletní dodávka - dle popisu ve výkresové dokumentaci - ZMĚNA č.01 - 03.2018,VÝKR.Č. - D.02 a D.03 :</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE všech prvků nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti přímo na stavbě :</p> <p>fasáda směrem k rybníku :</p> <p>výplně otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) : 1</p> <p>výplně otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) : 1</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>Kompletní dodávka - dle popisu ve výkresové dokumentaci - ZMĚNA č.01 - 03.2018,VÝKR.Č. - D.02 a D.03 :</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE všech prvků nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti přímo na stavbě :</p> <p>fasáda směrem k cestě :</p> <p>výplně otvorů 02 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u bytu) : 1</p> <p>výplně otvorů 03 - celkem 2 ks v 1.np (vchodové dveře u galerie) : 1</p> <p>Konec provozního součtu</p>	ks	2,00000	108 204,18	216 408,36
40	61160180R	<p>Dodávka dveří jednokřídlových otevíravých s pevným nadsvětlíkem 1020/2740 mm, profilace podle historické analogie - kompletní dodávka na klíč</p> <p>Kompletní dodávka - dle popisu ve výkresové dokumentaci - ZMĚNA č.01 - 03.2018,VÝKR.Č. - D.07 :</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE všech prvků nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti přímo na stavbě :</p> <p>fasáda směrem k rybníku :</p> <p>výplně otvorů 07 - celkem 1 ks v 1.np (vchodové dveře do občerstvení) : 1</p>	ks	1,00000	37 539,96	37 539,96
41	61160196R	<p>Dodávka dřev.okenice otevíravé dvoukřídlové včetně zárubně 1540/2990 mm oboustranně profilované , profilace podle historické analogie - kompletní dodávka na klíč</p> <p>OKENICE :</p> <p>Kompletní dodávka - dle popisu ve výkresové dokumentaci - ZMĚNA č.01 - 03.2018,VÝKR.Č. - D.01,D.04,D.05 a D.13 :</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE všech prvků nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti přímo na stavbě :</p> <p>fasáda směrem k rybníku :</p> <p>výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 5</p> <p>výplně otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) : 1</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>OKENICE :</p> <p>Kompletní dodávka - dle popisu ve výkresové dokumentaci - ZMĚNA č.01 - 03.2018,VÝKR.Č. - D.01,D.04,D.05 a D.13 :</p> <p>PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE všech prvků nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti přímo na stavbě :</p> <p>fasáda směrem k cestě :</p> <p>výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 2</p>	ks	6,00000	31 667,36	190 004,16

		výplně otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) : 3		3,00000		
		výplně otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) : 2		2,00000		
		boční fasáda :				
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 1		1,00000		
		výplně otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) : 2		2,00000		
		výplně otvorů 13 - celkem 1 ks v 1.np (vstup na WC) - lamely otevřené - dveře : 1		1,00000		
		Konec provozního součtu				
42	61160197R	Dodávka dřevěné okenice(vrata) dvoukřídlové včetně zárubně 2270/2990 mm oboustranně profilované , profilace podle historické analogie - kompletní dodávka na klíč	ks	1,00000	44 921,41	44 921,41
		DŘEVĚNÉ DVEŘE (VRATA) : Kompletní dodávka - dle popisu ve výkresové dokumentaci - ZMĚNA č.01 - 03.2018,VÝKR.Č. - D.06 :				
		PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE všech prvků nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti přímo na stavbě :				
		fasáda směrem k rybníku :				
		výplně otvorů 06 - celkem 1 ks v 1.np (garáž) : 1		1,00000		
43	61160198R	Dodávka dřevěné obloukové okenice 1540/910 mm (r=750 mm) s dřevěnými lamelami na pevně, profilace podle historické analogie - kompletní dodávka na klíč	ks	7,00000	7 776,89	54 438,21
		OKENICE : Kompletní dodávka - dle popisu ve výkresové dokumentaci - ZMĚNA č.01 - 03.2018,VÝKR.Č. - D.01,D.04,D.05 a D.13 :				
		PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE všech prvků nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti přímo na stavbě :				
		fasáda směrem k rybníku :				
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 5		5,00000		
		výplně otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) : 1		1,00000		
		výplně otvorů 06 - celkem 1 ks v 1.np (garáž) : 1		1,00000		
		Začátek provozního součtu				
		OKENICE : Kompletní dodávka - dle popisu ve výkresové dokumentaci - ZMĚNA č.01 - 03.2018,VÝKR.Č. - D.01,D.04,D.05 a D.13 :				
		PŘESNÉ ROZMĚRY A DIMENZE všech prvků nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti přímo na stavbě :				
		fasáda směrem k cestě :				
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 2		2,00000		
		výplně otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) : 3		3,00000		
		výplně otvorů 05 - celkem 3 ks v 1.np (WC,garáž) : 2		2,00000		
		boční fasáda :				
		výplně otvorů 01 - celkem 8 ks v 1.np (občerstvení,galerie,byt,schodiště) : 1		1,00000		
		výplně otvorů 04 - celkem 5 ks v 1.np (galerie,WC,garáž) : 2		2,00000		
		výplně otvorů 13 - celkem 1 ks v 1.np (vstup na WC) - lamely otevřené - dveře : 1		1,00000		
		Konec provozního součtu				

44	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,00000	23 472,71	23 472,71
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				12 877,94
45	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	7,08357	50,00	354,18
46	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	276,25930	12,00	3 315,11
47	979990111R00	Poplatek za skládku suti - okna a okenice + omítka	t	7,08357	1 150,00	8 146,11
48	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,08357	150,00	1 062,54
Díl:	VN	Vedlejší náklady				42 230,04
49	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	42 230,04	42 230,04

Celkem

1 516 177,46

Poznámky uchazeče k zadání



RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 - 518 389 517-9, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA[®]

24