

# Slepý rozpočet stavby

Datum: 19.9.2016

Stavba : Oprava střechy - Kvapilova ul. 2119-2120, Tábor

Objednatel : Město Tábor, zast.společností BYTES Tábor s.r.o.  
Tř. kpt.Jaroše 2418  
39003 Tábor

IČO : 00253014  
DIČ : CZ00253014

Zhotovitel : STAVEKO-SERVIS s.r.o.  
Kosova 289  
390 02 Tábor

IČO : 28157842  
DIČ : CZ28157842

Za zř


Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	1 050 573,00
DPH	15 %	157 586,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>1 208 159</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
001 Kvapilova 2119	625 426	543 848	0	81 577	51,8
002 Kvapilova 2120	582 734	506 725	0	76 009	48,2
<b>celkem za stavbu</b>	<b>1 208 159</b>	<b>1 050 573</b>	<b>0</b>	<b>157 586</b>	<b>100,0</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
SO01	Kvapilova 2119	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
14001	Oprava střechy - Kvapilova ul. 2119-2120, Tábor	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Tábor, zast.společností BYTES Tábor s.r.o.		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z HSV celkem	146 878	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	390 451	Provoz investora	0
R M práce celkem	6 520	Kompletační činnost (IČD)	0
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	543 848		
HZS	0		
ZRN+HZS	543 848	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	543 848	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		543 848 Kč
DPH	15,0 %		81 577 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>625 425 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 14001 Oprava střechy - Kvapilova ul. 2119-2120, Tábor  
 Objekt : SO01 Kvapilova 2119

Rozpočet :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	24 357	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	570	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	9 407	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	57 606	0	0	0	0
95 Dokonč.konstrukce a práce na pozemních sta	42 084	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	7 891	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 963	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	77 881	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	83 088	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	183 059	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	4 500	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 100	0	0	0
783 Nátěry	0	17 364	0	0	0
799 Ostatní	0	21 459	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	6 520	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>146 878</b>	<b>390 451</b>	<b>0</b>	<b>6 520</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	14001 Oprava střechy - Kvapilova ul. 2119-2120, Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kvapilova 2119	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	314231116RT2	Zdivo komínů z CP 29 P15 na MC 10 pod omítku	m3	1,00	4 890,00	4 890,00
2	316381116R00	Komínové krycí desky s přesahem tl. 80 - 100 mm okapnička 1,5*0,6+4*1,2*0,6	m2	3,78 3,78	5 150,00	19 467,00
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>24 357,00</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
3	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových vyspravení omítky ve skřínce pro žebřík na půdu 0,8*2	m2	1,60 1,60	356,00	569,60
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>569,60</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
4	622421301RT5	Syntetická omítka stěrková, zrno 2 mm 0,8*(0,45*2*2+1,35*2+1,05*2) 1,8*(0,45*4+1,05*4)	m2	16,08 5,28 10,80	255,00	4 100,40
5	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu vč.výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	16,08	265,00	4 261,20
6	622903115T00	Očištění vně omítek před opravou 0,5*(0,45*2*2+1,35*2+1,05*2) 1,5*(0,45*4+1,05*4)	m2	12,30 3,30 9,00	85,00	1 045,50
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>9 407,10</b>
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
7	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 11,5*(9+3+12)*2	m2	552,00 552,00	49,00	27 048,00
8	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	522,00	26,40	13 780,80
9	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	522,00	28,60	14 929,20
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 2*2+2,5*2*2	m2	14,00 14,00	132,00	1 848,00
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>57 606,00</b>
<b>Díl: 95 Dokonč.konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>						
11	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů prostor po úpravě výlezu na půdu 1,2*3	m2	3,60 3,60	25,00	90,00
12	9501	Vyklizení púdních prostor s likvidací odpadů - včetně úpravy přístupů ke střešním oknům - vyrovnání beton.dlaždic s potřebným doplněním dlaždic, dodávka ve specifikaci - náklady nutno stanovit na podkladě prohlídky na místě	kpl	1,00	750,00	750,00
13	9502	Vyčištění a zprovoznění geigrů - předběžná cena	kpl	2,00	200,00	400,00
14	9503	Demontáž stožárů a konzolí na střeše anténní stožáry apod., likvidace nebo přesměstění	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
15	9504	Revize komínů 16 průduchů	kpl	1,00	8 800,00	8 800,00
16	9510	Ostatní nespecifikované práce - neoceňovat	kpl	1,00		
17	9550	Uvedení do původního stavu prostor po demontáži lešení 1,5*(9+3+12)*2	m2	72,00 72,00	2,00	144,00
18	9580	Rozpočtová rezerva zadavatele - 30 tis.Kč	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
19	592420410000	Dlaždice betonová 50x50x5,5 cm - dodání	m2	2,00	350,00	700,00
<b>Celkem za 95 Dokonč.konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>						<b>42 084,00</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
20	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC zvětralé zdivo 0,4*(0,45*1,35+0,45*1,05*4)	m3	1,00 1,00	2 250,00	2 247,75
21	965042121R00	Bourání mazanin betonových - vyrovn. hlavy komínu	m3	0,12	6 250,00	780,63

## Slepý rozpočet

Stavba :	14001 Oprava střechy - Kvapilova ul. 2119-2120, Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kvapilova 2119	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,05*0,45*(1,35+1,05*4)		0,12		
22	976085311R00	Vybourání kov.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 poklop výlezu na půdu	kus	1,00	268,00	268,00
23	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	1,93	662,00	1 279,11
24	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	3,86	152,00	587,38
25	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	1,93	560,00	1 082,00
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,19	16,00	370,98
27	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,93	280,00	541,00
28	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,93	380,00	734,20
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>7 891,11</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
29	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	22,06	225,00	4 962,82
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 962,82</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
30	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky impreg.řeziva, latě 4/6 cm	m2	311,00	93,80	29 171,80
31	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky impreg.řeziva, latě 4/6 cm	m2	311,00	33,50	10 418,50
32	762342812R00	Demontáž laťování střech	m2	311,00	13,90	4 322,90
33	765799312RK2	Montáž fólie na bednění přibitím vč.dod. podstřešní difúzní fólie typu Tyvek Supro	m2	311,00	87,90	27 336,90
34	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	930,00	7,13	6 630,90
	<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>77 881,00</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
35	764171271U00	Lemování komínu v ploše poplast.plech v kvalitě Lindab 0,4*(0,5*5+2,05*4)	m2	4,28	1 500,00	6 420,00
36	764171272U00	Lemování komínu v hřebeni poplast.plech v kvalitě Lindab 0,4*(0,5*5+1,95*2+1,65*4)	m2	5,20	1 540,00	8 008,00
37	764171445U00	Vyplechování úžlabí rš 660 poplast.plech v kvalitě Lindab 10,5*2	m	21,00	570,00	11 970,00
38	764339841R00	Demontáž lemování komínů, do 45°	m2	9,50	105,00	997,50
39	764345812R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 75 mm, do 45°	kus	2,00	28,60	57,20
40	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	40,00	28,60	1 144,00
41	764361811R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	6,00	43,10	258,60
42	764392840R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 30°	m	21,00	17,40	365,40
43	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm 11,5*2	m	23,00	20,90	480,70
44	764908105R00	Žab podokapní půlkruhový, velikost 150 mm poplast.plech v kvalitě Lindab	m	40,00	455,00	18 200,00
45	764908109R00	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm poplast.plech v kvalitě Lindab	m	23,00	560,00	12 880,00
46	76401	Oprava, úprava podstřešní části odvětrání ZTI	kpl	2,00	817,00	1 634,00
47	76402	Okapnička, svod z parotěsné fólie	bm	40,00	263,00	10 520,00
48	76443000	Úprava oplechování zdi se sousední střechou v souvislosti s výměnou a doplnění laťování 8,6*2	m	17,20	457,00	7 860,40
49	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 200,00	1,91	2 292,00
	<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>83 087,80</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
50	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	311,00	40,90	12 719,90
51	765332121R00	D+M zastřešení beton.skládaná krytina, červená na sucho	m2	311,00	308,00	95 788,00
52	765332141R00	Hřeben beton.taška s větracím pásem, na sucho včetně hřebenáčů pro hromosvod v potřebném rozsahu 2+3,7+2,7+5	m	13,40	591,00	7 919,40

## Slepý rozpočet

Stavba :	14001 Oprava střechy - Kvapilova ul. 2119-2120, Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO01 Kvapilova 2119	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	765332151R00	Nároží bet.taška s větracím pásem 13,2*2+1,6	m	28,00 28,00	640,00	17 920,00
54	765332272R00	Tašky prostupové betonové	kus	2,00	1 482,00	2 964,00
55	765332511R00	Střešní okno, výstupní 45 x 51 cm	kus	6,00	2 090,00	12 540,00
56	765332631R00	Střešní lávka pro bet.krytinu šířky 60 cm	soubor	8,00	1 160,00	9 280,00
57	765332651R00	Ochranná větrací mřížka	m	40,00	64,10	2 564,00
58	765332652R00	Ochranný větrací pás	m	40,00	46,80	1 872,00
59	765332671R00	Přířezání a uchycení tašek betonových 13,2*2+10,4*2	m	47,20 47,20	115,00	5 428,00
60	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé	%	2 400,00	5,86	14 064,00
<b>Celkem za</b>		<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>183 059,30</b>
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
61	76601	Poklop výlezu na půdu - zateplený, uzavíratelný s použitím stávajícího rámu výlezu	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>4 500,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
62	76701	Skládací AL žebřík pro výlez na půdu umístění ve stávající skříni pod výlezem	kpl	1,00	2 300,00	2 300,00
63	76702	Zábradlí výlezu na půdu	kpl	1,00	800,00	800,00
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>3 100,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
64	783784506T00	Nátěr stávajících tesař.konstrukcí - Lign.Super včetně očistění krokve:(0,12*2+0,15*2)*(8,5*2+7,5*2+5*2+3,5*2+2*2+1,8*6*2+6,8*2*1 4,5) pozednice:(0,14+0,12*2)*2*(6,2+2+11,7) vzpěry:(0,16*2+0,18*2)*(4,2*8+2) kleštiny:(0,08*2+0,16*2)*(8*2+5*10+3,8*4+5,8*8) sloupky:0,18*4*(3*2*5+3*2+4,8) vaznice:(0,18*2+0,2*2)*(14,7*2+6,8*3*2) (0,2*2+0,24)*12,8+15,008	m2	332,00 146,77 15,12 24,21 61,25 29,38 32,07 23,20	52,30	17 363,60
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>17 363,60</b>
<b>Díl:</b>	<b>799</b>	<b>Ostatní</b>				
65	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	15,10	640,00	9 664,90
66	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	30,20	150,00	4 530,42
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,10	120,00	1 812,17
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	181,22	9,00	1 630,95
69	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	15,10	82,00	1 238,32
70	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,80	380,00	2 582,34
<b>Celkem za</b>		<b>799 Ostatní</b>				<b>21 459,10</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
71	01	Úprava hromosvodu při výměně krytiny střechy oddálení a zpětná montáž, revize	kpl	1,00	6 520,00	6 520,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>6 520,00</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>		JKSO	
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>SO02</b>	<b>Kvapilova 2120</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	
<b>14001</b>	<b>Oprava střechy - Kvapilova ul. 2119-2120, Tábor</b>	Náklady na m.j.	0
<b>Projektant</b>		Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>			
<b>Objednatel</b>	Město Tábor, zast.společností BYTES Tábor s.r.o.		
<b>Dodavatel</b>		Zakázkové číslo	
<b>Rozpočtoval</b>		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	153 654	Zařízení staveniště	0
Z PSV celkem	346 551	Provoz investora	0
R M práce celkem	6 520	Kompletační činnost (IČD)	0
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	506 725		
HZS	0		
ZRN+HZS	506 725	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	506 725	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		506 725 Kč
DPH	15,0 %		76 009 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CEŇA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>582 734 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	14001 Oprava střechy - Kvapilova ul. 2119-2120, Tábor	Rozpočet :
Objekt :	SO02 Kvapilova 2120	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	23 161	0	0	0	
61 Úpravy povrchů vnitřní	570	0	0	0	
62 Úpravy povrchů vnější	12 323	0	0	0	
94 Lešení a stavební výtahy	63 768	0	0	0	
95 Dokonč.konstrukce a práce na pozemních sta	41 543	0	0	0	
96 Bourání konstrukcí	7 064	0	0	0	
99 Staveništní přesun hmot	5 226	0	0	0	
762 Konstrukce tesařské	0	69 781	0	0	
764 Konstrukce klempířské	0	67 730	0	0	
765 Krytiny tvrdé	0	167 311	0	0	
766 Konstrukce truhlářské	0	4 500	0	0	
767 Konstrukce zámečnické	0	3 100	0	0	
783 Nátěry	0	14 070	0	0	
799 Ostatní	0	20 059	0	0	
M21 Elektromontáže	0	0	0	6 520	
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>153 654</b>	<b>346 551</b>	<b>0</b>	<b>6 520</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Slepý rozpočet

Stavba :	14001 Oprava střechy - Kvapilova ul. 2119-2120, Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO02 Kvapilova 2120	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	314231116RT2	Zdivo komínů z CP 29 P15 na MC 10 pod omítku 0,4*0,45*1,05*5	m3	0,95	4 890,00	4 621,05
				0,95		
2	316381116R00	Komínové krycí desky s přesahem tl. 80 - 100 mm okapnička 5*1,2*0,6	m2	3,60	5 150,00	18 540,00
				3,60		
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>23 161,05</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
3	612421431R00	Oprava vápen. omítek stěn do 50 % pl. - štukových vyspravení omítky ve skřínce pro žebřík na půdu 0,8*2	m2	1,60	356,00	569,60
				1,60		
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>569,60</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
4	622421301RT5	Syntetická omítká stěrková, zrno 2 mm 0,8*(0,45*2*2+1,05*4) 1,8*(0,45*6+1,05*6)	m2	21,00	255,00	5 355,00
				4,80		
				16,20		
5	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu vč. výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	21,00	265,00	5 565,00
6	622903115T00	Očištění vně omítek před opravou 0,5*(0,45*2*2+1,05*4) 1,5*(0,45*6+1,05*6)	m2	16,50	85,00	1 402,50
				3,00		
				13,50		
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>12 322,50</b>
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
7	941941031R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. do 1 m, H 10 m 11,5*(19*2+13)	m2	586,50	49,00	28 738,50
				586,50		
8	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	586,50	26,40	15 483,60
9	941941831R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1 m, H 10 m	m2	586,50	28,60	16 773,90
10	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 3*2+2,5*2*3	m2	21,00	132,00	2 772,00
				21,00		
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>63 768,00</b>
<b>Díl: 95 Dokonč. konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>						
11	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů prostor po úpravě výlezu na půdu 1,2*3	m2	3,60	25,00	90,00
				3,60		
12	9501	Vyklizení půdních prostor s likvidací odpadů - včetně úpravy přístupů ke střešním oknům - vyrovnání beton. dlaždic s potřebným doplněním dlaždic, dodávka ve specifikaci	kpl	1,00	750,00	750,00
13	9502	Vyčištění a zprovoznění geigrů - předběžná cena	kpl	2,00	200,00	400,00
14	9503	Demontáž stožárů a konzolí na střeše anténních stožárů apod., likvidace nebo přesměstění	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
15	9504	Revize komínů 15 průdudchů	kpl	1,00	8 250,00	8 250,00
16	9510	Ostatní nespecifikované práce - neoceňovat	kpl	1,00		
17	9550	Uvedení do původního stavu prostor po demontáži lešení 1,5*(19*2+13)	m2	76,50	2,00	153,00
				76,50		
18	9580	Rozpočtová rezerva zadavatele - 30 tis. Kč	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
19	592420410000	Dlaždice betonová 50x50x5,5 cm - dodání - doplnění přístupů ke střešním oknům na půdě	m2	2,00	350,00	700,00
<b>Celkem za 95 Dokonč. konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>						<b>41 543,00</b>
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
20	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC zvětralé zdivo	m3	0,95	2 250,00	2 126,25
21	965042121R00	Bourání mazanin betonových - vyrovn. hlavy komínu	m3	0,12	6 250,00	738,13

## Slepý rozpočet

Stavba :	14001 Oprava střechy - Kvapilova ul. 2119-2120, Tábor	Rozpočet:
Objekt :	SO02 Kvapilova 2120	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,05*0,45*1,05*5		0,12		
22	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	1,77	662,00	1 169,19
23	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	3,53	152,00	536,91
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,77	560,00	989,04
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,19	16,00	339,10
26	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,77	280,00	494,52
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,77	380,00	671,14
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>7 064,28</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	23,23	225,00	5 225,66
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 225,66</b>
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					
29	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky impreg.řeziva, latě 4/6 cm	m2	292,50	93,80	27 436,50
30	762342204RT4	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky impreg.řeziva, latě 4/6 cm	m2	292,50	33,40	9 769,50
31	762342812R00	Demontáž laťování střech	m2	292,50	14,00	4 095,00
32	765799312RK2	Montáž fólie na bednění přibitím vč.dod. podstřešní difúzní fólie typu Tyvek Supro	m2	292,50	84,30	24 657,75
33	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	600,00	6,37	3 822,00
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>69 780,75</b>
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
34	764171271U00	Lemování komínu v ploše poplast.plech v kvalitě Lindab 0,4*(0,5*6+2,05*3*2)	m2	6,12	1 430,00	8 751,60
				6,12		
35	764171272U00	Lemování komínu v hřebeni poplast.plech v kvalitě Lindab 0,4*(0,5*4+1,65*4)	m2	3,44	1 470,00	5 056,80
				3,44		
36	764339841R00	Demontáž lemování komínů, do 45° 6,12+3,44	m2	9,56	105,00	1 003,80
				9,56		
37	764345812R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 75 mm, do 45°	kus	2,00	28,60	57,20
38	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° 18,7*2+11	m	48,40	28,60	1 384,24
				48,40		
39	764361811R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	4,00	43,00	172,00
40	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm 11,5*2	m	23,00	20,90	480,70
				23,00		
41	764908105R00	Žab podokapní půlkruhový, velikost 150 mm poplast.plech v kvalitě Lindab	m	48,40	436,00	21 102,40
42	764908109R00	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm poplast.plech v kvalitě Lindab	m	23,00	560,00	12 880,00
43	76401	Oprava, úprava podstřešní části odvětrání ZTI	kpl	2,00	817,00	1 634,00
44	76402	Okapnička, svod z parotěsné fólie	bm	48,40	263,00	12 729,20
45	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 400,00	1,77	2 478,00
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>67 729,94</b>
<b>Díl: 765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>					
46	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	292,50	40,90	11 963,25
47	765332121R00	D+M zastřešení beton.skládaná krytina, červená na sucho	m2	292,50	308,00	90 090,00
48	765332141R00	Hřeben beton.taška s větracím pásem, na sucho včetně hřebenačů pro hromosvod v potřebném rozsahu 5+2,7+3,7	m	11,40	591,00	6 737,40
				11,40		
49	765332151R00	Nároží bet.taška s větracím pásem 10,3*2	m	20,60	640,00	13 184,00
				20,60		
50	765332272R00	Tašky prostupové betonové	kus	2,00	1 482,00	2 964,00
51	765332511R00	Střešní okno, výstupní 45 x 51 cm	kus	4,00	2 090,00	8 360,00
52	765332631R00	Střešní lávka pro bet.krytinu šířky 60 cm	soubor	8,00	1 160,00	9 280,00

## Slepý rozpočet

Stavba : 14001 Oprava střechy - Kvapilova ul. 2119-2120, Tábor  
 Objekt : SO02 Kvapilova 2120

Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	765332651R00	Ochranná větrací mřížka 18,65*2+11	m	48,30	64,10	3 096,03
54	765332652R00	Ochranný větrací pás	m	48,30	46,90	2 265,27
55	765332671R00	Přířezání a uchycení tašek betonových 20,6*2+0,6*9+1,4*3	m	50,80	116,00	5 892,80
56	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé	%	2 300,00	5,86	13 478,00
<b>Celkem za 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>167 310,75</b>
Díl:	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
57	76601	Poklop výlezu na půdu - zateplený, uzavíratelný s použitím stávajícího rámu výlezu	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>4 500,00</b>
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
58	76701	Skládací AL žebřík pro výlez na půdu umístění ve stávající skříni pod výlezem	kpl	1,00	2 300,00	2 300,00
59	76702	Zábradlí výlezu na půdu	kpl	1,00	800,00	800,00
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>3 100,00</b>
Díl:	783	<b>Nátěry</b>				
60	783784506T00	Nátěr stávajících tesař.konstrukcí - Lign. Super včetně očištění	m2	269,02	52,30	14 069,96
		krokve:(0,12*2+0,15*2)*(6,7*2*18)		130,25		
		pozednice:(0,14+0,12*2)*(17,8*2+9,2)		17,02		
		vzpěry:(0,16*2+0,18*2)*(3,6*2+20)		18,50		
		kleštiny:(0,08*2+0,16*2)*(5*10+5*4)		33,60		
		sloupky:0,16*4*(3,6*12)		27,65		
		vaznice:(0,18*2+0,14*2)*(15*2+3,5)		21,44		
		(0,2*2+0,24)*1,2*6		4,61		
		nárožní trám:(0,18*2+0,2*2)*10,5*2		15,96		
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>14 069,96</b>
Díl:	799	<b>Ostatní</b>				
61	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	14,12	640,00	9 034,48
62	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	28,23	150,00	4 234,91
63	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,12	120,00	1 693,96
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,40	9,00	1 524,57
65	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	14,12	82,00	1 157,54
66	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,35	380,00	2 413,90
<b>Celkem za 799 Ostatní</b>						<b>20 059,36</b>
Díl:	M21	<b>Elektromontáže</b>				
67	01	Úprava hromosvodu při výměně krytiny střechy oddálení a zpětná montáž. revize	kpl	1,00	6 520,00	6 520,00
<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>						<b>6 520,00</b>