

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřely smluvní strany

Správa a údržba silnic přísp. org. IČ : 000 64785, se sídlem v Benešově, Křížíkova 1351, PSČ 256 18, zastoupená Ing. Miroslavem Babickým, ředitelem Správy a údržby silnic Benešov, přísp. org. na straně jedné (dále jen objednatel) a

Společnost ČNES dopravní stavby a.s., IČ : 477 81 734, se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964, bankovní spojení: 0100, číslo účtu: 27-6110060247 jednající Ing. Vladimírem Drábem, předsedou představenstva na straně druhé (dále jen zhotovitel) tento

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 16.9.2005

**SÚS Benešov, cestmistrovství Čechtice Číslo smlouvy
objednatele : 31/2005, číslo smlouvy zhotovitele : 06/001/05/D**

I.

V souladu s článkem XII. odstavec 2 a ve spojitosti s článkem IV. odstavec 4 Smlouvy o dílo ze dne 16.9.2005 Číslo smlouvy objednatele 31/2005, číslo smlouvy zhotovitele 06/001/05/D (dále jen smlouvy) smluvní strany shora označené :

1. Tímto dodatkem upravuji měrné ceny činností (bez DPH) uvedené v Příloze č.2 Smlouvy o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu cen stavebních prací a stavebních objektů mezi dvěma předchozími kalendářními roky na období od 1.4.2008 do 31.3.2009 .
2. Měrné ceny jednotlivých činností bez DPH za období od 1.4.2008 do 31.3.2009 byly přepočteny mírou inflace , kterou vydal ČSÚ pro rok 2007 a to 4,1%. Měrné ceny jednotlivých činností upravené v závislosti na vývoji inflace jsou uvedeny v Příloze č.2 tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 16.9. 2005 číslo smlouvy objednatele : 31/2005, číslo smlouvy zhotovitele : 06/001/05/D zůstávají beze změn.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) z nich.

Veškeré změny tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou předem odsouhlasenou zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Účinností nabývá dnem 1.4.2008.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto a svého souhlasu s jeho obsahem připojují vlastnoruční podpisy.

Zhotovitel:

V Kladně dne.....

V Benešově dne

ČNES dopravní stavby a.s., IČ : 477 81 734
jednající: Ing. Vladimírem Drábem funkce :
předseda představenstva

Objednatel:

Středočeský kraj, IČ : 70891095 Zastoupený : Ing. Miroslavem
Babickým, ředitelem Správy a údržby silnic Benešov, přísp. org. IČ :
00064785 se sídlem Benešov, Křížíkova ul. 1351 PSČ 256 18

Období od 1.4.2008 do 31.3.2009

1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Měrná cena bez DPH+4,1%
11110	Posyp vozovek inertním materiálem	km	
cena:	posyp škvárou	km	214,24
cena:	posyp drtí	km	262,45
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu		
11210	Posyp vozovek chemickým materiálem	km	278,51
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu		
11230	Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním	km	359,92
obsah:	výkon posypu (bez přejezdů) náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu		
11810	Kontrolní jízdy osobním automobilem	km	10,61
obsah:	kontrolní jzdy osobním automobilem		
11720	Kontrolní jízdy sypačem	km	38,56
obsah:	kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohrnu		
12110	Odstraňování sněhu předsazenou radlicí	km	106,05
obsah:	výkon prohrnování (bez přejezdů)		
12120	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí	h	480,96
obsah:	výkon prohrnu včetně přejezdů		
12210	Odstraňování sněhu frézami	h	2 034,19
obsah:	výkon frézování včetně přejezdů		
12310	Odstraňování sněhu šípovými pluhy	km	174,61
obsah:	výkon prohrnu bez přejezdů		
13410	Dispečerská služba	h	396,34
obsah:	rozsah hodin upřesní OPZS		
13420	Pohotovost pracovníků na pracovišti	h	241,02
obsah:	včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)		
13430	Pohotovost pracovníků domácí	h	96,41
obsah:	včetně mechanismů a dopravních prostředků (počet pracovníků upřesní OPZS)		
16110			

cena:	Organizační příprava	h	423,12
obsah:	kontrola připravenosti techniky na ZÚ		
	školení pracovníků k OPZS		
16210	Zásněžky	m	
cena:	postavení, stažení zásněžek	m	64,27
cena:	dodávka nových zásněžek	ks	524,88
16310	Sněhové tyče a značky	ks	
cena:	postavení a stažení sněhových tyčí a značek	ks	64,27
cena:	dodávka nových sněhových tyčí a značek	ks	246,37
16410	Činnosti jinde nezahrnuté (ujeté vrstvy a námrazky)	h	1 199,73
obsah:	zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu)		
	případné další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS		
17110	Úklid po zimě	km	
cena:	samosběr	km	5 837,98
cena:	traktorovým zametačem	km	3 588,48
obsah:	silnice udržované inertním posypem		
	na 1bm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km		

2 VOZOVKY

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Měrná cena bez DPH+4,1%
20110			
cena:	Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem	m2	1,18
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava stroje na pracovišti k zametání		
	zametání vozovky		
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
20111			
cena:	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	1,82
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou		
	zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení		
	vysypání obsahu nádrže		
	drobná oprava		
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek		
	neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)		
20121			
cena:	Čištění vozovek splachováním strojně	m2	1,07
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka technologické vody		
	plnění a doplňování nádrže kroupičky vodou, včetně nákladů na vodu		
	příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí		
	mytí vozovky tlakovou vodou		
	případné odkopání silnější vrstvy bláta		
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
20140			
cena:	Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně	m2	7,50
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava ručního nářadí na pracovišti		
	odkopání silnější vrstvy bláta		
	ruční zametení kartáči		
	uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici		
	výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky		
	úklid ručního nářadí na dopravní prostředek		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
	naložení na dopravní prostředek		
	neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)		
20150			
cena:	Čištění vozovek od nánosů - strojně	m2	23,57
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin		
	shrnování a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem		
	splach. zbytku nečistot tlak.vodou ke krajnici s případným naložením		
	očištění silničních mechanismů od bláta		
	příprava k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
	neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198)		

20197			
	Neodkladné zásahy	h	
cena:	dopravné osobním vozidlem	km	10,61
cena:	dopravné technologickým vozidlem	km	20,14
cena:	dopravné nákladním vozidlem	km	38,56
cena:	pronájem SDZ	ks/den	33,21
cena:	práce při výkonu	hod	273,16
20198			
	Doprava a poplatek za skládkování	t	
cena:	pravné na skládku m3 do 1km	m3	65,34
cena:	m3 do 2km	m3	81,41
cena:	m3 do 3km	m3	97,48
cena:	m3 do 4km	m3	113,54
cena:	m3 do 5km	m3	129,61
cena:	m3 do 6km	m3	145,68
cena:	m3 do 7km	m3	161,75
cena:	m3 do 8km	m3	177,81
cena:	m3 do 9km	m3	193,89
cena:	m3 do 10km	m3	209,95
cena:	m3 za každý další km	m3	16,07
cena:	skládkovné	t	524,88
20297			
cena:	Zabezpečení pracoviště (světelná šipka, souprava světel, kužely)	h	546,31
obsah:	mimo označení světelnou šipkou na vlaštním pracovním stroji		
21110			
cena:	Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m2)	m2	2,09
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka kameniva		
	plnění a doplňování sypače kamenivem		
	strojní posyp s možným přebytkem kameniva		
	případný doplňující ruční posyp v podélném směru		
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
	DZ omezující dovol. rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne		
21310			
cena:	Kalový zákryt "Slurry seal" 4 mm	m2	38,56
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka veškerého provozního materiálu		
	plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem		
	příprava pokladače na pracovišti k pokládce		
	provedení kalového zákrytu		
	příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
21320			
cena:	Kalový zákryt "Slurry seal" 6 mm	m2	42,32
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem		
	dodávka veškerého provozního materiálu		
	příprava pokladače na pracovišti k pokládce		
	provedení kalového zákrytu		
	příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		

21425			
cena:	Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m²	m ²	38,03
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek		
21445			
cena:	Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m²	m ²	40,17
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho dodávka veškerého provozního materiálu jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek		
21455			
cena:	Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m²	m ²	42,32
obsah:	označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem dodávka veškerého provozního materiálu příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- nivem v předepsaném množství hutnění příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de- montáž nástavců střík.tyčí zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek		
21499			
cena:	Řízení provozu a dozor	h	310,64
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště příprava pomůcek na pracovišti řízení provozu dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu doprava pracovníků z pracoviště		
21511			
cena:	Vysprávky výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem	t	3 588,48
obsah:	označení pracoviště dopravním značením dodávka veškerého provozního materiálu příprava vysprávkové soupravy na pracovišti spojovací postřik vyplnění kamenivem s převýšením, prolítí emulzí a posyp kam. drtí hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		

21512			
cena:	Vysprávkvy výtluuků asfaltovou emulzí a kamenivem do uprav. výtluuk	t	4 231,20
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka veškerého provozního materiálu		
	příprava vysprávkové soupravy na pracovišti		
	frézování výtluuků, vyčištění od uvolněného materiálu		
	spojovací postřik		
	vyplnění kamenivem s převýšením, prolitií emulzí a posyp kam. drtí		
	hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluuku		
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
21518			
cena:	Vysprávkvy výtluuků s použitím turbomechanizmů	t	3 599,20
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka veškerého provozního materiálu		
	příprava mechanismů, materiálů a náradí na pracovišti		
	vyčištění od uvoln. materiálu, plnění výtluuku kamenivem, zástřik emulzí		
	přejezd k dalšímu výtluuku		
	příprava mechanismů na odjezd z pracoviště		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
21599			
cena:	Řízení provozu a dozor	h	310,64
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště		
	příprava pomůcek na pracovišti		
	dodávka veškerého provozního materiálu		
	řízení provozu		
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		
	doprava pracovníků z pracoviště		
21711			
cena:	Vysprávkvy výtluuků asfaltovou směsí za horka do upravených výtluuk	t	5 013,16
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště		
	dodávka veškerého provozního materiálu		
	frézování výtluuku a vyčištění		
	provedení spojovacího postřiku		
	vyplnění výtluuku asf. betonem s převýšením pro hutnění		
	hutnění		
	přejezd k dalšímu výtluuku		
	příprava mechanismů na odjezd z pracoviště		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
21712			
cena:	Vysprávkvy výtluuků asfaltovou směsí za horka	t	3 620,62
obsah:	označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště		
	dodávka veškerého provozního materiálu		
	provedení spojovacího postřiku		
	vyplnění výtluuku asf. betonem s převýšením pro hutnění		
	hutnění		
	přejezd k dalšímu výtluuku		
	příprava mechanismů na odjezd z pracoviště		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		

21713			
cena:	Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za studena	t	14 675,29
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka veškerého provozního materiálu		
	příprava nářadí na pracovišti		
	vyplnění výtluku směsí		
	začištění okolí výtluku a hutnění		
	přejezd k dalšímu výtluku		
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
21799			
cena:	Řízení provozu a dozor	h	310,64
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště		
	příprava pomůcek na pracovišti		
	řízení provozu		
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		
	doprava pracovníků z pracoviště		
22323			
cena:	Podsypná vrstva ze štěrkopísku - tl. 15 cm	m2	144,62
obsah:	dovoz potřebného objemu štěrkopísku		
	označení pracoviště dopravním značením		
	rozprostření štěrkopísku v předepsané tl.		
	vyrovnání do potřebné nivelety		
	zhutnění vrstvy štěrkopísku		
	úklid pracoviště		
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho		
22331			
cena:	Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm	m2	294,58
obsah:	dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem		
	označení pracoviště dopravním značením		
	očištění ložné plochy		
	rozprostření obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě		
	zhutnění vrstvy obal. Kameniva		
	úklid pracoviště		
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho		
22342			
cena:	Podkladní vrstva ze štěrku - tl. 10 cm	m2	82,48
obsah:	dovoz potřebného objemu štěrku zrnitosti 32/63		
	označení pracoviště dopravním značením		
	rozprostření štěrku v požadované tl. a niveletě		
	zhutnění podkl. vrstvy štěrku		
	zrušení doprav.značení vč. naložení značek,		
	případně jeho ponechání do další pracovní fáze		
22362			
cena:	Spojovací postřík z asfaltové emulze do 0.8 kg/m2	m2	17,13
obsah:	dovoz potřebného objemu předepsané emulze		
	označení pracoviště dopravním značením		
	vyčištění podkladu před postříkem		
	provedení spojovacího postříku v předepsaném dávkování a teplotě		
	vhodným strojem (vysokotlaký rozstříkovač, stroj pro turbo vysprávky a pod.)		
	úklid pracoviště		
	zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho		

22613			
cena:	Frézování ploch do hloubky 4 cm	m2	73,91
obsah:	označení pracoviště doprav.značením		
	příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení		
	vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu		
	při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek		
	(jinak navazují práce dle NS 229)		
	vyčištění a úklid odfrézované plochy		
	odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii		
	celkový úklid pracoviště		
	zrušení doprav.značení vč. naložení značek,		
	případně jeho ponechání do další pracovní fáze		
22615			
cena:	Frézování ploch do hloubky 6 cm	m2	102,83
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22613		
22699			
cena:	Řízení provozu a dozor	h	310,64
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště		
	příprava pomůcek na pracovišti		
	řízení provozu		
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		
	doprava pracovníků z pracoviště		
22712			
cena:	Odstr. asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků	m2	212,09
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava kompresoru, příprava náradí		
	vysekání označených výtluků, odstranění narušené části vozovky		
	vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsi na dopr. prostředek		
	případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům		
	odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii		
	úklid pracoviště		
	zrušení dopravního značení vč. naložení značek, případně jeho		
	ponechání do další pracovní fáze		
22799			
cena:	Řízení provozu a dozor	h	310,64
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště		
	příprava pomůcek na pracovišti		
	řízení provozu		
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		
	doprava pracovníků z pracoviště		
	doprava pracovníků z pracoviště		
22811			
cena:	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm	bm	102,83
obsah:	označení pracoviště doprav.značením		
	příprava pily na asfalt		
	vlastní řezání krytu		
	úklid pracoviště		
	přesun k dalším označeným místům		
	očištění pily, naložení na dopr. prostředek		
	zrušení dopravního značení s naložením značek		
22812			
cena:	Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm	bm	158,53
obsah:	náplň práce stejná jako u NS 22811		

22817			
cena:	Frézování spár a prasklin	bm	43,92
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava frézky na spáry		
	vlastní frézování		
	úklid pracoviště		
	přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám		
	očištění frézky, naložení na doprav. prostředek		
	zrušení doprav. značení s naložením značek, případně ponechání do další		
	pracovní fáze (bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831)		
22831			
cena:	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	bm	63,20
obsah:	označení pracoviště doprav. značením		
	příprava tavícího kotle a ručního náradí, ohřev zálivkové hmoty,		
	vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhřátí		
	vlastní zalévání spar, úklid pracoviště		
	přejezd k dalším označeným místům		
	očištění pracov. zařízení		
	zrušení doprav. značení vč. naložení na dopr. prostředek, odjezd		
	práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce		
	dle NS 22817		
22899			
cena:	Řízení provozu a dozor	h	310,64
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště		
	příprava pomůcek na pracovišti		
	řízení provozu		
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		
	doprava pracovníků z pracoviště		
	doprava pracovníků z pracoviště		
22910			
cena:	Naložení na nákladní automobil a odvoz	t	316,01
obsah:	dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615		
	jestliže fréza nemá samonakládací pás		
	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava stroje na pracovišti		
	nakládání a pojiždění		
	očištění vozovky		
	příprava stroje k odjezdu, úklid nářadí		
	zrušení doprav. značení s naložením značek		
	odjezd z pracoviště, odvoz a uložení materiálu na deponii		
22911			
cena:	Ruční nakládání	t	423,12
obsah:	označení pracoviště dopravními značkami		
	ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek		
	očištění pracoviště		
	zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr. prostředek		
	odvoz naloženého materiálu vč. uložení na deponii, odjezd z pracoviště		

22998	Doprava a poplatek za skládkování	t	
cena:	dopravné na skládku m3 do 1km	m3	65,34
cena:	m3 do 2km	m3	81,41
cena:	m3 do 3km	m3	97,48
cena:	m3 do 4km	m3	113,54
cena:	m3 do 5km	m3	129,61
cena:	m3 do 6km	m3	145,68
cena:	m3 do 7km	m3	161,75
cena:	m3 do 8km	m3	177,81
cena:	m3 do 9km	m3	193,89
cena:	m3 do 10km	m3	209,95
cena:	m3 za každý další km	m3	16,07
cena:	skládkovné	t	846,24
23120			
cena:	Dlažba z kostek drobných	m2	1 365,77
obsah:	doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii		
	poblíž pracoviště		
	dodávka kostek a dalšího provozního materiálu		
	označení pracoviště doprav.značením		
	příprava ručního nářadí		
	dovoz materiálu ručně na pracoviště		
	rozprostření lože		
	kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN		
	vyplnění spar pískem		
	hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů		
	úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu		
	zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek		
23420			
cena:	Rozebrání dlažby z kostek drobných	m2	155,33
obsah:	označení pracoviště doprav.značením		
	příprava ručního nářadí		
	rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače		
	očištění kostek		
	vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením		
	odvoz kostek na deponii		
	uklizení pracoviště,uklizení nářadí		
	zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek		
23099			
cena:	Rízení provozu a dozor	h	310,64
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště		
	příprava pomůcek na pracovišti		
	řízení provozu		
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		
	doprava pracovníků z pracoviště		
	doprava pracovníků z pracoviště		

3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Měrná cena bez DPH+4,1%
31110			
cena:	Čištění SDZ mytím strojně	ks	41,78
obsah:	plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště		
	označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66)		
	příprava stroje na pracovišti k mytí		
	přesun k další dopravní značce		
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště		
	zrušení dopr. značení (dle TP 66)		
31120			
cena:	Čištění SDZ mytím ručně	ks	70,69
obsah:	naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště		
	označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66)		
	příprava stroje na pracovišti k mytí		
	přesun k další doprav.značce		
	příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště		
	zrušení doprav.značení (dle TP 66),odjezd z pracoviště		
31210			
cena:	Nátěr rubu SDZ včetně stojanu	ks	187,46
obsah:	označení pracoviště doprav.značením		
	příprava a ředění barvy,příprava ostatního materiálu a nářadí		
	očištění rubu stojanu a značky		
	natření fermezovou barvou na konstrukce		
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek		
	přesun k další SDZ		
	očištění štětců a ostatních pomůcek		
	zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek		
31220			
cena:	Nátěr rubu SDZ včetně očištění	ks	134,97
obsah:	označení pracoviště doprav.značením		
	příprava barev a ostatního materiálu a nářadí		
	očištění rubu značky		
	natření rubu značky fermezovou barvou na konstrukce		
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek		
	přesun k další SDZ		
	očištění štětců a ostatních pomůcek		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek		
31230			
cena:	Nátěr stojanu SDZ včetně očištění	ks	134,97
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava barev a ostatního materiálu a nářadí		
	očištění stojanu SDZ		
	natření stojanu značky fermezovou barvou na konstrukce		
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek		
	přesun k další SDZ		
	očištění štětců a ostatních pomůcek		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek		

31335			
cena:	Výměna SDZ na původním stojanu	ks	256,01
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky		
	demontáž původní značky		
	montáž nové značky		
	zrušení dopravního značení		
	Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1		
	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem,		
cena:	kulatá značka - typ B	ks	1 258,65
cena:	trojúhelník - typ A	ks	1 151,53
cena:	dodatková tabule - typ E2	ks	894,45
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	1 901,37
cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	2 115,60
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	1 472,89
cena:	tabule - typ IP 14	ks	3 700,96
cena:	tabule - typ IP 16	ks	3 909,84
31350			
cena:	Narovnění stojanu SDZ	ks	170,32
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava ručního nářadí na pracovišti		
	vyrovnání deformovaného stojanu značky		
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek		
	zrušení dopravního značení		
31360			
cena:	Vyrovnání SDZ	ks	177,81
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava ručního nářadí na pracovišti		
	demontáž štítu značky ze stojanu		
	vyrovnání deformované značky na rovné desce		
	montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky		
	uložení ručního nářadí na dopravní prostředek		
	zrušení dopravního značení		
31635			
cena:	Zřizování SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce)	ks	1 242,58
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava stroje a nářadí		
	vyhloubení otvoru pro patku značky		
	osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování		
	upravení a urovnání terénu kolem značky		
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
	Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1		
	provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, .		
	činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností		
	7 let v základní velikosti		
cena:	kulatá značka - typ B	ks	1 258,65
cena:	trojúhelník - typ A	ks	1 151,53
cena:	dodatková tabule - typ E2	ks	894,45
cena:	směrová šipka 1ř. - typ IS 3a	ks	1 901,37
cena:	směrová šipka 2ř. - typ IS 3b	ks	2 115,60
cena:	místní tabule - typ IS 12	ks	1 472,89
cena:	tabule - typ IP 14	ks	3 700,96
cena:	tabule - typ IP 16	ks	3 909,84

31810			
cena:	Oprava stojanu SDZ s výměnou patky	ks	717,70
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava pojízdné dílny na pracovišti		
	demontáž značky ze sloupku		
	demontáž poškozené patky		
	montáž nové patky a sloupku, montáž značky		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
31910			
cena:	Likvidace SDZ	ks	257,09
obsah:	označení pracoviště		
	příprava nářadí z pojízdné dílny		
	demontáž štítu značky a uložení do dílny		
	obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem		
	urovnání terénu v prostoru bývalé značky		
	příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
32110			
cena:	Mytí velkoplošných značek strojně	m2	41,78
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu		
	příprava stroje na pracovišti k mytí		
	mytí značek		
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
32220			
cena:	Nátěr rubu velkoplošné značky	m2	148,89
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí		
	zběžné očištění rubu značky		
	natření fermezovou barvou na konstrukce		
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek		
	očištění štětců a ostatních pomůcek		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
32230			
cena:	Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ	m2	170,32
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí		
	očištění nosné konstrukce		
	natření fermezovou barvou na konstrukce		
	naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek		
	očištění štětců a ostatních pomůcek		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
32325			
cena:	Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci	m2	4 338,32
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky		
	demontáž původní značky		
	montáž nové značky (včetně dodávky materiálu)		
	uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		

32525			
cena:	Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce	m2	7 487,61
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti		
	dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce		
	vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce		
	osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření		
	přípevnění značky na nosnou konstrukci		
	kontrola svislého i vodorovného vyrovnaní		
	příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
32580			
cena:	Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce	m2	723,06
obsah:	označení pracoviště		
	příprava autojeřábu a nářadí		
	demontáž štítu značky		
	odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce		
	demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil		
	urovnání terénu v prostoru bývalé značky		
	příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
36710			
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení	m2	151,04
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	očištění vozovky		
	rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů		
	řízení dopravy		
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou		
	očištění šablony a pomůcek		
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
36712			
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení	m2	155,33
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	očištění vozovky		
	rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů		
	řízení dopravy		
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou		
	očištění šablony a pomůcek		
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
36720			
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné - obnova	m2	143,54
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	očištění vozovky		
	položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů		
	řízení dopravy		
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou		
	očištění šablony a pomůcek		
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		

36722			
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- obnova	m2	148,89
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	očištění vozovky		
	položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položeni kuželů		
	řízení dopravy		
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou		
	očištění šablony a pomůcek		
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
36740			
cena:	Vodorovné dopravní značky plošné z plastů	m2	423,12
36799			
cena:	Řízení provozu a dozor	h	310,64
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště		
	příprava pomůcek na pracovišti		
	řízení provozu		
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		
	doprava pracovníků z pracoviště		
37710			
cena:	VDZ - dělicí čáry 12 cm - zřízení včetně předznačení	bm	12,64
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti		
	rozměřování a vyznačování trasy barvou		
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů		
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou		
	sběr dopravních kuželů s naložením		
	očištění značkovače		
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
37712			
cena:	VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení	bm	13,81
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti		
	rozměřování a vyznačování trasy barvou		
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů		
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou		
	sběr dopravních kuželů s naložením		
	očištění značkovače		
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
37720			
cena:	VDZ - dělicí čáry 12 cm - obnova	bm	11,68
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti		
	provedení značení		
	rozmístění dopravních kuželů		
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou		
	sběr dopravních kuželů s naložením		
	očištění značkovače		
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		

37722			
cena:	VDZ - dělicí čáry 12 cm s balotinou - obnova	bm	12,75
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti		
	provedení značení s posypem balotinou		
	rozmístění dopravních kuželů		
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou		
	sběr dopravních kuželů s naložením		
	očištění značkovače		
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
37799			
cena:	Řízení provozu	h	310,64
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště		
	příprava pomůcek na pracovišti		
	řízení provozu		
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		
	doprava pracovníků z pracoviště		
38710			
cena:	VDZ - vodící proužky 25 cm - zřízení vč. předznačení	bm	26,67
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti		
	rozměřování a vyznačování trasy barvou		
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů		
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou		
	sběr dopravních kuželů s naložením		
	očištění značkovače		
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
38712			
cena:	VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - zřízení vč. předznačení	bm	27,74
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti		
	rozměřování a vyznačování trasy barvou		
	provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů		
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou		
	sběr dopravních kuželů s naložením		
	očištění značkovače		
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
38720			
cena:	VDZ - vodící proužky 25 cm - obnova	bm	25,17
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti		
	provedení značení		
	rozmístění dopravních kuželů		
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou		
	sběr dopravních kuželů s naložením		
	očištění značkovače		
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		

38722			
cena:	VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - obnova	bm	26,24
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti		
	provedení značení s posypem balotinou		
	rozmístění dopravních kuželů		
	plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou		
	sběr dopravních kuželů s naložením		
	očištění značkovače		
	příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
38799			
cena:	Řízení provozu	h	310,64
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště		
	příprava pomůcek na pracovišti		
	řízení provozu		
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		
	doprava pracovníků z pracoviště		
38910			
cena:	Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním	m2	316,01
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava frézky na pracovišti		
	frézování		
	naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek		
	očištění vozovky		
	příprava frézky k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		

4 **BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ**

NS	Název činnosti	Tech. jed.	Měrná cena bez DPH + 4,1%
41110			
cena:	Čištění svodidel mytím strojně	bm	5,79
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem		
	dodávka vody		
	příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů		
	čištění svodidla mytím		
	přejezd k jednotlivým úsekům svodidel		
	příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
41210			
cena:	Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním	bm	148,89
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev		
	očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem		
	stříkání, přesun podél svodidla		
	příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
41220			
cena:	Nátěr svodidel s očištěním - štětcem	bm	176,75
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava nátěrových hmot a pomůcek		
	očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem		
	ruční nátěr oboustranně		
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
41310			
cena:	Ocelová svodidla - zřízení souvisle	bm	1 349,70
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka materiálu		
	vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase		
	příprava beranidla k práci		
	osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky		
	přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění		
	montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky		
	příprava beranidla k odjezdu		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
41320			
cena:	Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě	bm	1 494,31
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka materiálu		
	vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase		
	příprava beranidla k práci		
	osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky		
	přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění		
	montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky		
	příprava beranidla k odjezdu		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		

41410			
cena:	Ocelová svodidla - opravy, rovnání	bm	390,99
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka spojovacího materiálu a sloupků		
	příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti		
	nahřívání deformované části svodidla		
	rovnání svodidla za tepla		
	příprava dílny na odjezd		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
41420			
cena:	Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice	bm	958,72
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava náradí z pojízdné dílny		
	demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání		
	vyrovnání sloupků a spojek		
	montáž nové svodnice		
	vyrovnání směru a výšky svodidla		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
41910			
cena:	Ocelová svodidla - likvidace	bm	251,73
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava náradí z pojízdné dílny		
	demontáž svodnic a spojek		
	vytažení sloupků		
	naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz		
	zrušení dopravního značení na skládku SÚS		
42210			
cena:	Nátěr zábradlí včetně očištění	bm	153,18
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka nátěrových hmot		
	příprava nátěrových hmot a pomůcek		
	očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem		
	ruční nátěr barvou		
	příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vmytí štětců, uklizení prázdných obalů		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
42310			
cena:	Osazení zábradlí včetně dodání	bm	1 349,70
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava kompresoru PKD 6 a dalšího náradí		
	rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí		
	vysekání otvorů sbíjecím kladivem		
	zasazení sloupků zábradlí do vysekaných otvorů		
	ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování		
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
42910			
cena:	Zábradlí - likvidace	bm	273,16
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti		
	jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek		
	příprava dílny na odjezd		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		

44110			
cena:	Nástavce na svodidla - čištění	ks	15,96
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	nákup technologické vody		
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem		
	příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů		
	čištění nástavců na svodidla mytím		
	přejezd k jednotlivým nástavcům		
	příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
44310			
cena:	Nástavce na svodidla - zřízení	ks	262,45
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka nástavců včetně dalšího materiálu		
	příprava materiálu a náradí na pracovišti		
	osazení a přišroubování nástavce		
	přejezd k jednotlivým nástavcům		
	příprava k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
44410			
cena:	Nástavce na svodidla z PE - rovnání	ks	40,70
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava náradí		
	uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu		
	narovnání nástavce, dotažení šroubu		
	přejezdy k jednotlivým nástavcům		
	uklizení ručního náradí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
44510			
cena:	Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky	ks	78,73
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	demontáž poškozené odrazky		
	montáž nové odrazky		
	eventuelně nalepení folie		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
44910			
cena:	Nástavce na svodidla - demontáž	ks	52,49
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava náradí		
	uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu		
	demontáž nástavce		
	přejezdy k jednotlivým nástavcům		
	uklizení ručního náradí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
45110			
cena:	Směrové sloupky - čištění strojně	ks	37,50
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka technologické vody		
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem		
	příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů		
	čištění sloupku mytím		
	přejezd k jednotlivým sloupkům		
	příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		

45120			
cena:	Směrové sloupky - čištění ručně	ks	31,06
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka technologické vody		
	plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu		
	čištění sloupku mytím		
	přejezd k jednotlivým sloupkům		
	příprava k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
45310			
cena:	Směrové sloupky - zřízení	ks	245,30
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava náradí		
	rozměření a označení míst pro umístění sloupků		
	vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí		
	dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu		
	osazení, směrové a výškové vyrovnání		
	zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění		
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
45321			
cena:	Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky	ks	380,28
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava náradí		
	rozměření a označení míst pro umístění sloupků		
	vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí		
	vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění		
	úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku		
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek		
45330			
cena:	Směrové sloupky - znovuosazení	ks	46,06
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	obnova otvoru ručním náradím, vyčištění otvoru		
	zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění		
	příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení náradí		
	zrušení dopravního značení		
45410			
cena:	Směrové sloupky - vyrovnání	ks	36,42
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava ručního náradí		
	vyrovnaní, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnaní terénu		
	uklizení ručního náradí		
	zrušení dopravního značení		
45510			
cena:	Směrové sloupky - výměna 1 odrazky	ks	73,91
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	demontáž poškozené odrazky		
	montáž nové odrazky		
	eventuelně nalepení folie		
	zrušení dopravního značení		

46210			
cena:	Bílení stromu	ks	84,62
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu		
	příprava barvy, nalití do kbelíku		
	očištění kůry stromu kartáčem		
	nátěr pruhu barvou		
	plnění a doplňování kbelíku barvou		
	očištění nářadí, vymytí štětců		
	zrušení dopravního značení		
46720			
cena:	Směr. tabule s el. zařízením (dodávka ráce)	sada/den	524,88
obsah:	denní kontrola funkčnosti, včetně dopravného		
	pravidelná výměna a dobíjení baterií		
	drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.)		
cena:	v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí	sada/den	208,89
cena:	v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí	sada/den	316,01
46910			
cena:	Odrazník 30 x 30 - likvidace	ks	277,44
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava nářadí a nakladače na pracovišti		
	odkopání zeminy a uvolnění odrazníku		
	uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek		
	zaházení jámy po odrazníku, urovnání terénu		
	zrušení dopravního značení		
46920			
cena:	Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace	ks	127,47
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava nářadí a nakladače na pracovišti		
	odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku		
	uvázání směr. sloupku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek		
	zaházení jámy po směrovém sloupku		
	zrušení dopravního značení		
46998			
	Doprava a poplatek za skládkování	t	
	dopravné na skládku		
cena:	m3 do 1km	m3	65,34
cena:	m3 do 2km	m3	81,41
cena:	m3 do 3km	m3	97,48
cena:	m3 do 4km	m3	113,54
cena:	m3 do 5km	m3	129,61
cena:	m3 do 6km	m3	145,68
cena:	m3 do 7km	m3	161,75
cena:	m3 do 8km	m3	177,81
cena:	m3 do 9km	m3	193,89
cena:	m3 do 10km	m3	209,95
cena:	m3 za každý další km	m3	16,07
cena:	skládkovné	t	524,88

48310			
cena:	Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)	ks	2 560,14
obsah:	dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu		
	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava nářadí		
	určení místa pro osazení zrcadla		
	vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla		
	osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování		
	montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla		
	upravení a urovnání terénu kolem stojanu zrcadla		
	příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení		
	Dodávka zrcadel:		
cena:	kulaté zrcadlo o průměru 900 mm	ks	8 462,39
cena:	obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm	ks	12 747,15
48410			
cena:	Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu	ks	632,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava pojízdné dílny na pracovišti		
	nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla		
	nátěr opravených míst		
	kontrola nastavení zrcadla, seřízení		
	uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny		
	zrušení dopravního značení		
48510			
cena:	Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)	ks	1 060,48
obsah:	dodávka zrcadla		
	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava pojízdné dílny na pracovišti		
	nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla		
	nátěr opravených míst		
	kontrola nastavení zrcadla, seřízení		
	uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny		
	zrušení dopravního značení		
	Dodávka zrcadla:		
cena:	zrcadlo o průměru 1200 mm	ks	2 131,67
48910			
cena:	Dopravní zrcadlo - odstranění	ks	524,88
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava nářadí a nakladače na pracovišti		
	odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem		
	uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače		
	vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek		
	zaházení jámy po stojanu zrcadla		
	zrušení dopravního značení		

5 **SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ**

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Měrná cena bez DPH + 4,1%
51110			
cena:	Krajnice zpevněná - čištění strojní	m2	1,18
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava stroje na pracovišti k zametání		
	zametání vozovky		
	příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení		
51310			
cena:	Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu	m2	3,00
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava seřezávače krajnic k práci		
	seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu		
	příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
51321			
cena:	Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu	m2	22,50
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava seřezávače krajnic k práci		
	seřezávání krajnice s naložením seřezaného nánosu		
	a drnu na dopavní prostředek		
	odvoz seřezaného nánosu		
	příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
51398			
	Doprava a poplatek za skládkování	t	
obsah:	dopravné		
cena:		m3 do 1km	m3 65,34
cena:		m3 do 2km	m3 81,41
cena:		m3 do 3km	m3 97,48
cena:		m3 do 4km	m3 113,54
cena:		m3 do 5km	m3 129,61
cena:		m3 do 6km	m3 145,68
cena:		m3 do 7km	m3 161,75
cena:		m3 do 8km	m3 177,81
cena:		m3 do 9km	m3 193,89
cena:		m3 do 10km	m3 209,95
cena:		m3 za každý další km	16,07
cena:	skládkovné	t	267,80
51710			
cena:	Krajnice nezpevněná - zřízení - šterkopísek tl. 8 cm	m2	192,81
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodání šterkopísku		
	příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti		
	rozprostření kameniva v požadované tloušťce		
	v příčném i podélném směru		
	hutnění a kropení		
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek		
	na dopr. prostředek		

51720			
cena:	Krajnice nezpevněná - zřízení - šterkodrt' tl. 8 cm	m2	182,10
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka šterkodrti		
	příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti		
	rozprostření kameniva v požadované tloušťce		
	v příčném i podélném směru		
	hutnění a kropení		
	příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení s naložením značek		
	na dopr. prostředek		
51730			
cena:	Svahování	m2	104,97
obsah:	označení pracoviště		
	příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci		
	provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje		
	příprava univerzálního dokončovacího stroje		
	k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
51799			
cena:	Řízení provozu	h	310,64
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště		
	příprava pomůcek na pracovišti		
	řízení provozu		
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		
	doprava pracovníků z pracoviště		
52097			
cena:	Čištění příkopů od odpadků ručně	h	310,64
obsah:	sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek		
	odvoz odpadků a uložení na skládku		
52110			
cena:	Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou	bm	11,24
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní		
	najetí nad příkop, spuštění, čištění příkopu		
	zvedání frézy při přeježdění překážek		
	zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení		
	frézy do polohy pro převoz		
	zrušení dopravního značení		
52220			
cena:	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m	bm	52,49
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava hlubiče na pracovišti		
	najetí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu		
	zvedání hlubiče při přeježdění překážek		
	zvednutí hlubiče, očištění		
	zrušení dopravního značení		

52298			
	Doprava a poplatek za skládkování	t	
obsah:	dopravné		
cena:	m3 do 1km	m3	65,34
cena:	m3 do 2km	m3	81,41
cena:	m3 do 3km	m3	97,48
cena:	m3 do 4km	m3	113,54
cena:	m3 do 5km	m3	129,61
cena:	m3 do 6km	m3	145,68
cena:	m3 do 7km	m3	161,75
cena:	m3 do 8km	m3	177,81
cena:	m3 do 9km	m3	193,89
cena:	m3 do 10km	m3	209,95
cena:	m3 za každý další km		16,07
cena:	skládkovné	t	524,88
52299			
cena:	Řízení provozu	h	310,64
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště		
	příprava pomůcek na pracovišti		
	řízení provozu		
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		
	doprava pracovníků z pracoviště		
53121			
cena:	Rigoly - čištění nánosů tl. 10cm - ručně	bm	26,24
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava ručního nářadí		
	čištění rigolových tvárnic od nánosů a trávy		
	odkopáváním s přesunem na krajnici		
	dočištění vymetením		
	uklizení nářadí		
	zrušení dopravního značení		
53122			
cena:	Rigoly - čištění nánosů tl. 10cm - strojně	bm	24,10
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava autokropičky k čištění rigolů		
	příprava ručního nářadí		
	čištění rigolových tvárnic od nánosů proudem vody		
	dočištění odkopáním trsů trávy a vymetením		
	příprava autokropičky k odjezdu		
	zrušení dopravního značení		
53198			
	Doprava a poplatek za skládkování	t	
obsah:	dopravné		
cena:	m3 do 1km	m3	65,34
cena:	m3 do 2km	m3	81,41
cena:	m3 do 3km	m3	97,48
cena:	m3 do 4km	m3	113,54
cena:	m3 do 5km	m3	129,61
cena:	m3 do 6km	m3	145,68
cena:	m3 do 7km	m3	161,75
cena:	m3 do 8km	m3	177,81
cena:	m3 do 9km	m3	193,89
cena:	m3 do 10km	m3	209,95
cena:	m3 za každý další km		16,07
cena:	skládkovné	t	524,88

53710			
cena:	Zřízení dlážděného rigolu	m2	899,80
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava nářadí, tvárnic a písku		
	urovnání a vyspádování terénu, rozprostření písku		
	do potřebné tloušťky		
	vyrovnání, proměření a úprava spádu lože		
	dodání tvárnic		
	nasazení tvárnic, vyrovnání, vyspádování, úprava		
	terénu kolem rigolu		
	přesun nářadí a materiálu		
	zrušení dopravního značení		
55110			
cena:	Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění	bm	257,09
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava ručního nářadí		
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí		
	ukládání nánosů na krajnici		
	očištění ručního nářadí		
	zrušení dopravního značení		
	směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby		
55130			
cena:	Propustek - průměr do 50 cm - čištění	bm	208,89
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava ručního nářadí		
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí		
	ukládání nánosů na krajnici		
	očištění ručního nářadí		
	zrušení dopravního značení		
55140			
cena:	Propustek - průměr nad 120 cm - čištění	bm	385,63
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava ručního nářadí		
	čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí		
	ukládání nánosů na krajnici		
	očištění ručního nářadí		
	zrušení dopravního značení		
55198			
	Doprava a poplatek za skládkování	t	
obsah:	dopravné		
cena:		m3 do 1km	m3 65,34
cena:		m3 do 2km	m3 81,41
cena:		m3 do 3km	m3 97,48
cena:		m3 do 4km	m3 113,54
cena:		m3 do 5km	m3 129,61
cena:		m3 do 6km	m3 145,68
cena:		m3 do 7km	m3 161,75
cena:		m3 do 8km	m3 177,81
cena:		m3 do 9km	m3 193,89
cena:		m3 do 10km	m3 209,95
cena:		m3 za každý další km	m3 16,07
cena:	skládkovné	t	524,88

55610			
cena:	Zemní práce - těžení	m3	256,01
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava nářadí a mechanizace		
	těžení se současným ukládáním vytěžené zeminy		
	v dosahu ramene rypadla		
	ruční dočišťování a úprava terénu		
	očištění nářadí a rypadla, příprava k odjezdu		
	z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
55620			
cena:	Zemní práce - přesun	m3	223,88
obsah:	příprava dozeru na pracovišti		
	přemístění výkopku do vzdálenosti max. 60 m		
	zásyp jam, zářezů nebo rýh		
	rozprostření ornice na pláni nebo svahu		
	úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo násypech		
	očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště		
55630			
cena:	Zemní práce - uložení	m3	104,97
obsah:	příprava dozeru na pracovišti		
	rozprostření dovezené zeminy		
	očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště		
56110			
cena:	Silniční kanalizace - čištění	bm	127,47
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	plnění a doplňování kropičky vodou		
	rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou		
	svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu		
	zrušení dopravního značení		
58121			
cena:	Vpustě silně znečištěné - čištění ruční	ks	615,94
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	naplnění a doplňování kropičky vodou		
	příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice		
	ruční čištění vpustí, čištění okolí vpustí a propláchnutí		
	vpustí tlakovou vodou		
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu		
	z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
58122			
cena:	Vpustě silně znečištěné - čištění strojní	ks	738,05
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava fekálního vozu a pomocného nářadí		
	vytáhnutí nečistot savicí fekálního vozu		
	ruční čištění okolí vpustí		
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu		
	z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		

58141			
cena:	Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční	ks	583,80
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	naplnění a doplňování kropičky vodou		
	příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice		
	ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a		
	propláchnutí tlakovou vodou		
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu		
	z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
58142			
cena:	Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní	ks	738,05
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	naplnění a doplňování kropičky vodou		
	otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu		
	do revizní šachty tlakovou vodou		
	sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou		
	spoj. kanalizaci ke vpustí		
	uzavření revizní šachty, očištění okolí		
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu		
	z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
59410			
cena:	Silniční obruby - oprava	bm	257,09
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava materiálu a nářadí		
	odstranění uvolněných nebo poškozených obrub,		
	odstranění bet. lože		
	uložení obrub, vyrovnání, spárování		
	oprava jiných závad		
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu		
	z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
59710			
cena:	Silniční obruby - zřízení	bm	417,76
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava materiálu a nářadí		
	určení směru a rozměření		
	úprava betonového lože, kladení obrubníků		
	spárování, úprava okolního terénu		
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu		
	z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
59910			
cena:	Silniční obruby - rozebrání	bm	187,46
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava nářadí a mechanizace		
	rozebrání obrub, očištění obrubníků		
	vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek		
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu		
	z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		

6 MOSTY

NS	Název činnosti							
----	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

NS	Název činnosti			
----	-------------------	--	--	--

8 SADOVNICTVÍ

NS	Název činnosti	Tech.jed.	Měrná cena bez DPH + 4,1%
81010			
cena:	Štěpkování	h	1 060,48
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava a seřízení štěpkovače, kontrola bezpečnostních prvků		
	přibližování odpadového dřeva ke štěpkovači		
	štěpkování		
	přesun na další stanoviště		
	zrušení dopravního značení		
81020			
cena:	Likvidace polomů	h	305,29
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily		
	řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu		
	doplňování oleje do pily		
	očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
81030			
cena:	Zpracování odpadového dřeva	h	299,93
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily		
	řezání kmenů a větví poražených stromů na díly vhodné délky pro přepravu		
	doplňování oleje do pily		
	očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
81097			
cena:	Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů	km	113,54
81099			
cena:	Řízení provozu	h	310,64
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště		
	příprava pomůcek na pracovišti		
	řízení provozu		
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		
	doprava pracovníků z pracoviště		
82110			
cena:	Vysazování včetně kůlu a chrániče	ks	310,64
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava nářadí, stromků a kůlů		
	dodávka sazenic, kůlů a chrániček		
	sestrižení kořenů, usazení stromku do jamky, zasypávání se současným protřepáváním zeminy		
	hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, zalití vodou		
	přípevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava korunky seříznutím		
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		

82210			
cena:	Údržba - zalévání	ks	31,06
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka technologické vody		
	plnění a doplňování kropičky vodou		
	příprava kropičky k zalévání		
	zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky		
	přejezd mezi stromy		
	příprava k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
82310			
cena:	Rez a průklest ze země	ks	203,53
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních		
	prvků pily		
	prořezání koruny stromu		
	zatření řezů barvou		
	soustředění odřezaných větví na hromadu		
	uložení pily		
	zrušení dopravního značení		
82320			
cena:	Rez a průklest ve výškách	ks	369,57
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních		
	prvků pily		
	řízení dopravy		
	prořezání koruny stromu		
	zatření řezů barvou		
	soustředění odřezaných větví na hromadu		
	uložení pily		
	zrušení dopravního značení		
	Použití vysokozdvizné plošiny se oceňuje podle NS 82397		
82397			
cena:	Použití vysokozdvizné plošiny	h	744,48
82410			
cena:	Ochrana proti škůdcům - osazení chráničů	ks	84,62
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka chrániček		
	příprava obalového materiálu		
	nasazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče		
	přesun k dalšímu stromku		
	zrušení dopravního značení		
82420			
cena:	Ochrana proti škůdcům - postřiky	ks	52,49
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	napuštění vody do nádrže postřikovače, nalití a		
	dodávka postřiku		
	rozmíchání postřiku		
	příprava postřikovače na pracovišti		
	postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a		
	od okraje stromu k jeho vnitřní části		
	přejezd k dalšímu stromu		
	příprava k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		

82497			
cena:	Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí	h	262,45
obsah:	kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání alejí		
	oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej soukromým zájemcům		
	všeobecná kontrola stromů, evidence poškozených stromů, určování postřiků		
82830			
cena:	Likvidace pařezů - do průměru 500 mm	ks	739,12
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava traktoru s frézou		
	nájezd nad pařez, frézování		
	přejezd mezi pařezy		
	malá oprava		
	příprava k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
82840			
cena:	Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm	ks	3 481,36
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava traktoru s frézou		
	nájezd nad pařez, frézování		
	přejezd mezi pařezy		
	malá oprava		
	příprava k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
82920			
cena:	Kácení včetně odvětvění - do průměru 300 mm	ks	524,88
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily		
	řízení dopravy		
	určení směru a místa pádu stromu		
	naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu		
	odvětvění, rozřezání silných větví a kmene		
	uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m		
	zrušení dopravního značení		
82930			
cena:	Kácení včetně odvětvění - průměr 300 - 500 mm	ks	5 023,88
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily		
	řízení dopravy		
	určení směru a místa pádu stromu		
	naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu		
	odvětvění, rozřezání silných větví a kmene		
	uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m		
	zrušení dopravního značení		
82940			
cena:	Kácení včetně odvětvění - průměr nad 500 mm	ks	9 201,51
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních prvků pily		
	řízení dopravy		
	určení směru a místa pádu stromu		
	naříznutí, zářez klínu, doříznutí, usměrnění pádu stromu		
	odvětvění, rozřezání silných větví a kmene		
	uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m		
	zrušení dopravního značení		

82999			
cena:	Rízení provozu	h	310,64
obsah:	doprava pracovníků na pracoviště		
	příprava pomůcek na pracovišti		
	řízení provozu		
	dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu		
	doprava pracovníků z pracoviště		
83110			
cena:	Vysazování keřů do jamek	m2	32,14
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava nářadí a keřů		
	dodávka keřů		
	sestřížení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání		
	se současným protřepáváním zeminy		
	hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky,		
	zalití vodou		
	očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu		
	z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
83210			
cena:	Údržba keřů - zalévání	m2	10,61
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka technologické vody		
	plnění a doplňování kropičky vodou		
	příprava kropičky k zalévání		
	zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky		
	přejezd mezi skupinami keřů		
	příprava k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
83310			
cena:	Keře - průklest	m2	35,35
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních		
	prvků pily		
	provedení průklestu - odstranění zaschlých a		
	poškozených částí keře		
	odstranění přehoustlých a slabých výhonů		
	přechod k další skupině keřů		
	uložení motorové pily		
	zrušení dopravního značení		
83910			
cena:	Keře - likvidace řezáním	m2	20,89
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků		
	vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů		
	chemické ošetření řezů		
	příprava k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
83920			
cena:	Keře - likvidace vytrháváním	m2	37,50
obsah:	příprava grejdrů, montáž a seřízení rozrývače		
	vytrhávání keřů rozrývačem		
	odstranění keřů mimo upravovanou plochu, navršení		
	na hromadu		
	úprava plochy radlicí		

84110			
cena:	Zakládání travních porostů	m2	20,35
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	dodávka osiva		
	příprava pomocných nádob a travního semena		
	plnění travního semena do menších pomocných nádob		
	rozřezávání travního semene v množství 15 - 25 g/m2		
	zatlačení semene a uzavření povrchu hutněním ručním válečkem, zalití		
	očistění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		
84810			
cena:	Kosení travních porostů strojně	m2	0,83
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)		
	příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků		
	sečení travního porostu		
	provozní údržba		
	drobná oprava		
	zrušení dopravního značení		
84820			
cena:	Kosení travních porostů strojně pod svodidly	m2	1,66
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)		
	příprava sekačky na pracovišti, kontrola bezpečnostních prvků		
	sečení travního porostu		
	provozní údržba		
	drobná oprava		
	zrušení dopravního značení		
84840			
cena:	Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek	m2	4,66
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích prvků (kamenů, drátů a p.)		
	příprava křovinořezy - doplnění oleje a PHM		
	provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění PHM		
	drobná oprava		
	zrušení dopravního značení		
84850			
cena:	Ošetření travních porostů chemickými prostředky	m2	1,23
obsah:	označení pracoviště dopravním značením		
	napuštění vody do nádrže postřikovače		
	příprava postřikovače na pracovišti		
	postřik travního porostu		
	příprava k odjezdu z pracoviště		
	zrušení dopravního značení		

9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

NS	Název činnosti	Tech. jed.	Měrná cena bez DPH + 4,1%
91520			
cena:	Sčítání dopravy ve všední dny (včetně mimopracovní doby)	h	262,45
obsah:	doprava na stanoviště		
91910			
cena:	Pohotovost na pracovišti	h	241,02
91920			
cena:	Pohotovost domáci	h	96,41

Poznámky:

Součástí ceny je vždy přeprava pracovníků, materiálu a technologického zařízení na místo výkonu, pokud to vzhledem k charakteru výkonu přichází v úvahu. .

NS s koncovým dvojjíslím 99 (řízení provozu a dozor) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

NS s koncovým dvojjíslím 98 (doprava a poplatek za skládkování) se vždy týká předchozích NS se stejnými čísly na prvních třech pozicích.

U všech NS je součástí ceny i dodávka veškerého provozního materiálu.

Pouze u NS, kde je zadavatelem požadováno doplnění ceny i za vyjmenovaný materiál, který je potřebný ke splnění předmětné činnosti, je základní cena pouze za práci.