

Stavba:	Rekonstrukce myčky motorových vozidel - SOU Radotín	ZL č. 1
Zhotovitel:	Ekostav a.s.; Brigádníků 3353/351b; Praha 10	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství a mládeže	
GP:	I.N.R.	
TDI:	OK supervision s.r.o.	


Název ZL
Změna rozsahu prováděných prací při realizaci akce SOU Radotín - myčka motorových vozidel



Původní řešení v PD
Změny v průběhu stavby. Skryté poškození



Rekapitulace:	
05 - Minerální vata	34 347,00
06 - Sřešní háky - uchyc...	22 260,00
07 - Úprava gelgrů	13 980,10
12 - Bourání podlah + nov...	312 511,98
13 - Uložení zeminy na sk...	10 633,60
15 - D+M panelů KOTRBATÝ	232 930,00
16 - Topení	401 570,00
17 - Dodatečná konstrukce...	42 413,80
19 - Elektro	51 520,00
20 - Plyn - revize	11 841,70
22 - Odpočty	-733 444,60



Odůvodnění

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:	
VÍCEPRÁCE	1 134 008,18 Kč
MÉNĚPRÁCE	733 444,60 Kč
CELKEM Kč (bez DPH) :	400 563,58 Kč
DPH 21%	84 118,35 Kč
CELKEM Kč (vč. DPH) :	484 681,93 Kč

Dne:	8.2.2018	Vypracoval:	L.Marek	Podpis:	
------	----------	-------------	---------	---------	---

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :					
souhlasím ANO / NE 					
Dne:		za projektanta :		Podpis:	

Vyjádření TDI:					
souhlasím ANO / NE 					
Dne:		za TDI:		Podpis:	

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):					
souhlasím ANO / NE 					
Dne:		za objednatele :		Podpis:	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: 02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce

Objednatel: Hl.m. Praha, Odbor školství a mládeže

Zhotovitel: Ekostav a.s.

Místo: SOU Radotín

Zpracoval:

Datum:

7.2.2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
IMPORT	02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce	400 563,58	84 118,36	484 681,94
05 - Minerální vata	05 - Minerální vata	34 347,00	7 212,87	41 559,87
06 - Střešní háky -	06 - Střešní háky - uchyc...	22 260,00	4 674,60	26 934,60
07 - Úprava geigrů	07 - Úprava geigrů	13 980,10	2 935,82	16 915,92
12 - Bourání podlah	12 - Bourání podlah + nov...	312 511,98	65 627,52	378 139,50
13 - Uložení zeminy	13 - Uložení zeminy na sk...	10 633,60	2 233,06	12 866,66
15 - D+M panelů KOTR	15 - D+M panelů KOTRBATÝ	232 930,00	48 915,30	281 845,30
16 - Topení	16 - Topení	401 570,00	84 329,70	485 899,70
17 - Dodatečná konst	17 - Dodatečná konstrukce...	42 413,80	8 906,90	51 320,70
19 - Elektro	19 - Elektro	51 520,00	10 819,20	62 339,20
20 - Plyn - revize	20 - Plyn - revize	11 841,70	2 486,76	14 328,46
22 - Odpočty	22 - Odpočty	-733 444,60	-154 023,37	-887 467,97
Celkem		400 563,58	84 118,36	484 681,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce

Název objektu 05 - Minerální vata

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

07.02.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	34 347,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		34 347,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 34 347,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	34 347,00	7 212,87

Cena s DPH 41 559,87

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce
 Objekt: 05 - Minerální vata

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	34 347,00	34 347,00		0,000
		763	Konstrukce suché výstavby				0,00	34 347,00	34 347,00		0,000
1	R	Pol69	Zateplení podhledu v místnostech 2+11 minerální vatou (MW)	m2	107,000	321,00	0,00	34 347,00	34 347,00	0,00000	0,000
			Celkem				0,00	34 347,00	34 347,00		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce

Název objektu 06 - Sřešňní háky - uchyc...

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.02.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	10 080,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	12 180,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		22 260,00	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		Projektové práce				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Jiné VRN				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-16)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 22 260,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	22 260,00	4 674,60

Cena s DPH 26 934,60

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Kouzavé doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce
 Objekt: 06 - Střešní háky - uchyc...

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				10 080,00	12 180,00	22 260,00		0,000
		764	Konstrukce klempířské				10 080,00	12 180,00	22 260,00		0,000
1	R	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suš	kus	84,000	119,00	0,00	9 996,00	9 996,00	0,00000	0,000
2	R	764501105	Montáž háku pro podokapní příkulačný žlab	kus	84,000	26,00	0,00	2 184,00	2 184,00	0,00000	0,000
3	553	553501300	háček žlabový s přichytným jazýčkem L330 mm 150 mm K33	kus	84,000	120,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00000	0,000
			Celkem				10 080,00	12 180,00	22 260,00		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce

Název objektu 07 - Úprava gelgrů

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

07.02.2018

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	540,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 960,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	8 480,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		13 980,10	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 13 980,10

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	13 980,10	2 935,82

Cena s DPH 16 915,92

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce
 Objekt: 07 - Úprava gelgrů

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							540,00	4 960,10	5 500,10		0,000	
Práce a dodávky HSV												
1							0,00	2 120,10	2 120,10		0,000	
Zemní práce												
1	R	130801121	Bourání kol v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,300	6 310,00	0,00	1 893,00	1 893,00	0,00000	0,000	
2	R	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,300	631,00	0,00	189,30	189,30	0,00000	0,000	
3	R	131203109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,300	126,00	0,00	37,80	37,80	0,00000	0,000	
8							540,00	2 840,00	3 380,00		0,000	
Trubní vedení												
4	R	877270310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	8,000	180,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00000	0,000	
5	286	286113550	koleno kanalizace plastové KGB 125x30*	kus	8,000	67,50	540,00	0,00	540,00	0,00000	0,000	
6	R	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,600	2 600,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00000	0,000	
PSV							0,00	8 480,00	8 480,00		0,000	
Práce a dodávky PSV												
721							0,00	8 480,00	8 480,00		0,000	
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace												
7	R	721242116	Lapač sítěšních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 125	kus	4,000	2 120,00	0,00	8 480,00	8 480,00	0,00000	0,000	
Celkem							540,00	13 440,10	13 980,10		0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce**

Název objektu **12 - Bourání podlah + nov...**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.02.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	247 592,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	12 265,13	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	6 554,01	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	46 100,34				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		312 511,98	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 312 511,98

DPH	%	Základ dané	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	312 511,98	65 627,52

Cena s DPH 378 139,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 02 - Radotín - SOU - Myčka - vicapráce

Objekt: 12 - Bourání podlah + nov...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV								0,00	247 592,50	247 592,50	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní								0,00	234 655,87	234 655,87	0,000
1 R		631311127	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	11,520	3 740,00	0,00	43 084,80	43 084,80	0,00000	0,000
2 R		631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	11,520	378,00	0,00	4 354,56	4 354,56	0,00000	0,000
3 R		631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3	m3	0,000	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
4 R		631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl (96*35,34)*7,9*1,2/1000	t	1,245	25 900,00	0,00	32 245,50	32 245,50	0,00000	0,000
			Součet		1,245						
5 R		634111115	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 120 mm mezi stěnou a mazaninou 13,52*2+7,3*2	m	41,640	71,90	0,00	2 993,92	2 993,92	0,00000	0,000
			Součet		41,640						
6 R		633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy	m2	96,000	55,70	0,00	5 347,20	5 347,20	0,00000	0,000
7 R		632453361	Potěr betonový samonivelační tl do 80 mm tř. C 25/30	m2	35,340	260,00	0,00	9 188,40	9 188,40	0,00000	0,000
8 R		634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou 4,66*2+7,25*2+3,1*2+13,52*2	m	57,060	50,80	0,00	2 898,65	2 898,65	0,00000	0,000
			Součet		57,060						
9 R		632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	35,340	16,30	0,00	576,04	576,04	0,00000	0,000
10 R		777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy	m2	131,340	1 020,00	0,00	133 966,80	133 966,80	0,00000	0,000
997 Přesun sutě								0,00	12 936,63	12 936,63	0,000
11 R		997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km 131,34*0,12*2	t	31,522	132,00	0,00	4 160,90	4 160,90	0,00000	0,000
			Součet		31,522						
12 R		997008519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km 31,522*4	t	126,088	11,10	0,00	1 399,58	1 399,58	0,00000	0,000
			Součet		126,088						
13 R		997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	31,522	125,00	0,00	3 940,25	3 940,25	0,00000	0,000
14 R		997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	31,522	109,00	0,00	3 435,90	3 435,90	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV								12 265,13	6 554,01	18 819,14	0,000
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								12 265,13	6 554,01	18 819,14	0,000
15 R		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním 35,34 *místnost 2* 96*0,4 *místnost 1; 40%	m2	73,740	7,88	0,00	581,07	581,07	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce

Objekt: 12 - Bourání podlah + nov...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet						73,740					
16	111	111631500	lak asfaltový ALPS (MJ t) bal 9 kg <i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, fedklo technický benzín</i>	t	0,022	48 700,00	1 071,40	0,00	1 071,40	0,00000	0,000
17	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	73,740	81,00	0,00	5 972,94	5 972,94	0,00000	0,000
18	626	626522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	84,601	132,00	11 193,73	0,00	11 193,73	0,00000	0,000
M Práce a dodávky M							0,00	46 100,34	46 100,34		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	46 100,34	46 100,34		0,000
19	R	460680701	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm *místa č. 1" 96 *místa č. 2" 35,34 Součet	m2	131,340	351,00	0,00	46 100,34	46 100,34	0,00000	0,000
Celkem							12 265,13	300 246,85	312 511,98		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce	JKSO	
Název objektu	13 - Uložení zeminy na sk...	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.02.2018	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž	10 633,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 633,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 10 633,60																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>10 633,60</td> <td>2 233,06</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>12 866,66</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	10 633,60	2 233,06	Cena s DPH			12 866,66
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	10 633,60	2 233,06														
Cena s DPH			12 866,66														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavé doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavé doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavé doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce

Objekt: 13 - Uložení zeminy na sk...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
HSV							0,00	10 633,60	10 633,60		0,000	
Práce a dodávky HSV												
1							0,00	10 633,60	10 633,60		0,000	
Zemní práce												
1	R	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	16,000	81,70	0,00	1 307,20	1 307,20	0,00000	0,000	
2	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	141,00	0,00	2 256,00	2 256,00	0,00000	0,000	
3	R	167101103	Nekládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	16,000	104,00	0,00	1 664,00	1 664,00	0,00000	0,000	
4	R	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	16,000	14,90	0,00	238,40	238,40	0,00000	0,000	
5	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t	27,200	190,00	0,00	5 168,00	5 168,00	0,00000	0,000	
			16*1,7		27,200							
			Součet		27,200							
Celkem							0,00	10 633,60	10 633,60		0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce	JKSO	
Název objektu	15 - D+M panelů KOTRBATÝ	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.02.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	207 930,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vívy	0,00
4		Montáž	25 000,00	11		0,00	16	Provozní vívy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		232 930,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 232 930,00			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	232 930,00	48 915,30
				Cena s DPH		281 845,30	
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce

Objekt: 15 - D+M panelů KOTRBATÝ

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				207 930,00	25 000,00	232 930,00		0,000
		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				207 930,00	25 000,00	232 930,00		0,000
1	R	735199R	Montáž panelů	kpl	1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00000	0,000
2	286	28600R12	panely KOTRBATÝ	kpl	1,000	207 930,00	207 930,00	0,00	207 930,00	0,00000	0,000
			Celkem				207 930,00	25 000,00	232 930,00		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce	JKSO	
Název objektu	16 - Topení	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.02.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
					0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
			0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 401 570,00	
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	15,0	0,00	0,00
		základní	21,0	401 570,00	84 329,70
				Cena s DPH 485 899,70	
E Přípočty a odpočty					
		Dodá zadavatel		0,00	
		Kouzavá doložka		0,00	
		Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce

Objekt: 16 - Topení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	401 570,00	401 570,00		0,000
		732	Ústřední vytápění - strojovny				0,00	401 570,00	401 570,00		0,000
1	R	7325000R1	D+M tep. čerpadlo vč. prací s tím spojeným a vč. dopojení topných panelů	kpl	1,000	401 570,00	0,00	401 570,00	401 570,00	0,00000	0,000
			<i>tep. čerpadlo HPI 22, chladičlo, ohřivač 250 NTRHP, expanze 18 l, podstavec, spuštění (revizní technik), kulový kohout 20 ks, šroubení 20 ks, potr. 28*izolace 65, potrubí 35</i>								
			Celkem				0,00	401 570,00	401 570,00		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce	JKSO	
Název objektu	17 - Dodatečná konstrukce...	EČO	
		Místo	
		iČ	DiČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.02.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	6 757,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	10 475,37	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	25 181,43	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		42 413,80	12	DN (ř. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13		Zařízení staveniště				0,00
14		Projektové práce				0,00
15		Územní vlivy				0,00
16		Provozní vlivy				0,00
17		Jiné VRN				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (ř. 13-18)				0,00
22		Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				42 413,80
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem		
		snižovaná	15,0	0,00		0,00		
		základní	21,0	42 413,80		8 906,90		
		Cena s DPH		51 320,70				
E Přípočty a odpočty								
		Dodá zadavatel		0,00				
		Klouzavé doložka		0,00				
		Zvýhodnění		0,00				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 02 - Radotin - SOU - Myčka - vícepráce

Objekt: 17 - Dodatečná konstrukce...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	1 157,00	1 157,00		0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	329,00	329,00		0,000
1	R	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šifky rýhy	m2	1,000	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	828,00	828,00		0,000
2	R	973031326	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	4,000	207,00	0,00	828,00	828,00	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							10 475,37	25 181,43	35 656,80		0,000
767 Konstrukce zámečnické							9 034,60	19 022,07	28 056,67		0,000
3	R	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	346,000	53,80	0,00	18 614,80	18 614,80	0,00000	0,000
4	145	145501920	profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x60x3 mm Hmotnost: 7,17kg/m	t	0,398	22 700,00	9 034,60	0,00	9 034,60	0,00000	0,000
5	R	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,419	972,00	0,00	407,27	407,27	0,00000	0,000
789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							1 440,77	6 159,36	7 600,13		0,000
6	R	789421212	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 50 um 48*(0,1+0,06)*2 Součet	m2	15,360	401,00	0,00	6 159,36	6 159,36	0,00000	0,000
7	156	156251010	drát metalizační zinkový (Zn) průměr 3 mm, svitek 25 kg	kg	15,360	93,80	1 440,77	0,00	1 440,77	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	5 600,00	5 600,00		0,000
VRN6 Územní vlivy							0,00	5 600,00	5 600,00		0,000
8	R	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00000	0,000
Celkem							10 475,37	31 938,43	42 413,80		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce	JKSO	
Název objektu	19 - Elektro	EČO	
		Místo	
		iČ	DiČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.02.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	8 500,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	36 240,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	6 780,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		51 520,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D		Celkem bez DPH		51 520,00	
						DPH		%	
						snížená		15,0	
						základní		21,0	
						Základ daně		0,00	
						DPH celkem		10 819,20	
						Cena s DPH		62 339,20	
				E		Připočty a odpočty			
						Dodá zadávatel		0,00	
						Klouzavá doložka		0,00	
						Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce
 Objekt: 19 - Elektro

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				36 240,00	6 780,00	43 020,00		0,000
		741	Elektroinstalace - silnoproud				36 240,00	240,00	36 480,00		0,000
3	429	429143R1	ventilátor HXTR/4-400, 4880 m ³ /h, 3x220/380 V	kus	2,000	13 405,00	26 810,00	0,00	26 810,00	0,00000	0,000
5	429	429143R2	koncovka potrubí pozink VKS	kus	2,000	1 780,00	3 560,00	0,00	3 560,00	0,00000	0,000
6	429	429143R3	spiropotrubí 400	m	2,000	1 200,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00000	0,000
9	R	741320171	Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00000	0,000
10	358	358224070	jistič 3pólový-čarakteristika B LPN (LSN) 63B/3 EAN: 8590125340283	kus	1,000	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00000	0,000
12	R	741331032	Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů	kus	1,000	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00000	0,000
13	358	3588982R	elektroměr 3-fázový	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00000	0,000
		751	Vzduchotechnika				0,00	6 540,00	6 540,00		0,000
14	751	751122742	Mříž vent rad vystř potrubního spirální skříň kysvzd na motorové stolice D do 400 mm	kus	2,000	3 270,00	0,00	6 540,00	6 540,00	0,00000	0,000
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	8 500,00	8 500,00		0,000
		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	8 500,00	8 500,00		0,000
1	R	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení projekt elektro	kpl	1,000	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00000	0,000
			Celkem				36 240,00	15 280,00	51 520,00		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce	JKSO	
Název objektu	20 - Plyn - revize	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.02.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení slaveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 127,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	7 024,20	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	98,31				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	1 591,69				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-8)		11 841,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 11 841,70			
		DPH	%	Základ daně			DPH celkem
		snižená	15,0	0,00			0,00
		základní	21,0	11 841,70			2 486,76
						Cena s DPH 14 328,46	
E Přípočty a odpočty							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce
 Objekt: 20 - Plyn - revize

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				3 127,50	7 024,20	10 151,70		0,004
		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				1 290,00	6 971,70	8 261,70		0,001
5	R	044002000	Revize <i>revize plynovodu</i>	kpl	1,000	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,000
7	721	723190105	Připojka plynovodní nerezové hadice G1/2 F x G1/2 F délky 100 cm spojovaná na závit	soubor	1,000	1 350,00	1 290,00	60,00	1 350,00	0,00080	0,001
8	721	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	2,000	27,10	0,00	54,20	54,20	0,00000	0,000
9	721	723190907	Odvzdušnění nebo napaštění plynovodního potrubí	m	35,000	24,60	0,00	857,50	857,50	0,00000	0,000
		724	Zdravotechnika - strojní vybavení				1 837,50	52,50	1 890,00		0,004
10	721	724231R	Příslušenství měřicí manometr s membránou - Kärcher	soubor	1,000	1 890,00	1 837,50	52,50	1 890,00	0,00360	0,004
		M	Práce a dodávky M				98,31	1 591,69	1 690,00		0,000
		23-M	Montáže potrubí				98,31	1 591,69	1 690,00		0,000
6	923	230260002	Propojení regulační stanice na plynovodní přípojku DN 80	kus	1,000	1 690,00	98,31	1 591,69	1 690,00	0,00048	0,000
			Celkem				3 225,81	8 615,89	11 841,70		0,005

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce	JKSO	
Název objektu	22 - Odpočty	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		07.02.2018	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-733 444,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-733 444,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -733 444,60			
		DPH	%	Základ dané	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	-733 444,60	-154 023,37		
				Cena s DPH -887 467,97			
				E Přípočty a odpočty			
		Dodé zadavatel				0,00	
		Klouzavé doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 02 - Radotín - SOU - Myčka - vícepráce
 Objekt: 22 - Odpočty

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 7. 2. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	HSV				0,00	-733 444,60	-733 444,60		0,000
		999R1	odpočty				0,00	-733 444,60	-733 444,60		0,000
1	R	pol.č.3	Odstranění krytu podlahy v místnosti 1	m2	-96,000	172,00	0,00	-16 512,00	-16 512,00	0,00000	0,000
2	R	pol.č.4	Odstranění krytu podlahy v místnosti 2 + průchod do 1	m2	-35,340	172,00	0,00	-6 078,48	-6 078,48	0,00000	0,000
3	R	pol.č.31	Rozvoz zbylé zeminy v prostoru areálu	m3	-16,000	227,00	0,00	-3 632,00	-3 632,00	0,00000	0,000
4	R	pol.č.41	Sádkartonový podhled nad místnostmi 2+11 vč.konstrukce	m2	-173,410	972,00	0,00	-168 554,52	-168 554,52	0,00000	0,000
5	R	Pol.č.43	Pokládka fólie na střešní krytinu zatažení pod atiku TZ str.19	m2	-138,600	180,00	0,00	-24 948,00	-24 948,00	0,00000	0,000
7	R	pol.č.50	Podlaha myčky podle technické zprávy str. 17	m2	-96,000	940,00	0,00	-90 240,00	-90 240,00	0,00000	0,000
8	R	pol.č.51	Podlaha čistírny a průjezdu do myčky	m2	-35,340	940,00	0,00	-33 219,60	-33 219,60	0,00000	0,000
10	R	pol.č.85	Montáž teplovzdušných jednotek	kpl	-2,000	630,00	0,00	-1 260,00	-1 260,00	0,00000	0,000
11	R	spec, pol. 21	Nástěnné teplovzdušné jednotky typu F1	kus	-2,000	68 000,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	0,00000	0,000
12	R	spec, pol.18	Tepelné čerpadlo IVT AIR Split A7/W36	kus	-1,000	99 000,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00000	0,000
13	R	spec, pol.19	Vnitřní jednotka pro AIR Split IVT Air Module	kus	-1,000	132 000,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00000	0,000
15	R	spec, pol. 26	Elektrické ventilátory v místnosti 1	kus	-2,000	11 000,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00000	0,000
Celkem							0,00	-733 444,60	-733 444,60		0,000

