


## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>Kpt. Jaroše 2382-2383 - ZTI</i>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Jindřich Lachout - MonTop	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Rozpočtová rezerva	28 106
Z	Montáž celkem	11 083	Zřízení staveniště	8 432
R	HSV celkem	40 950		
N	PSV celkem	521 161		
	ZRN celkem	573 195		
	HZZ	0		
	RN II. a III. hlavy	573 195	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZZ	609 732	VRN celkem	36 537

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Čížek	Jméno : Jindřich Lachout	Jméno :
Datum :	Datum : 24.2.2016	Datum :
	Podpis:	Podpis :
		

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	609 732,00 Kč
DPH	15 % činí :	91 459,80 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>701 191,80 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : Kpt. Jaroše 2382-2383 - ZTI  
 Objekt :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
90 Přípočty	40 950	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	196 001	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	278 195	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	35 715	0	0	0
784 Malby	0	11 250	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	11 083	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>40 950</b>	<b>521 161</b>	<b>0</b>	<b>11 083</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Rozpočtová rezerva		5,0	562 111	28 106
Zřízení staveniště		1,5	562 111	8 432
<b>CELKEM VRN</b>				<b>36 537</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Kpt. Jaroše 2382-2383 - ZTI</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 90</b>		<b>Přípočty</b>				
1	900 - .R00	Bourací práce, zednické výpomoci (bourání stropů betonáž stropů, průrazy zdmi, zazdění otvorů,...)	h	120,00	190,00	22 800,00
2	16	Demontáž a zpětná montáž stěny umakart	ks	49,00	350,00	17 150,00
3	17	Demontáž a likvidace krytů potrubí 0,9*0,6*2,4 m	soub	2,00	200,00	400,00
4	18	Dodávka a montáž krytů potrubí 0,9*0,6*2,4 m z SDK desek vč. kovových nosných profilů	soub	2,00	300,00	600,00
	<b>Celkem za</b>	<b>90 Přípočty</b>				<b>40 950,00</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
5	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	49,00	116,00	5 684,00
6	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	74,00	129,60	9 590,40
7	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	49,00	210,00	10 290,00
8	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	174,00	250,00	43 500,00
9	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	49,00	50,00	2 450,00
10	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	98,00	55,00	5 390,00
11	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	49,00	83,00	4 067,00
12	1	Napojení ventilační hlavice vč. redukce 110/125	kus	6,00	450,00	2 700,00
13	2	Napojení potrubí na stávající rozvod	soub	49,00	150,00	7 350,00
14	3	Prohlídka, propláchnutí stáv. ležatého potrubí	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
15	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	346,00	5,00	1 730,00
16	721 14-0802.R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	18,00	100,00	1 800,00
17	721 16-0802.R00	Demontáž potrubí vláknocementového DN 100	m	162,00	200,00	32 400,00
18	721 17-1803.R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	122,00	50,00	6 100,00
19	721 17-1808.R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	49,00	50,00	2 450,00
20	4	Obaly na osinkocementové potrubí	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
21	5	Likvidace demont. materiálu vč. odvozu, uložení osinkocementových trub na skládku vč. poplatku	soub	1,00	45 000,00	45 000,00
22	998 72-1103.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
23	6	Měření přítomnosti azbestu na pracovišti	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>196 001,40</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
24	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR 20x2,8 mm	m	315,00	158,00	49 770,00
25	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR 25x3,5 mm	m	63,00	163,00	10 269,00
26	722 17-2313.R00	Potrubí z PPR 32x4,4 mm	m	79,00	185,00	14 615,00
27	722 17-2314.R00	Potrubí z PPR 40x5,5 mm	m	189,00	220,00	41 580,00
28	722 17-2315.R00	Potrubí z PPR 50x6,9 mm	m	65,00	298,00	19 370,00
29	722 17-2316.R00	Potrubí z PPR 63x8,6 mm	m	36,00	355,00	12 780,00
30	722 17-2361.R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 20	kus	12,00	141,00	1 692,00
31	722 17-2362.R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 25	kus	6,00	230,00	1 380,00
32	722 17-2364.R00	Smyčka kompenzační z PPR, D 40	kus	6,00	302,00	1 812,00
33	7	Napojení potrubí na stávající rozvody	soub	49,00	100,00	4 900,00
34	8	Přechodové šroubení plast-kov Js 20x1/2"	ks	98,00	110,00	10 780,00
35	722 28-0108.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	747,00	10,00	7 470,00
36	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	747,00	10,00	7 470,00
37	722 23-7221.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	100,00	110,00	11 000,00
38	722 23-7222.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	6,00	125,00	750,00
39	722 23-7223.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	2,00	250,00	500,00
40	722 23-7224.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	kus	7,00	296,00	2 072,00
41	722 23-7225.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	6,00	491,00	2 946,00
42	722 23-7226.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50	kus	2,00	616,00	1 232,00
43	722 26-4112.R00	Vodoměr bytový SV 15x110 mm, Qn 1,5	kus	49,00	330,00	16 170,00
44	722 26-4116.R00	Vodoměr bytový TV DN 15x110 mm, Qn 1,5	kus	49,00	330,00	16 170,00
45	9	Plombování vodoměrů	ks	98,00	10,00	980,00
46	722 18-1212.RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	83,00	7,00	581,00
47	722 18-1212.RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm	m	20,00	8,00	160,00
48	722 18-1212.RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm	m	27,00	9,00	243,00
49	722 18-1212.RW2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 45 mm	m	79,00	12,00	948,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Kpt. Jaroše 2382-2383 - ZTI</b>
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	722 18-1212.RW8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 54 mm	m	49,00	16,00	784,00
51	722 18-1212.RY3	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 63 mm	m	22,00	13,00	286,00
52	722 18-1215.RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	232,00	36,00	8 352,00
53	722 18-1215.RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	43,00	39,00	1 677,00
54	722 18-1215.RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 35 mm	m	52,00	44,00	2 288,00
55	722 18-1215.RW2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 45 mm	m	110,00	52,00	5 720,00
56	722 18-1215.RW8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 54 mm	m	16,00	63,00	1 008,00
57	722 18-1215.RY3	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 63 mm	m	14,00	75,00	1 050,00
58	10	Drátěný žlab pro vedení potrubí	m	59,00	150,00	8 850,00
59	11	Doplňkové konstrukce L35*35*4 2,4 kgúm	m	24,00	110,00	2 640,00
60	722 13-0802.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	540,00	10,00	5 400,00
61	12	Likvidace demontovaného materiálu vč. odvozu	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
62	13	Přesun hmot	soub	1,00	1 000,00	1 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>278 195,00</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
63	725 86-0213.R00	Sífon umyvadlový D 32, 40 mm D+M	kus	37,00	75,00	2 775,00
64	725 86-0202.R00	Sífon dřezový D 40, 50 mm D+M vč. odpadního ventilu	kus	49,00	95,00	4 655,00
65	725 86-0190.R00	Sífon vanový D 40,50 mm D+M vč. odpadního ventilu	kus	49,00	210,00	10 290,00
66	725 11-9305.R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	49,00	80,00	3 920,00
67	725 11-0814.R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	49,00	50,00	2 450,00
68	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	147,00	10,00	1 470,00
69	725 81-4104.R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10 vč. připojovací trubičky pro WC	soubor	49,00	195,00	9 555,00
70	14	Likvidace demont. materiálu vč. odvozu	soub	1,00	500,00	500,00
71	15	Přesun hmot	soub	1,00	100,00	100,00
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>35 715,00</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
72	784 45-2911.R00	Oprava, malba směsí tekut. 2x, 1bar+obrus	m2	45,00	250,00	11 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>11 250,00</b>
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				
73	210 22-0003.RT1	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky drátu Cu 6 mm2	m	150,00	15,80	2 370,00
74	210 22-0302.RT6	Svorka na uzemňovací vedení včetně dodávky svorky d 3-12 mm	kus	49,00	28,80	1 411,20
75	19	Zhotovení připojení uzemnění v jádru	ks	49,00	98,00	4 802,00
76	20	Revize	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>11 083,20</b>

