

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 2018-31/I

na provedení stavby

**Dopravní a technická infrastruktura pro zástavbu lokality
„Dufkova pila“ Revoluční ulice, Nový Bydžov“**

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

MĚSTO NOVÝ BYDŽOV

Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov

Ing. Pavlem Loudou, starostou města

00269247

CZ00269247

jednající prostřednictvím:

Ing. Pavel Louda – starosta města

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

MATEX HK S.R.O.

Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Martinem Žítkem - jednatel společnosti

25968807

CZ25968807

jednající prostřednictvím:

Martin Žitek, jednatel společnosti

na straně jedné jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ČLÁNEK 1 – PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se mění dohodnutý předmět díla dle čl. II smlouvy o díle ze dne 31.01.2018 o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle změnového listu č. 1 - č. 7 a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Touto dohodnutou změnou předmětu plnění je upraven dosavadní smluvený předmět plnění podle smlouvy o díle uzavřený dne 31.01.2018. Vícepráce a méněpráce vznikly na základě nepředvídatelných okolností v průběhu realizace předmětu díla.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

- Sanace a doplnění základové pláně pod komunikace a po výstavbě splaškové, dešťové kanalizace a vodovodního řadu;
- Provedení shybek na vodovodních řadech z důvodu křížení se splaškovou kanalizací;
- Změna vodoměrných šachet dle požadavku KHP, a.s. a záměru neprovádět provizorní řešení těchto šachet;

- Záměna pilířků vyzdívaných ze ztraceného bednění za certifikované elektroměrné a plynoměrné skříně v koordinaci na plastové přípojkové skříně elektro;
- Provedení připojení elektroměrných a přípojkových skříní certifikovanou firmou dle podmínek ČEZ Distribuce, a.s.

Kompletní a podrobný výčet víceprací a méně prací je obsažen v oceněném soupisu prací, který je přílohou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

ČLÁNEK 2 – CENA DÍLA

Strany se dohodly, že cena díla se na základě změny rozsahu předmětu smlouvy o dílo změní. Proto se stávající bod 2. článku IV. „Cena díla“ smlouvy o díle ze dne 31.01.2018 zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

celková smluvní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo činí	10 677 493,00 Kč
smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1 činí	264 197,00 Kč
celková smluvní cena bez DPH činí	10 941 690,00 Kč
DPH ve výši 21% z částky	2 297 755,00 Kč
celková smluvní cena včetně DPH činí	13 239 445,00 Kč

ČLÁNEK 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní články Smlouvy o díle zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Tímto dodatkem se doplňuje Příloha č. 5, ke SOD: Změnový list č. 1 – č. 7 včetně oceněného soupisu prací.

V Novém Bydžově, dne: 22.05.2018

V Hradci Králové dne: 22.05.2018

za Objednatele
Ing. Pavel Louda
starosta

za Zhotovitele
Martin Žítek
Jednatel společnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Technická infrastruktura, Dufkova píla, Nový Bydžov Dodatek č. 1	JKSO	
		EČO	
		Místo	Areál Dufkova Píla Revoluční třída, Nový Bydžov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1	00269247	CZ00269247
Projektant	Ing.arch Jan Zima, [redacted] Chlumec n.C. [redacted]		
Zhotovitel	MATEX HK, s.r.o. 13 Hr. Králové	25968807	CZ25968807
Zpracoval	Dodatek č. 1		
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		17.5.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																	
1	HSV Dodávky	-94 443,48	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00															
2	Montáž	391 631,58	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00															
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00															
4	Montáž	-32 991,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00															
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00															
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00															
7	ZRN (ř. 1-6)	264 197,10	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00															
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00															
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 264 197,10																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>264 197,10</td> <td>55 481,39</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>319 678,49</td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	264 197,10	55 481,39	Cena s DPH			319 678,49
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	15,0	0,00	0,00																		
základní	21,0	264 197,10	55 481,39																		
Cena s DPH			319 678,49																		
				E Přípočty a odpočty																	
				Dodá zadavatel		0,00															
				Klouzavá doložka		0,00															
				Zvýhodnění		0,00															



Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objednatel: Město Nový Bydžov, Mlýnský náb. čp. 1

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hr. Králové

Místo: Areál Dufkova Pila Revoluční třída, Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 17.5.2018

méněpráce vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
D_1	Sanace základové pláně_doplnění recykliátu	264 197,10	0,00	55 481,39	319 678,49	-752 257,28	1 016 454,38
ZL_01	Komunikace_sanace, doplnění terénu	90 192,65	0,00	18 940,46	109 133,11		90 192,65
01_01	SO-01 Komunikace_sanace recykliátem	32 438,14	0,00	6 812,01	39 250,15		32 438,14
01_02	SO-01 Komunikace_dodávka recykliátu	11 011,00	0,00	2 312,31	13 323,31		11 011,00
01_03	SO-01 Doplnění zčleněného pruhu	19 030,11	0,00	3 996,32	23 026,43		19 030,11
01_04	SO-01 Doplnění zčleněného pruhu_1m od hranice pozemku	27 713,40	0,00	5 819,81	33 533,21		27 713,40
ZL_02	SO-01 Komunikace,odvodnění	103 401,01	0,00	21 714,21	125 115,22		103 401,01
02_01	SO-01 Komunikace, odvodnění_sanace	26 574,91	0,00	5 580,73	32 155,64		26 574,91
02_02	SO-01 Komunikace, odvodnění_recykliát	76 826,10	0,00	16 133,48	92 959,58		76 826,10
ZL_03	SO_02 Veřejná zeleň_doplnění ornice	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ZL_04	IO_03 Splašková kanalizace_ zásypy recykliátem	95 983,96	0,00	20 156,63	116 140,59		95 983,96
04_01	IO-03 Splašková kanalizace_sanace výkopu	27 241,24	0,00	5 720,66	32 961,90		27 241,24
04_02	IO-03 Splašková kanalizace dodávka recykliátu	7 142,72	0,00	1 499,97	8 642,69		7 142,72
04_03	řadu	55 000,00	0,00	11 550,00	66 550,00		55 000,00
04_04	IO-03 Splašková kanalizace_doplnění kanalizačních šachet	6 600,00	0,00	1 386,00	7 986,00		6 600,00
ZL_05	IO-04_Vodovod	91 065,06	0,00	19 123,66	110 188,72		91 065,06
05_01	IO-04 Vodovod sanace výkopu	13 754,64	0,00	2 888,47	16 643,11		13 754,64
05_02	IO-04 Vodovod_zásypy_recykliátem	35 130,42	0,00	7 377,39	42 507,81		35 130,42
05_03	IO-04 Vodovod_příplatek šachty	42 180,00	0,00	8 857,80	51 037,80		42 180,00
ZL_06	07 Pilířky_Holoubkov	-197 257,28	0,00	-41 424,03	-238 681,31		-752 257,28
ZL_07	Připojení elektroměrných skříní	80 811,70	0,00	16 970,46	97 782,16		80 811,70
Celkem		264 197,10	0,00	55 481,39	319 678,49	-752 257,28	1 016 454,38

kontrolní součet

264 197,10

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:		1	
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:		1	
smlouva o dílo č.SOD ze dne 31.01.2018			
Název stavby:	Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov		
Akceptační číslo:			
Zhotovitel:	MATEX HK, s.r.o. Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové IČ 25968807, DIČ CZ25968807		
Název změny:	Sanace základové pláně pod komunikace		
Popis změny :			
ZL_01_01 SO-01 Komunikace_sanace recyklátem			
Předmětem změny je sanace a doplnění základové pláně pod komunikace. Jedná se o práce nepředvídatelné. V areálu byla mezideponie stavební sutě z likvidace původních objektů. Sanace a doplnění podkladu pod komunikace je nutné provést z důvodu zajištění minimálních sklonů splaškové kanalizace a zajištění jejich minimálního krytí požadovaného provozovatelem a doplnění únosného podkladu pod konstrukční vrstvy komunikace.			
ZL_01_02 SO-01 Komunikace_dodávka recyklátu			
Předmětem změny je vyúčtování dodávky recyklátu pro sanaci a vyrovnání základové pláně nad rámec zpracování vlastního recyklátu z demolice stavebního objektu pily. Vlastní recyklát, náklady TS N.Bydžov na zpracování a třídění nejsou účtovány			
ZL_01_03 SO-01 Doplnění zeleného pruhu			
Předmětem změny je doplnění terénu v místě nebezpečných zelených ploch pro uložení projektovaných sítí. V projektu komunikace nebylo s doplněním zeminy uvažováno. Předpokládalo se, že bude využita zemina z výkopů pro sítě. Z důvodu konfigurace původního terénu po vyklizení mezideponie se tento předpoklad nenaplnil.			
ZL_01_04 SO-01 Doplnění zeleného pruhu_1m od hranice pozemku			
Jedná se o dodatečně požadované práce. Z důvodu zajištění stability provedených terénních úprav, přípojkových pilířků bude doplněna zemina v rozsahu 1 m za hranici pozemku a jeho následné vysvahování.			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 677 493,00 Kč	21%	12 919 767,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	-		
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	90 192,65 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	90 192,65 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	10 767 685,65 Kč	21%	13 028 899,64 Kč
Smluvní termín dokončení díla:	11.3.2018		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	nemění se		
Za stavební dozor investora		Za zhotovitele:	
Schvalují:		Schvalují:	
Za autorský dozor a GP		Za objednatele:	
Schvalují:		Schvalují:	
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.			

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

Výrobní dokumentace

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové plátně_ doplnění recykliátu

Podčást: SO-01 Komunikace_sanace recykliátem

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce 32 438,14

5	R	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m "dovoz recykliátu Q13-E26" 609-198	m3	491,500		
			"dovoz recykliátu - svahy X34*50%" 161*0,5		411,000		
			Součet		80,500		
					491,500		
6	R	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 "rozpočet" -1140,5	m3	52,850		
			"nakládání odkopávek silnic" 701,850		-1 140,500		
			"dovoz recykliátu Q13-E26" 609-198		701,850		
			"dovoz recykliátu - svahy X34*50%" 161*0,5		411,000		
			Součet		80,500		
					52,850		
7	R	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS "větev A" -273,4	m3	204,500		
			"větev B" -13,6		-273,400		
			"dovoz recykliátu Q13-E26" 609-198		-13,600		
			"dovoz recykliátu - svahy X34*50%" 161*0,5		411,000		
			Součet		80,500		
					204,500		
9	R	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných "uložení výkopku do prostoru Dufkovy pily (v rozpočtu přesuny bez uložení výkopku na mezideponii)" 701,85	m3	701,850		
			Součet		701,850		

Celkem

32 438,14

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové pláňe_ doplnění recykliátu

Podčást: SO-01 Komunikace_dodávka recykliátu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

10	589	589811250	recykliát betonový frakce 32/63	t	84,700		
			"dovoz recykliátu Q13-E26" (609-198)*1,8		739,800		
			"dovoz recykliátu - svahy X34*50%" 161*0,5*1,8		144,900		
			Mězisoučet		884,700		
			"dodávka TS z deponie Dufkova pila" -800		-800,000		
			Součet		84,700		
							11 011,00

Celkem

11 011,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova píla, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové pláňe_ doplnění recykliátu

Podčást: SO-01 Doplnění zeleného pruhu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce 19 030,11

5 R	162301101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	278,500		
			'dovoz zeminy na zelený pás E26 " 198		198,000		
			'dovoz zeminy na svahování X34*50%" 161*0,5		80,500		
			Součet		278,500		
6 R	167101102R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	278,500		
			'dovoz zeminy na zelený pás E26 " 198		198,000		
			'dovoz zeminy na svahování X34*50%" 161*0,5		80,500		
			Součet		278,500		
8 R	171101101R00		Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	46,350		
			'vitev A" - 130,05		-130,050		
			'vitev B" -21,60		-21,600		
			'dovoz zeminy na zelený pás E26 " 198		198,000		
			Součet		46,350		
9 R	171201101R00		Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	80,500		
			'dovoz zeminy na svahování X34*50%" 161*0,5		80,500		
			Součet		80,500		
11	583312010		stabilizační zemina	t	473,450		
			bez poplatku) "				
			'dovoz zeminy na zelený pás E26 " 198*1,7		336,600		
			'dovoz zeminy na svahování X34*50%" 161*0,5*1,7		136,850		
			Součet		473,450		

Celkem

19 030,11

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové pláňš_ doplnění recyklátu

Podčást: SO-01 Doplnění zeleného pruhu_1m od hranice pozemku

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce 27 713,40							
5	R	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	323,000		
			"dovoz zeminy - pás 1 m za hranici parcel T34" 323		323,000		
			Součet		323,000		
6	R	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	323,000		
			"dovoz zeminy - pás 1 m za hranici parcel T34" 323		323,000		
			Součet		323,000		
8	R	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	323,000		
			"dovoz zeminy - pás 1 m za hranici parcel T34" 323		323,000		
			Součet		323,000		
11	583	583312010	stabilizační zemina	t	549,100		
			bez poplatku) "				
			"dovoz zeminy - pás 1 m za hranici parcel T34" 323*1,7		549,100		
			Součet		549,100		
Celkem							27 713,40

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 2**ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:** 2 smlouva o dílo č.SOD ze dne 31.01.2018**Název stavby:** Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov**Akceptační číslo:****MATEX HK, s.r.o.****Zhotovitel:**Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**Název změny:** SO-01 Komunikace, odvodnění_sanace**ZL_02_01 SO-01 Komunikace, odvodnění_sanace**

Předmětem změny je sanace a doplnění základové pláně pod komunikacemi v místě uložení dešťové kanalizace. Tyto práce souvisí s popisem uvedeným ve ZL 01_01. Výkopy jsou provedeny z řádně zhutnitelného materiálu - recyklátu. Změnový list řeší práce spojené s hlubším uložení dešťové kanalizace z důvodu křížení se splaškovou kanalizací.

ZL_02_02 SO-01 Komunikace, odvodnění_recyklát

Změnový list řeší shodné vícepráce s dodávkou nakupovaného recyklátu.

Gena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 677 493,00 Kč	21%	12 919 767,00 Kč
-------------------------------------	------------------	-----	------------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 767 685,65 Kč		
---	------------------	--	--

Gena změny

komentář

Odpočet (bez DPH)	- Kč
-------------------	------

Připočet (bez DPH)	103 401,01 Kč
--------------------	---------------

Celková cena změny (bez DPH)	103 401,01 Kč
-------------------------------------	----------------------

Celková cena díla (bez DPH)	10 871 086,66 Kč	21%	13 154 014,86 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------

Smluvní termín dokončení díla:	11.3.2018
--------------------------------	------------------

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	nemění se
---	------------------

Za stavební dozor investora

Schvaluji:

Za zhotovitele:

Schvaluji:

Za autorský dozor a GP

Schvaluji:

Za objednatele:

Schvaluji:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvaluji:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové pláňe_ doplnění recykliátu

Podčást: SO-01 Komunikace, odvodnění_sanace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

26 574,91

8

Trubní vedení

26 574,91

7	R	831350013RAA	Kanalizace z trub PVC SN12 hrdlových D 200 mm, hloubka 2,0 m - zemní práce	m	350,500		
			"potrubí pro vsakovací objekt 1" 113		113,000		
			"potrubí pro vsakovací objekt 1" 237,50		237,500		
			průměrná cena je spočítaná z průměrné ceny víceprací na splaškové kanalizaci, z důvodu hlubšího uložení koeficient 1,6				
			Součet		350,500		
8	R	831350013RAA_S	Kanalizace z trub PVC SN12 hrdlových D 200 mm, hloubka 2,0 m - dodávka recykliátu	m	350,500		
			"potrubí pro vsakovací objekt 1" 113		113,000		
			"potrubí pro vsakovací objekt 1" 237,50		237,500		
			průměrná cena je spočítaná z průměrné ceny víceprací na splaškové kanalizaci, z důvodu hlubšího uložení koeficient 1,6*74,27%				
			Součet		350,500		

Celkem

26 574,91

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové pláňe_ doplnění recykliátu

Podčást: SO-01 Komunikace, odvodnění_recykliát

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8

Trubní vedení

7	R	831350013RAA	Kanalizace z trub PVC SN12 hrdlových D 200 mm, hloubka 2,0 m - zemní práce	m	350,500		
---	---	--------------	--	---	---------	--	--

"potrubí pro vsakovací objekt 1" - 113

"potrubí pro vsakovací objekt 1" - 237,50

průměrná cena je spočítaná z průměrné ceny víceprací na spláskové kanalizaci, z důvodu hlubšího uložení koeficient 1,6

Součet

8	R	831350013RAA_	Kanalizace z trub PVC SN12 hrdlových D 200 mm, hloubka 2,0 m - dodávka recykliátu	m	350,500		
---	---	---------------	---	---	---------	--	--

"potrubí pro vsakovací objekt 1" - 113

"potrubí pro vsakovací objekt 1" - 237,50

průměrná cena je spočítána z průměrné ceny víceprací na spláskové kanalizaci, z důvodu hlubšího uložení koeficient 1,6*74,27%

Součet

Celkem

76 826,10

76 826,10

76 826,10

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 3**ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:** 3 smlouva o dílo č.SOD ze dne 31.01.2018**Název stavby:** Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov**Akceptační číslo:**

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**Název změny:** SO_02_Veřejná zeleň_doplnění ornice

ZL_03 SO-01 Komunikace, odvodnění_sanace

Změnový list pouze vyčísluje množství ornice potřebné k doplnění zelených ploch. Ornice bude poskytnuta z deponie investora.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) 10 677 493,00 Kč 21% 12 919 767,00 Kč

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) 10 871 086,66 Kč

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH) - Kč

Přípočet (bez DPH) - Kč

Celková cena změny (bez DPH) - Kč

Celková cena díla (bez DPH) 10 871 086,66 Kč 21% 13 154 014,86 Kč

Smluvní termín dokončení díla: 11.3.2018


Konečný termín realizace díla je provedením této změny: nemění se

Za stavební dozor investora

Schvalují:

**Za zhotovitele:**

Schvalují:

**Za autorský dozor a GP**

Schvalují:

**Za objednatele:**

Schvalují:



Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvalují:



Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové plázně_ doplnění recyklátu

Část: SO_02_Verejná zeleň_doplnění ornice

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018






Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Sadové úpravy

4		Specifikace.1	Dodání ornice včetně dopravy	T	109,900	0,00	0,00
			"zemina na zelené pásy - skutečnost 198 m3" 198*1,7		336,600		
			"zemina na zelené pásy - PD" -226,7		-226,700		
			Součet		109,900		

Celkem

0,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.:	4		
ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:	4	smlouva o dílo č.SOD ze dne 31.01.2018	
Název stavby:	Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov		
Akceptační číslo:			
Zhotovitel:	MATEX HK, s.r.o. Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové IČ 25968807, DIČ CZ25968807		
Název změny:	IO-03 Splašková kanalizace_sanace výkopu, etáž na vodovodu, doplnění šachet.		
ZL_04_01	IO-03 Splašková kanalizace_sanace výkopu		
Předmětem změny je sanace a doplnění základové pláně pod komunikacemi v místě uložení dešťové kanalizace. Tyto práce souvisí s popisem uvedeným ve ZL 01_01. Zásypy výkopů jsou provedeny z řádně zhutnitelného materiálu - recyklátu investora. Změnový list řeší práce spojené s využitím recyklátu.			
ZL_04_02	IO-03 Splašková kanalizace dodávka recyklátu		
Změnový list řeší dodávku betonového recyklátu pro doplnění výkopů do úrovně základové pláně komunikace.			
ZL_04_03	IO-03 Splašková kanalizace - provedení etáže na vodovodním řadu		
Jedná se o nepředvídatelné práce při křížení splaškové kanalizace se stávajícími vodovodními řady v místě napojení v Revoluční třídě.			
ZL_04_03	IO-03 Splašková kanalizace_doplnění kanalizačních šachet		
Změnový list řeší doplnění kanalizačních šachet dle vytyčení výšek komunikace - doplnění 5 šachet o betonovou zkruž výšky 25 cm			
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 677 493,00 Kč	21%	12 919 767,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 871 086,66 Kč		
Cena změny		komentář	
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Přípočet (bez DPH)	95 983,96 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	95 983,96 Kč		
Celková cena díla (bez DPH)	10 967 070,62 Kč	21%	13 270 155,45 Kč
Smluvní termín dokončení díla:	11.3.2018		
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	nemění se		
Za stavební dozor investora	Za zhotovitele:		
Schvalují: 	Schvalují: 		
Za autorský dozor a GP	Za objednatele:		
Schvalují: 	Schvalují: 		
Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.		Za objednatele:	
		Schvalují: 	

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

Soupis technických příloh změnového listu:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové pláňe_ doplnění recykliátu

Podčást: IO-03 Splašková kanalizace_sanace výkopu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

27 241,24

11	R	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	0,000		
			"rozpočet" -721		-721,000		
			"skutečnost dle výpočtu bez šachet 712,23m3" 721		721,000		
			Součet		0,000		
12	R	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,000		
			"rozpočet" -721		-721,000		
			"skutečnost dle výpočtu bez šachet 712,23m3" 721		721,000		
			Součet		0,000		
13	R	151101101R00	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložné hl. do 4	m2	-251,860		
			"rozpočet" -996		-996,000		
			"pažení řadů a přípojek s průměrnou h. větší 1,2m X32" 744,14		744,140		
			Součet		-251,860		
14	R	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-251,860		
			"rozpočet" -996		-996,000		
			"pažení řadů a přípojek s průměrnou h. větší 1,2m X32" 744,14		744,140		
			Součet		-251,860		
15	R	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,000		
			"rozpočet" -721		-721,000		
			"skutečnost dle výpočtu bez šachet 712,23m3" 721		721,000		
			Součet		0,000		
16	R	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	839,080		
			"rozpočet" -218		-218,000		
			"skutečnost dle výpočtu bez šachet 712,23m3" 721		721,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova píla, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové pláňš_ doplnění recykliátu

Podčást: IO-03 Splašková kanalizace_sanace výkopu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"dovoz recykliátu z prostoru Dufkovy píly _ řady_W26 " 244,72		244,720		
			"dovoz recykliátu z prostoru Dufkovy píly _připojy_W32 " 91,36		91,360		
			Součet		839,080		
17	R	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	118,080		
			"dovoz recykliátu z prostoru Dufkovy píly W26 " 244,72		244,720		
			"dovoz recykliátu z prostoru Dufkovy píly _připojy_W32 " 91,36		91,360		
			"rozpočet" -218		-218,000		
			Součet		118,080		
18	R	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	503,000		
			"rozpočet" -218		-218,000		
			"odvoz veškerého materiálu do prostoru Dufkovy píly, skutečnost - rozpočet " 721		721,000		
			Součet		503,000		
19	R	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	0,000		
			"rozpočet" -721		-721,000		
			"rozpočet" 218		218,000		
			"skutečnost dle výpočtu bez šachet 712,23m3" 721		721,000		
			"rozpočet zásyp" - 218		-218,000		
			Součet		0,000		
20	R	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,000		
			"rozpočet" -163		-163,000		
			"skutečnost dle výpočtu bez šachet 135,68m3" 163		163,000		
			Součet		0,000		
21	Pře	Předb.cena	Štěrkopísek tříděný 0-63 mm (obsyp potrubí)	m3	0,000		
			"rozpočet" -163		-163,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové pláně_ doplnění recykliátu

Podčást: IO-03 Splašková kanalizace_sanace výkopu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"skutečnost dle výpočtu bez šachet 135,68m3" 163		163,000		
			Součet		0,000		
4			Vodorovné konstrukce				0,00
23	R	45157311R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,000	500,00	0,00
			"rozpočet" -55		-55,000		
			"skutečnost dle výpočtu bez šachet 53,4m3" 55		55,000		
			Součet		0,000		

Celkem

27 241,24

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové pláňe_ doplnění recyklátu

Podčást: IO-03 Splašková kanalizace dodávka recyklátu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce 7 142,72

10	589	589811250	recyklát betonový frakce 32/63	t	54,944		
			"nákup reyklatu od TS Nový Bydžov - řady" 244,72*1,8		440,496		
			"nákup reyklatu od TS Nový Bydžov- přípojky" 91,36*1,8		164,448		
			Mazisoučet		604,944		
			"dodávka reyklatu TS z deponie Dufkova pila"-550		-550,000		
			Součet		54,944		

Celkem

7 142,72

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové plázně_ doplnění recyklátu

Podčást: IO-03 Splašková kanalizace - provedení etáže na vodovodním řádu

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hr. Králové

Místo: Areal Dufkova Pila Revoluční třída, Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

55 000,00

8 Trubní vedení

55 000,00

85 Potrubí z trub litinových

55 000,00

1	271	850265121R	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100 - provedení shybky - cena dle KHP, a.s.	kus	1,000		
---	-----	------------	--	-----	-------	--	--

shybky z litinových tvarovek. Shybka z důvodu koordinace potrubí při

Práce prováděla KHP, a.s. - doloženo fakturací KHP

1,000

Celkem

55 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové pláňe_ doplnění recyklátu

Podčást: IO-03 Splašková kanalizace doplnění kanalizačních šachet

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o., Klatiská 181, 500 03 Hr. Králové

Místo: Areal Dufkova Pila Revoluční třída, Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Trubní vedení

1	592	592-24150	Skrž betonová rovná 1000/120/250	kus	5,000		6 600,00
---	-----	-----------	----------------------------------	-----	-------	--	----------

Celkem

6 600,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 5**ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:** 5 smlouva o dílo č.SOD ze dne 31.01.2018**Název stavby:** Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov**Akceptační číslo:**

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**Název změny:** IO-04 Vodovod sanace výkopu, příplatek za vodoměrné šachty**ZL_05_01 IO-04 Vodovod sanace výkopu**

Předmětem změny je sanace a doplnění základové pláně pod komunikacemi v místě uložení vodovodního řadu. Tyto práce souvisí s popisem uvedeným ve ZL 01_01. Zásypy výkopů jsou provedeny z řádně zhutnitelného materiálu - recyklátu.

ZL_05_02 IO-04 Vodovod zásypy recyklátem

Změnový list řeší dodávku betonového recyklátu pro doplnění výkopů do úrovně základové pláně komunikace.

ZL_05_03 IO-04 Vodovod příplatek šachty

Změnový list řeší příplatek za vodoměrné šachty se zesíleným dnem, dle požadavku provozovatele KHP, a.s.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 677 493,00 Kč	21%	12 919 767,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 967 070,62 Kč		

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH) - Kč

Připočet (bez DPH) 91 065,06 Kč

Celková cena změny (bez DPH) 91 065,06 Kč

Celková cena díla (bez DPH)	11 058 135,68 Kč	21%	13 380 344,17 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------

Smluvní termín dokončení díla:

11.3.2018

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

nemění se

Za stavební dozor investora**Za zhotovitele:**

Schvalují:

Schvalují:

Za autorský dozor a GP**Za objednatele:**

Schvalují:

Schvalují:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvalují:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové plázně_ doplnění recykliátu

Podčást: IO-04 Vodovod sanace výkopu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1

Zemní práce

13 754,64

9	R	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	0,000		
			"rozpočet" -309		-309,000		
			"zemní práce vodovodní řady + přípojky (341,05)"		309,000		
			Součet		0,000		
10	R	132201209R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,000		
			"rozpočet" -309		-309,000		
			"zemní práce vodovodní řady + přípojky (341,05)"		309,000		
			Součet		0,000		
11	R	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,000		
			"rozpočet" -309		-309,000		
			"zemní práce vodovodní řady + přípojky (341,05)"		309,000		
			Součet		0,000		
12	R	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	315,830		
			"rozpočet" - 143,60		-143,600		
			"dovoz veškerého materiálu do prostoru Dufkovy pily, skutečnost - rozpočet" 309,3		309,300		
			"dovoz recykliátu z prostoru Dufkovy pily- řady X26"		133,620		
			"dovoz recykliátu z prostoru Dufkovy pily- přípojky X32"		16,510		
			Součet		315,830		
13	R	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	6,530		
			"rozpočet" -143,60		-143,600		
			"dovoz recykliátu z prostoru Dufkovy pily- řady X26"		133,620		
			"dovoz recykliátu z prostoru Dufkovy pily- přípojky X32"		16,510		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové pláňe_ doplnění recykliátu

Podčást: IO-04 Vodovod sanace výkopu

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	165,400		
			"Rozpočet" -143,60		-143,600		
			"zemní práce vodovodní řady + přípojky (341,05)"		309,000		
			Součet		165,400		
15	R	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťným	m3	0,000		
			"rozpočet" -165,700		-165,700		
			"převzato z rozpočtu" 165,700		165,700		
			Součet		0,000		
16	R	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,000		
			"rozpočet" - 107,700		-107,700		
			"převzato z rozpočtu" 107,700		107,700		
			Součet		0,000		
17	R	Předb.cena	Štěrkopisek tříděný 0-16 mm (obsyp potrubí)	m3	0,000		
			"rozpočet" - 107,700		-107,700		
			"převzato z rozpočtu" 107,700		107,700		
			Součet		0,000		

Celkem

13 754,64

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova píla, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové pláně_ doplnění recyklátu

Podčást: IO-04 Vodovod_zásypy_recyklátem

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce							
1	589811250		recyklát betonový frakce 32/63	t	270,234		35 130,42
			"nákup recyklátu od TS Nový Bydžov- vodovodní řady X26" 133,62*1,8		240,516		
			"nákup recyklátu od TS Nový Bydžov- vodovodní přípojky X32" 16,51*1,8				
			Součet		29,718		
					270,234		

Celkem

35 130,42

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové pláně_ doplnění recyklátu

Podčást: IO-04 Vodovod_příplatek šachty

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o., Klatská 181, 500 03 Hr. Králové

Místo: Areál Dufkova Pila Revoluční třída, Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2	Pře	Předb.cena.7_b	Vodometná šachta plastová DN 1000, výška 1500, poklop DN 600, příplatek za zpevněné dno dle požadavku KHP (definitivní řešení vodometné šachty)	kus	37,000		

8 Trubní vedení

42 180,00

Celkem

42 180,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 6**ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:** 6 smlouva o dílo č.SOD ze dne 31.01.2018**Název stavby:** Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov**Akceptační číslo:**

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**Název změny:** 07 Pilířky_Holoubkov

ZL_07 07 Pilířky_Holoubkov

Změnový list řeší změnu PD. Záměnu vyzdívání plynoměrných pilířků za systémové řešení plastových pilířků. Změna je řešena v koordinaci s ČEZem, který bude osazovat plastové přípokové skříně.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 677 493,00 Kč	21%	12 919 767,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	11 058 135,68 Kč		

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH)	-	752 257,28 Kč
Připčet (bez DPH)		555 000,00 Kč
Celková cena změny (bez DPH)	-	197 257,28 Kč

Celková cena díla (bez DPH)	10 860 878,40 Kč	21%	13 141 662,86 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------

Smluvní termín dokončení díla: 11.3.2018

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: nemění se

Za stavební dozor investora**Za zhotovitele:**

Schvalují:

Schvalují:

Za autorský dozor a GP**Za objednatele:**

Schvalují:

Schvalují:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Za objednatele:

Schvalují:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet: změna rozsahu prací

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov
 Objekt: Sanace základové pláňi_ doplnění recyklátu
 Část: 07 Pilířky_Holoubkov

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1
 Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hr. Králové
 Místo: Areál Dufkova Pila Revoluční třída, Nový Bydžov

Zpracoval:
 Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------	-----------

HSV Práce a dodávky HSV

-719 266,28 555 000,00

1 Zemní práce

-22 102,27 0,00

21	R	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-7,200				
			"rozpočet" -31,68		-31,680				

"základy pro plastové skříně"

"jednoduchá sestava" 1,6*0,5*0,9*13

"dvojená sestava" 2,8*0,5*0,9*12

Součet

9,360

15,120

-7,200

2	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-31,680				
3	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-31,680				
4	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-60,192				

2 Základání

-83 483,04

5	R	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	-26,191				
			-31,631		-31,631				

"základy pro plastové skříně"

"jednoduchá sestava" 1,6*0,5*0,2*13

"dvojená sestava" 2,8*0,5*0,2*12

Součet

2,080

3,360

-26,191

6	R	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	-85,165				
7	R	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	-85,165				

-18 054,98

-4 403,03

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov
 Objekt: Sanace základové pláňe_ doplnění recyklátu
 Část: 07 Pilířky_Holoubkov

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1
 Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o., Klatuská 181, 500 03 Hr. Králové
 Místo: Areaál Dufkova Pila Revoluční třída, Nový Bydžov

Zpracoval:
 Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 Svislé a kompletní konstrukce

8 R	348921121		Zdění plotových zídek z betonových tvámic	m3	-38,794			
9 592	59233091R		univerzální zdící plotová betonová tvárnice standard, přírodní, štípaná ze tří stran, vel. 20x20x20 cm	kus	-1 164,930			
10 592	59233092R		univerzální zdící plotová betonová tvárnice standard, přírodní, štípaná z jedné strany, vel. 20x40x20 cm	kus	-1 914,770			
11 R	311271195		Příplatek za zalití dutin tvámic ve zdivu nosným betonem prostým	m3	-38,794			
12 R	311361821		Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	-0,599			
13 R	34827261R		Osazení plotové zakrytové desky (š. zdi 500mm) , lepená mrazuvzdorným lepidlem	m	-81,700			
14 592	592412020		deska betonová zakrytová průběžná, povrch standard, přírodní, vel. 510x300x50mm	kus	-330,068			
							-296 595,76	

méněpráce	vícepráce
-----------	-----------

-296 595,76	0,00
-38 018,12	
-53 120,81	
-94 206,68	
-19 901,32	
-21 743,70	
-20 425,00	
-49 180,13	

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 R	632451021		Vyrovnávací polér tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	-39,600			
							-5 425,20	

-5 425,20	0,00
-5 425,20	

9 Cistatní konstrukce a práce, bourání

16 R	99901R		D+M, elektroměrné skříně	ks	-37,000			
17 R	99902R		D+M, plynoměrné skříně	ks	-37,000			
22 R	99903R		Dodávka sestavy _ plynoměrná+elektroměrná skříní (výrobce Holoubkov)	ks	37,000			
23 R	99904R		D+M, sestavy pojisková skříní	ks	25,000			
25 R	99904RR		Montáž sestavy elektroměrné skříně	ks	37,000			
							277 500,00	

-277 500,00	555 000,00
-148 000,00	
-129 500,00	
	421 800,00
	0,00
	133 200,00

998 Přesun hmot

-34 160,01

-34 160,01

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Objekt: Sanace základové pláňe_ doplnění recyklátu

Část: 07 Piliřky_Holoubkov

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. čp. 1

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hr. Králové

Místo: Areaál Dufkova Pila Revoluční třída, Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
24	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-163,445			
			"odpočet rozpočtu" -168,341		-168,341			
			"slučtečnost" 4,896		4,896			
			Součet		-163,445			
PSV							-32 991,00	0,00
711							-32 991,00	0,00
19	R	71141311R	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům izolace proti vodě za studena vodorovná těsnící hmotou (tekutá izolace)	m2	-39,600			
20	R	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-300,000			

Celkem

-197 257,28

-752 257,28

555 000,00

kontrol. Součet

-197 257,28

méněpráce	vícepráce
-34 160,01	

OZNÁMENÍ ZMĚNY č.: 7

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 7 smlouva o dílo č.SOD ze dne 31.01.2018

Název stavby: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov

Akceptační číslo:
Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Připojení elektroměrných skříní

ZL_07 Připojení elektroměrných skříní

Změnový list dále řeší i propojení přípojkové a elektroměrné skříně včetně příslušné revize. Tímto budou veškeré pozemky připraveny pro osazení elektroměrů bez dalších úprav.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	10 677 493,00 Kč	21%	12 919 767,00 Kč
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 860 878,40 Kč		

Cena změny	komentář		
Odpočet (bez DPH)	- Kč		
Připočet (bez DPH)	80 811,70 Kč		
Celková cena změny (bez DPH)	80 811,70 Kč		

Celková cena díla (bez DPH)	10 941 690,10 Kč	21%	13 239 445,02 Kč
-----------------------------	------------------	-----	------------------

Smluvní termín dokončení díla: 11.3.2018

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: **nemění se**

Za stavební dozor investora	Za zhotovitele:
Schvalují: [redacted]	Schvalují: [redacted]

Za autorský dozor a GP	Za objednatele:
Schvalují: [redacted]	Schvalují: [redacted]

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.	Za objednatele: Schvalují: [redacted]
--	---

Soupis obchodních příloh změnového listu: _____
Soupis technických příloh změnového listu: _____
Rozpočet: změna rozsahu prací _____

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Technická infrastruktura, Dufkova pila, Nový Bydžov
Objekt: Sanace základové plániě_ doplnění recykliátu
Část: Připojení elektroměrných skříní

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 17.05.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D2 Oddíl: Elektromontáže

80 811,70

23 R	Pol45		kabel CYKY-J 4x10	m	148,000		
24 R	Pol51		trubka Koruflex HDPE 50/41mm	m	111,000		
25 R	Pol53		ukončení kabelu db 4x25	ks	74,000		
26 R	Pol63		výkop + zához 0,6x1,5x0,8x37	m3	26,640		
27 R	Pol65		revize	ks	37,000		

Celkem

80 811,70