

ATALIAN CZ s.r.o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5

Letiště Praha

Projektový manažer
vodo hospodářské stavby

CENOVÁ NABÍDKA číslo : LRA/ 013/ 2018 /A

na základě Vaší poptávky na vytěžení a odvoz kalu sacím bagrem z provozních jímek na stavbě ČOV – JIH Vám předkládám cenovou nabídku na provedení požadovaných služeb.

Parametry zadání:

- 1) Šachta Š3-jedná se o plochu 40m² výška kalu 0,5m, při odsávání kalu je potřeba překonat výšku cca 14m, v případě nepříznivých podmínek (rozbahněná cesta) je třeba odsávat na vzdálenost 130m s převýšením 8m
- 2) Vývar, plocha 45 m² výška kalu 5 cm, převýšení 8m a vzdálenost 30m
- 3) Lapák štěrku, plocha 15m² výška kalu 0,5m, nutno překonat výšku 8m a vzdálenost 10m

Místo pracoviště: Letiště Praha ČOV – JIH

Součinnost objednatele:

- Odstavení zařízení, odčerpání vodné fáze
- Zajištění přístupu co nejbližší k objektům pro sací techniku
- Zajištění proškolení pracovníků zhotovitele z BOZP, PO a seznámení s riziky pracoviště.

Následující část nabídky obsahuje jednotkové ceny za pracovní výkony sacího bagru a dalších souvisejících nákladů .

Skupina 1

Šachta Š3-jedná se o plochu 40m² výška kalu 0,5m, při odsávání kalu je potřeba překonat výšku cca 14m, v případě nepříznivých podmínek (rozbahněná cesta) je třeba odsávat na vzdálenost 130m s převýšením 8m

	Pracovní výkony	Jednotka	Jednotková cena [Kč/jednotku]	Předpoklad množství [jednotek]	Cena celkem [předpoklad]
1	Přistavení sacího bagru	[km]		80	
2	Přistavení sacího vozu pro odvoz kalu k likvidaci	[km]		80	
3	Přeprava pracovníků	[km]		60	
4	Sací bagr + 2x pomocný pracovník odsátí kalu s možností příjezdu do blízkosti šachty , odsátí cca 20 m3 kalu , mechanické dočištění dna (hrablo, koště)	[hod]		3	
5	přeprava sacích hadic pro variantu sání přes stoku	[ks]		1	
6	Sací bagr + 4x pomocný pracovník odsátí kalu bez možností příjezdu do blízkosti šachty , sací vedení až 130 bm, odsátí cca 20 m3 kalu , mechanické dočištění dna (hrablo, koště)	[hod]		5	
7	Odvoz, vykládka a likvidace kalu (odpad kat.č. 17 05 04) cca 20 m3 x k. měrná hm. 1,3	[t]		26	

Celková předběžná cena v Kč s příjezdem k šachtě

Celková předběžná cena v Kč se sáním přes kanalizační stoku

Uvedené ceny neobsahují DPH.

Skupina 2:

Vývar, plocha 45 m² výška kalu 5 cm, převýšení 8m a vzdálenost 30m

Pracovní výkony	Jednotka	Jednotková cena [Kč/jednotku]	Předpoklad množství [jednotek]	Cena celkem [předpoklad]
3 Sací bagr + 2x pomocný pracovník odsátí kalu s možností příjezdu do blízkosti jímky "Vývar", odsátí cca 2,25 m ³ kalu, mechanické dočištění dna (hrablo, koště)	[hod]		1,5	
5 likvidace kalu (odpad kat.č. 17 05 04) cca 2,25 m ³ x k. měrná hm. 1,3	[t]		3	

Celková předběžná cena v Kč s příjezdem k šachtě (přistavení techniky řešeno ve skupině 1)

Uvedené ceny neobsahují DPH.

Skupina 3

Lapák štěrku, plocha 15m² výška kalu 0,5m, nutno překonat výšku 8m a vzdál. 10m

Pracovní výkony	Jednotka	Jednotková cena [Kč/jednotku]	Předpoklad množství [jednotek]	Cena celkem [předpoklad]
1 Sací bagr + 2x pomocný pracovník odsátí kalu s možností příjezdu do blízkosti jímky "lapák štěrku", odsátí cca 7,5 m ³ kalu, mechanické dočištění dna (hrablo, koště)	[hod]		2	
2 Odvoz, vykládka a likvidace kalu (odpad kat.č. 17 05 04) cca 7,5 m ³ x k. měrná hm. 1,6	[t]		12	

Celková předběžná cena v Kč s příjezdem k šachtě (přistavení techniky řešeno ve skupině 1)

Uvedené ceny neobsahují DPH.

ATALIAN CZ s.r.o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5

Celková předběžná cena za skupiny prací 1. až 3. : [REDACTED] Kč bez DPH.

Konečná cena prací bude stanovena dle skutečného a odsouhlaseného množství jednotkových výkonů!

Děkujeme za posouzení cenové nabídky, v případě nejasností nebo požadavků na doplnění nabídky nás prosím kontaktujte. Platnost této nabídky je omezena do 30.4.2018

V Praze dne 5.3.2018

Za společnost ATALIAN CZ s.r.o.

[REDACTED]
BEM Canalization

GSM: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]