

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výmalba schodiště a společných prostor BD Loučka 275, NJ	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Nový Jičín	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	11.04.2018	Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	11.04.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	2 050,59	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	15 949,41	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	16 018,28	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	91 891,72			Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00					
Přesun hmot a sutí		0,00					
ZRN celkem		125 910,00	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00
					ORN celkem		
					ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	125 910,00	DPH 15%	18 886,50	Celkem bez DPH	125 910,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	144 796,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

stavební rozpočet

Název stavby: Výmalba schodiště a společných prostor BD Loučka 275, NJ	Doba výstavby:	Objednatel: Město Nový Jičín
Druh stavby:	Začátek výstavby: 11.04.2018	Projektant:
Lokalita: Nový Jičín	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 11.04.2018	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
Nezařazeno							18 068,87	107 841,13	125 910,00			0,65
61 Úprava povrchů vnitřní							2 050,59	15 949,41	18 000,00			0,19
1		612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	100,00	180,00	2 050,59	15 949,41	18 000,00	0,00	0,19	RTS II / 2017
784 Malby							16 018,28	91 891,72	107 910,00			0,46
2		784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 850,00	30,00	5 206,43	50 293,57	55 500,00	0,00	0,28	RTS II / 2017
3		784011921R00	Příplatek, schodiště	m2	1 850,00	5,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		784188111R00	Izolování přípravkem Keim-Isoliergrund, 1 x	m2	25,00	78,00	1 190,48	759,53	1 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
5		784147101R00	Vyhlazení tmelem Lampostucco in pasta, tl. 0,5 mm	m2	40,00	125,00	1 686,74	3 313,26	5 000,00	0,00	0,04	RTS II / 2017
6		784441050R00	Malba latexová 2x, 1barevná, schodiště v. do 3,8 m	m2	345,00	78,00	7 803,90	19 106,10	26 910,00	0,00	0,14	RTS II / 2017
7		784498931R00	Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem	m	50,00	36,00	130,74	1 669,26	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
8		784011222R00	Zakrytí podlah	m2	500,00	15,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
Celkem:									125 910,00			

Poznámka:

stavební rozpočet - práce

Název stavby:	Výmalba schodiště a společných prostor BD Loučka 275, NJ	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Nový Jičín
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Nový Jičín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Nezařazeno				18 068,87	107 841,13	125 910,00		0,65	
		61	Úprava povrchů vnitřní				2 050,59	15 949,41	18 000,00		0,19	
1		612421131RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	100,00	180,00	2 050,59	15 949,41	18 000,00	0,00	0,19	RTS II / 2017
		784	Malby				16 018,28	91 891,72	107 910,00		0,46	
2		784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 850,00	30,00	5 206,43	50 293,57	55 500,00	0,00	0,28	RTS II / 2017
3		784011921R00	Příplatek, schodiště	m2	1 850,00	5,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
4		784188111R00	Izolování přípravkem Keim-Isoliergrund, 1 x	m2	25,00	78,00	1 190,48	759,53	1 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
5		784147101R00	Vyhlazení tmelem Lampostucco in pasta, tl. 0,5 mm	m2	40,00	125,00	1 686,74	3 313,26	5 000,00	0,00	0,04	RTS II / 2017
6		784441050R00	Malba latexová 2x, 1barevná, schodiště v. do 3,8 m	m2	345,00	78,00	7 803,90	19 106,10	26 910,00	0,00	0,14	RTS II / 2017
7		784498931R00	Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem	m	50,00	36,00	130,74	1 669,26	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
8		784011222R00	Zakrytí podlah	m2	500,00	15,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
Celkem:									125 910,00			

Poznámka: