




Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00Y1662

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2018/002880/KOM/DO

Datum vyhotovení : 05.06.2018

Termín plnění : 15.09.2018

Dodavatel :

MOYSES s.r.o.

Dvorská 1505/22

67801 Blansko

IČO: 27728722

DIČ: CZ27728722

Odběratel :

Město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 BLANSKO

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

329631/0100

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás výstavbu kolumbária na hřbitově v Blansku dle přiloženého položkového rozpočtu.

Cena plnění (včetně DPH):

485 638,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklář

vedoucí odboru komunální údržby

Město Blansko

Vyřizuje:

Vítek Milan Ing.

Podpis příkazce operace:

Telefon:

Fax:

E-mail:

vitek@blansko.cz

Podpis správce rozpočtu:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

Položkový rozpočet

S:	123	Kolumbárium Blansko, parc.č. 587/70
O:	01	Kolumbárium
R:	01	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				
1	113204111	Vytrhání obrubníků zahradních	m	9,00000		
2	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	19,54100		

3	162501102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	11,27100		
---	-----------	--	----	----------	--	--

4	162201203	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	11,27100		
---	-----------	--	----	----------	--	--

5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	11,27100		
---	-----------	--	----	----------	--	--

6	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	8,27013		
---	-----------	--------------------------	----	---------	--	--

7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,27100		
---	-----------	----------------------------------	----	----------	--	--

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	1,24800		

9	274272140	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20	m2	5,15000		
---	-----------	---	----	---------	--	--

10	274313511	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	4,36800		
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	--	--

11	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,03960		
----	-----------	--	---	---------	--	--

12	212810010	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	15,00000		
----	-----------	--	---	----------	--	--

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	311112140	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 40 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20	m2	3,35500		

14	311271175	Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm	m2	11,28000		
----	-----------	--	----	----------	--	--

15	311321824	Železobeton nadzákladových zdí pohledový, vodostavební C 20/25	m3	6,48595		
----	-----------	--	----	---------	--	--

16	311351101	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení	m2	45,57740		
----	-----------	---	----	----------	--	--

17	311351102	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2	45,57700		
----	-----------	--	----	----------	--	--

18	311361821	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,99870		
----	-----------	--	---	---------	--	--

Položkový rozpočet

S:	123	Kolumbárium Blansko, parc.č. 587/70
O:	01	Kolumbárium
R:	01	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

19	342255022	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm	m2	4,98960		
----	-----------	---------------------------------	----	---------	--	--

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

20	411321824	Stropy deskové ze železobetonu pohledového, vodostavebního C 20/25	m3	0,47741		
----	-----------	--	----	---------	--	--

21	411351801	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	20,60000		
----	-----------	--------------------------------------	---	----------	--	--

22	411351802	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	20,60000		
----	-----------	---	---	----------	--	--

23	411361821	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	0,07155		
----	-----------	---	---	---------	--	--

24	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,22500		
----	-----------	---	----	---------	--	--

Díl: 5 Komunikace

25	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	18,20000		
----	-----------	--	----	----------	--	--

26	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	18,20000		
----	-----------	--	----	----------	--	--

27	596291111	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	2,00000		
----	-----------	---------------------------------	---	---------	--	--

28	592451210X	Dlažba skladebná např. Brož Madeira tl. 6 cm přírodní	m2	18,38200		
----	------------	---	----	----------	--	--

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

29	602011189	Omítka stěn mozaiková	m2	4,18000		
----	-----------	-----------------------	----	---------	--	--

30	602021103	Přednástřík stěn cement.Baumit 100% krytí, ručně	m2	37,10125		
----	-----------	--	----	----------	--	--

31	602011195	Kontaktní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	4,18000		
----	-----------	---	----	---------	--	--

32	622401932	Příplatek za pracnost	m2	41,28100		
----	-----------	-----------------------	----	----------	--	--

33	622421121	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, s použitím suché maltové směsi	m2	21,62325		
----	-----------	--	----	----------	--	--

34	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	41,28125		
----	-----------	--	----	----------	--	--

35	602021148RTY	Stěrka stěn Baumit Nanopor Top s vlákny, bílá, ručně, zrna 1,5 mm	m2	32,90325		
----	--------------	---	----	----------	--	--

Položkový rozpočet

S:	123	Kolumbárium Blansko, parc.č. 587/70
O:	01	Kolumbárium
R:	01	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

36	602021148RTZ	Stěrka stěn Baumit Nanopor Top Fine šedá, ručně, zrno 1,0 mm	m2	4,19800		
----	--------------	--	----	---------	--	--

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

37	639571215	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	6,18000		
----	-----------	--	----	---------	--	--

Díl: 8 Trubní vedení

38	895941311	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00000		
39	899203111	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000		
40	8-901	Napojení nové uliční vpusti na stávající kanalizaci	kpl	1,00000		

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci

41	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	10,50000		
----	-----------	---	---	----------	--	--

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

42	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	25,80000		
----	-----------	--	----	----------	--	--

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

43	931971112	Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojitá	m2	1,54000		
----	-----------	---	----	---------	--	--

Díl: 96 Bourání konstrukcí

44	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,61600		
----	-----------	-----------------------------------	----	---------	--	--

45	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	8,49750		
----	-----------	---------------------------------------	----	---------	--	--

46	963012510	Bourání ukončujících desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	0,20800		
----	-----------	---	----	---------	--	--

47	764430840	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	10,40000		
48	96-901	Demontáž stáv. park. svítidla, odvoz, likvidace	kpl	1,00000		
49	96-902	Demontáž stáv. mříže kanal. vpusti, odvoz, likvidace	kpl	1,00000		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

50	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	61,57137		
----	-----------	---	---	----------	--	--

Díl: 711 Izolace proti vodě

51	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	6,24000		
----	-----------	---	----	---------	--	--

52	711112001	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	10,45000		
----	-----------	--	----	----------	--	--

53	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	6,24000		
----	-----------	--	----	---------	--	--

54	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	10,45000		
----	-----------	--	----	----------	--	--

55	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,10681		
----	-----------	--	---	---------	--	--

Díl: 713 Izolace tepelné

Položkový rozpočet

S:	123	Kolumbárium Blansko, parc.č. 587/70
O:	01	Kolumbárium
R:	01	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
56	713131131	Izolace tepelná stěn lepením	m2	10,45000		
57	28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	0,21318		
58	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03775		
Díl: 783		Nátěry				
59	783893323R0X	Nátěr betonových stěn - metalický, odstín bronz, trojnásobný, 1x penetrace	m2	4,46255		
Díl: 799		Ostatní				
60	001	Urnová schránka na jednu urnu 300/330/360 mm nerez, s prosklen. dvířky v rámu, odstín starobronz	kus	12,00000		
61	002	Urnová schránka na dvě urny 500/330/360 mm nerez, s prosklen. dvířky v rámu, odstín starobronz	kus	21,00000		
62	003	Urnová schránka na tři urny 700/330/360 mm nerez, s prosklen. dvířky v rámu, odstín starobronz	kus	12,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
63	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,11322		
64	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	56,22644		
65	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	28,11322		
66	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	28,11322		
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání