

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_01 - Výměna návěstidel

Část: PS_01 - Zab.zař.

Místo: Hrubá Skála

Datum: 2. 5. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	K	1320010001R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Výkop a odkop zeminy ručně ke stávajícím kabelům, zabezpečení výkopu	m	2,000		0,00
2	K	1320010021R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy	m	2,000		0,00
3	K	1320010031R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Pokládka výstražné folie	m	2,000		0,00
4	K	1320010035R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Odstranění výstražné folie	m	2,000		0,00
5	K	1320010041R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	2,000		0,00
6	K	1320010051R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Povrchová úprava po záhozu	m	2,000		0,00
7	K	7492756030	Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) (v obvodu žel. stanice nebo na trati včetně provedení sondy)	kus	2,000		0,00
8	K	7590555134	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY (odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná	kus	2,000		0,00
9	K	7590555136	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY (odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná	kus	1,000		0,00
10	K	7590715032	Návěstidla světelná Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového (sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propo	kus	1,000		0,00
11	K	7590715042	Návěstidla světelná Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového (sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propo	kus	1,000		0,00
12	K	7590717032	Návěstidla světelná Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového (bez bourání (demontáže) základu) se 2 svítilnami	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	7590717042	Návěstidla světelná Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového (bez bourání (demontáže) základu) s 5 svítilnami	kus	1,000		0,00
14	K	7590725040	Součásti světelných návěstidel Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000		0,00
15	K	7590725046	Součásti světelných návěstidel Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu označovacího štítku	kus	2,000		0,00
16	K	7590725070	Součásti světelných návěstidel Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu Zatmělení skříně návěstního transformátoru	kus	2,000		0,00
17	K	7592825095	Součásti výstražníků Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	7,000		0,00
18	K	7598095075	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel (nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních	kus	7,000		0,00
19	M	7590710020	Návěstidla světelná Návěstidla světelná stožár. 2 sv. typ:2004 TYP:2004 (CV012525004)	kus	1,000		0,00
20	M	7590710155	Návěstidla světelná Návěstidla světelná stožár. 5 sv. typ:2043 TYP:2043 (CV012525031)	kus	1,000		0,00
21	M	7590720570	Návěstidla světelná Součásti světelných návěstidel Trafo ST 3 R1 (HM0374215010000)	kus	7,000		0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_01 - Výměna návěstidel

Část: PS_02 - Zemní práce

Místo: Hrubá Skála

Datum: 2. 5. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	K	460071004	Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce v hornině třídy 4	m3	3,958		0,00
2	K	460300002	Žásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu	m3	3,958		0,00
3	K	460421282	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	2,000		0,00
4	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábů	hod	6,000		0,00
5	K	HZS4141	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen	hod	6,000		0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_02 - Uzemnění

Část: PS_01 - Zab.zař.

Místo: Hrubá Skála

Datum: 2. 5. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

15	K	1320010001R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Výkop a odkop zeminy ručně ke stávajícím kabelům, zabezpečení výkopu	m	32,000		0,00
16	K	1320010041R	Kabelová rýha ve stávající kabelové trase prováděná ručně Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	32,000		0,00
1	K	7491651010	Uzemnění Montáž vnitřního uzemnění uzemňovacích vodičů pevně na povrchu (včetně upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty apod.) z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	5,000		0,00
2	K	7491651030	Uzemnění Montáž vnitřního uzemnění ochranné pospojování volně nebo pod omítkou vodič Cu 2,5-16 mm ²	m	5,000		0,00
3	K	7491651044	Uzemnění Montáž vnitřního uzemnění ostatní svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	1,000		0,00
12	K	7491651044	Uzemnění Montáž vnitřního uzemnění ostatní svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	1,000		0,00
4	K	7491652010	Uzemnění Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi (uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku)	m	32,000		0,00
5	K	7491654010	Uzemnění Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	1,000		0,00
6	M	7491600070	<i>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemnění Vnitřní H07V-K 10 zž (CYA)</i>	m	10,000		0,00
7	M	7491600100	<i>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemnění Vnitřní Svorka OBO 1809 ekvipotenciální</i>	kus	1,000		0,00
8	M	7491600180	<i>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm²</i>	m	37,000		0,00
14	K	7491654010	Uzemnění Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	1,000		0,00
17	K	7492756030	Pomocné práce Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) (v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy)	kus	1,000		0,00
18	K	7498150520	Revize, prohlídky a zkoušky dle § 47 zákona o drahách (výchozí revize) Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů (celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení	kus	1,000		0,00

ROZPOČET

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK2018

Objekt: SO_03 - VRN

Místo: Hrubá Skála

Datum: 2. 5. 2018

Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2018"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1	K	9901000800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatel nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t (elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. Měrnou jednotkou je kus stroje.) do 150 km	kus	5,000		0,00
2	K	9902200800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatel nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	3,100		0,00
3	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,100		0,00
4	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	2,600		0,00

Kód položky	Popis	MJ	Množství
7590720435	Základ svět.náv. TIIIZ 53x73x170cm (HM0592110140000)	kus	2,000
7592700960	Návěst Stan.samost.předvěsti 2 černé šípy proti sobě (HM0404129990540)	kus	1,000
7590720510	Žárovka BA 20D čirá 12V 20W, jednovláknová (HM0347260040000)	kus	7,000
7592700001	Pás označ. návěstní č/b rovnoměrný (HM0404129990685)	kus	1,000